

PREGLED POSTUPKA #23108

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLJEVLJA
PIB	02019868
E-mail	opstinapv@t-com.me
Telefon	052/321-305
Internet adresa	www.pljevlja.me
Fax	052/300-188
Adresa	ULICA KRALJA PETRA I 48
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja atmosferske kanalizacije (Ul. Ostroška)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Blažo Šubarić
Kontakt	069/ 309-356
Datum objave	05.08.2022. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja atmosferske kanalizacije (Ul. Ostroška)	05.08.2022 11:00	10.08.2022 08:30	10.08.2022 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	OPŠTINA PLJEVLJA Izgradnja saobraćane inforstrukture u okviru važećih DUP-ova 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju 45233252 - Radovi na površinskom sloju ulica 45233330 - Radovi na izgradnji temelja za ulice	90.909,09 EUR	19.090,91 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi Licencu projektanta i izvođača radova - dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (SL, list CG 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020) za izvođenje radova koji su predmet ove nabavke (građevinski).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan da dokaže da ima zaposlenog inženjera za izvođenje radova i to za izvođenje: građevinskih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske koji ispunjava uslove ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnje objekata.	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta	ESPD
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Pljevlja	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja privremenih i okončane situacije	Rok plaćanja
virmanski	Način plaćanja
24 mjeseca od dana primopredaje izvršenih radova	Garantni rok
Preko nadzornog organa	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: ☐ Bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora. U slučaju opravdanog prekoračenja roka, ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok izvršenja radova

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.950,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - Pripremni radovi	Sječenje i razbijanje sloja asfalta debljine d=(6+4cm) u širini od 1,2m, utovar šuta u vozilo i odvoz istog na deponiju udaljenu do 7 km. Obračun po m2.	120,40 m2
2	ZEMLJANI RADOVI - AB KANAL SA ČELIČNOM REŠETKOM	Mašinski i ručni iskop zemljišta V i VI kategorije za AB kanal sa čeličnom rešetkom, bez miniranja, uz upotrebu pneumatskog čekića, sa utovarom materijala i odvozom na deponiju do 7 km udaljenosti. Obračun po 1m3 iskpanog, utovarenog i odvezenog materijala, računato u samoniklom stanju.	32,49 m3
3	ZEMLJANI RADOVI - AB KANAL SA ČELIČNOM REŠETKOM	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=10 cm ispod AB kanala i oko zidova AB kanala, do visine 20 cm ispod kote asfalta, kao i ispod izlivne AB glave propusta. Obračun po m3.	15,17 m3
4	ZEMLJANI RADOVI - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Mašinski i ručni iskop zemljišta V i VI kategorije za kanalski rov atmosferske kanalizacije, sa odbacivanjem materijala 1m od ivice kanala. Dimenzije poprečnog presjeka kanala 70cm x 120cm. Pozicija obuhvata i iskop zemlje V i VI kategorije za izlivnu AB glavu propusta i proširenje iskopa za buduće AB šahtove. Obračun po m3.	163,25 m3

5	ZEMLJANI RADOVI -ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka, transport i ugradnja pijeska za kanalske rovove, ispod i oko i iznad kanalizacionih cijevi $\phi 500\text{mm}$, sa ručnim i mašinskim nabijanjem do potrebne zbijenosti. Sloj pijeska ispod i iznad cijevi je 10 cm, cijelom širinom kanala.	80,97 m3
6	ZEMLJANI RADOVI -ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Zagrtanje kanala materijalom iz iskopa uz nabijanje istog u slojevima. Kanal zasuti do visine 20 cm ispod gornje kote asfalta. Pozicija obuhvata i nasipanje i nabijanje iskopanog materijala oko izvedene izlivne AB glave propusta. Obračun po m3	57,38 m3
7	ZEMLJANI RADOVI -ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa za kanale atmosferske kanalizacije, na deponiju udaljenu do 7 km Obračun po m3	14,52 m3
8	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA ARMIRANO-BETONSKI RADOVI-ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka materijala i betoniranje AB kanala sa taložnikom, betonom MB30 u dvostranoj oplati, Debljina dna kanala i zidova kanala je 25 cm. Svijetle dimenzije poprečnog presjeka kanala su 60 cm x 70 cm, a svijetle dimenzije osnove taložnika 60x60cm, produbljen u odnosu na dno kanala za 50 cm. Radove izvesti u svemu prema tehničkim uslovima i propisima koji važe za ovu vrstu radova. Prilikom betoniranja uračunati ugradnju rama za kanalske rešetke. Ram je od "L" profila 80mm i njegova izrada je obračunata u poziciji bravarskih radova. U cijenu uračunat beton, oplata i sav rad. Obračun po m3	8,62 m3
9	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA ARMIRANO-BETONSKI RADOVI-ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka materijala i izrada rasteretne AB ploče d=20 cm, preko zatrpanog kanala atmosferske kanalizacije, betonom MB30 u ivičnoj oplati. U cijenu uračunati armiranje ploče u dvije zone armaturnom mrežom Q335. Obračun po m3 obuhvata beton, armaturnu mrežu i sav rad.	37,60 m3

10	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA ARMIRANO-BETONSKI RADOVI-ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka materijala i betoniranje AB izlivne glave propusta betonom MB30 u daščanoj oplati. Debljina donje ploče i zidova 40cm, bočni, prelivni zidovi debljine 30 cm. Obračun po m ³	5,55 m ³
11	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA ARMIRANJE RADOVI-ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje rebraste armature u donju ploču i zidove izlazne AB glave propusta. Obračun po kg.	682,50 kg
12	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA ARMIRANJE RADOVI-ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka, sječenje popozicijama, postavljanje i vezivanje armaturene mreže $\pm Q335$ u dno kanala i u zidove AB kanala sa rešetkom. Mreža se postavlja u dvije zone sa propisnim preklapanjima na mjestima nastavljanja mreža. Obračun po kg.	628,94 kg
13	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA BRAVARSKI RADOVI-ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka materijala, izrada i postavljanje čelične rešetke preko AB kanala. Čelična rešetka se sastoji iz okvira koji je izveden od "L" profila 80mm, na kojem su na svakih pola metra zavareni ankeri od rebraste armature R ϕ 14, dužine L=30cm, kao i od rešetkastih segmenata dimenzija 590 mm x 1000 mm, izvedenih od "UNP" profila 65mm, zavarenih na osovinskom razmaku 84mm za čelični obodni flah 65x8mm. Sve dijelove rešetke očistiti od masnoće i korozije i premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Obračun po kg ugrađenog čelika.	1657,34 kg
14	RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka, transport i montaža PE HD SN4 Ø 500 mm korugovanih kanalizacionih cevi klase SN4, sa svom potrebnom opremom (gumice i fazonski komadi). Uključeno i spajanje cevi na revizijska okna, slivnike i sl. Cevi se polažu na peščanu posteljicu granulacije 0/4 mm u debljini od 10 cm ispod cevi, oko cevi i iznad cevi. Posteljica se obračunava u posebnoj stavci. Obračun po m'.	99,60 m ¹

15	RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka, transport i montaža PE HD SN4 Ø 300 mm korugovanih kanalizacionih cevi klase SN4, sa natičnim naglavkom i dihtung gumicom. Uključeno i spajanje cevi na revizijska okna, slivnike. Cevi se polažu na peščanu posteljicu granulacije 0/4 mm u debljini od 10 cm ispod cevi, oko cevi i iznad cevi. Posteljica se obračunava u posebnoj stavci. Obračun po m'.	45,00 m1
16	RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka materijala i betoniranje AB šahtova za uličnu atmosfersku kanalizaciju betonom MB 30 u potrebnoj dvostranoj oplati. Debljina donje i gornje ploče kao i zidova je 20 cm, svijetli otvor šahte je 100x100 cm, dok jesvijetla dubina šahte 120 cm. U cijenu uračunati i izradu kinete betonom MB 20. Obračun po komadu gotovog šahta.	3,00 kom
17	RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka i ugradjivanje livenogvozdenih slivničkih rešetki 40x40 cm u gornjoj ploči šahtova atmosferske kanalizacije. Resetke nosivosti C400. Obračun po komadu.	3,00 kom
18	RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka, sječenje po pozicijama, postavljanje i vezivanje armaturne mreže ±Q335 u donju, gornju ploču kao i u zidove AB šahtova atmosferske kanalizacije. Mreža se postavlja u dvije zone sa propisnim preklapanjima na mjestima nastavljanja mreža. Gornju ploču šahtova ojačati sa ±RØ14/20 u dva smjera. Obračun po kg.	516,75 kg

19	RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22.Gornji sloj d=6cm će se ugraditi na očišćenu podlogu,primljenu od strane nadzornog organa po visini i ravnosti.Asvaltna masa je sastavljena od mješavine mineralnog agregata ,mineralne ispune i veziva.Sastav će se predhodno ispitati,kako bi se osigurao kvalitet ugrađene mase.Kote i ravnost površine ugrađenog sloja će se kontrolisati,a odstupanja datih kota neće biti veće od +-1cm.Plaća se po 1m2 ugrađenog i uvaljanog sloja.	120,40 m2
20	RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Izrada habajućeg sloja od AB 11, debljine d=4cm.Zastor od asfaltnog betona je mješavina mineralnog materijala i bitumena smalo šupljina. Asfaltna mješavina,kao i uzorak u predhodnom ispitivanju i kod kontrolnih uzoraka, kao i ispitivanje gotovog kolovoza će zadovoljiti uslove propisane važećim standardima.Plaća se po 1 m2 ugrađenog sloja.	120,40 m2
21	RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Nabavka i postavljanje LG penjalica u šahtove atmosferske kanalizacije. Obračun po komadu.	9,00 kom
22	RADOVI NA SAOBRAĆAJNICI ULICA OSTROŠKA - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA	Geodetsko snimanje izvedenog stanja cjevovoda atmosferske kanalizacije, izrada situacije u DWG formatu sa naznačenim svim čvorovima, dužinama i prečnicima cevi. Obračun po m1.	99,60 m1