Crna Gora
Opština Tivat
Broj 07-426/22-179
Tivat, 11 -08- 2022

PREGLED POSTUPKA #23336

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na izgradnji trotoara uz magistralu na potezu pored gvožđare "Bauk"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radmila Lučić
Kontakt	032/661360
Datum objave	11.08.2022. 09:30
Napomena	-

11.08.2022 09:30:27

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljanje ponuda	11.08.2022 09:30	15.08.2022 12:00	15.08.2022 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

11.08.2022 09:30:27

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	**OPŠTINA TIVAT** **Radovi na izgradnji trotoara uz magistralu na potezu pored gvožđare "Bauk"** 45000000 - Građevinski radovi	9.504,75 EUR	1.995,25 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

11.08.2022 09:30:27

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka. Naručilac može garanciju aktivirati u svakom momentu kada nastupi povreda ugovorenih obaveza. Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza na način i pod uslovima iz ugovora, vrati izabranom ponuđaču garanciju, na njegov zahtjev.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 30 dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.504,75 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	NABAVKA MATERIJALA, MONTAŽA OPLATE I BETONIRANJE VEZNIH AB GREDA NA TERENU 25X25cm ZA STUBOVE TROTOARA DUŽINE 35.00m	Obračun se vrši po m3 konačno nabavljenog i ugrađenog betona marke MB30.	2,19 m3
2	NABAVKA MATERIJALA, MONTAŽA OPLATE I BETONIRANJE AB STUBOVA 25X25cm VISINE 2.00m i 1.00m ISPOD PLOČE TROTOARA	Obračun se vrši po m3 konačno nabavljenog i ugrađenog betona marke MB30	1,30 m3
3	NABAVKA MATERIJALA, MONTAŽA OPLATE I BETONIRANJE AB VISEĆE GREDE IZNAD STUBOVA TROTOARA	Obračun se vrši po m3 konačno nabavljenog i ugrađenog betona marke MB30	2,19 m3
4	NABAVKA MATERIJALA, MONTAŽA OPLATE I BETONIRANJE AB PLOČE TROTOARA 14.00cm SA PODUPIRANJEM ŠIRINE 1.20m	Obračun se vrši po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog betona marke MB30	42,00 m2
5	IZRADA ZAŠTITNE ČELIČNE OGRADE NA IVICI TROTOARA	U cijenu ulazi nabavka i montaža ograde od okruglih čeličnih profila Φ48 debljine d=2.00mm Obračun se vrši po m' izrađene i namontirane čelične ograde.	35,00 m
6	RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA BETONIRANJE NOVOG TROTOARA NA TERENU	U cijenu ulazi iskop materijala u debljini od 12.00cm sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju koja je obaveza izvođača. Obračun se vrši po m3 materijala u samoniklom stanju.	3,02 m3

7	NABAVKA MATERIJALA, MONTAŽA OPLATE I BETONIRANJE AB TROTOARA DEBLJINE 12.00cm NA TERENU	Obračun se vrši po m2 konačno nabavljenog i ugrađenog betona marke MB30	26,00 m2
8	ŠTEMANJE BETONA I IVIČNJAKA I IZRADA RAMPI ZA PRISTUP LICA SA INVALIDITETOM (DUŽINA 2,00m)	Obračun se vrši po komadu.	4,00 kom
9	ŠTEMANJE 2 AB STUBA I IZRADA NOVIH STEPENICA NA TERENU ZA PRILAZ NA PLAC	Obračun se vrši paušalno.	1,00 paušal
10	NABAVKA I UGRADNJA ARMATURE ZA SVE NAVEDENE AB POZICIJE	Obračun se vrši po kg armature, obuhvata nabavku, sječenje i ugradnju armature RΦ8, RΦ14 i armaturne mreže Q188, Q257	1620,00 kg