

PREGLED POSTUPKA #23498

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU OŠ "ĐERĐ KASTRIOTI - SKENDERBEG" ZATRIJEBAČ
PIB	02019612
E-mail	skola@os-djkskenderbeg-pg.edu.me
Telefon	069/449-748
Internet adresa	
Fax	069/449-748
Adresa	Zatrijebač - Stijepovo 1
Grad	Tuzi
Poštanski broj	81206

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji krova škole PO Zatrijebačka Cijevna
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Danijela Djeljaj
Kontakt	+38220875167
Datum objave	16.08.2022. 12:16
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na adaptaciji krova škole PO Zatrijebačka Cijevna	16.08.2022 12:16	22.08.2022 07:00	22.08.2022 07:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	JU OŠ "ĐERĐ KASTRIOTI - SKENDERBEG" ZATRIJEBAČ Radovi na adaptaciji krova škole PO Zatrijebačka Cijevna 45000000 - Građevinski radovi 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje 45260000 - Krovopokrivački radovi i drugi specijalni građevinski radovi 45261000 - Radovi na postavljanju i pokrivanju krovnih konstrukcija i s njima povezani radovi	14.049,59 EUR	2.950,41 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost ovih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog društva ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost ovih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom: ; - Licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer građevinarstva; - Licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer elektrotehnike.	Stručna i tehnička sposobnost
Način sprovođenja kontrole izvršenja ugovora od strane nadzornog organa.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
PO Zatrijebačka Cijevna, Opština Tuzi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok za izvođenje radova je do 15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Virmanski, na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije, kao i fakture za izvođenje radova.	Način plaćanja
Odvoz viška materijala bez zadržavanja oko objekta kao i čišćenje prostora, takođe uračunati u cijenu.	Drugi uslovi
Prilikom izvođenja radova potrebno je zaštititi sve elemente objekta i okolni prostor da nebi došlo do oštećenja.	Drugi uslovi
Garantni rok je dvije godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora.	Garantni rok
Ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke ponuđač dokazuje pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 2 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20 i 51/21).	ESPD

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.049,59 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: U dogovoru sa investitorom izvršiti čišćenje i uklanjanje postojećeg školskog inventara u tavanskom prostoru objekta zbog nesmetanog izvođenja radova, na mjesto koje odredi investitor, skladištiti ga privremeno, radi kasnijeg vraćanja pri završetku radova. Nepotreban inventar i šut utovariti odvesti na gradsku deponiju Obračun paušalno.	Uklanjanje školskog inventara	1,00 paušal
2	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: Demontaža svih oluka i olučnih vertikalna, držača oluka i limenog opšiva oko dimnjaka, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1.	Horizontalni oluk sa uvodnim limom (L=22,0 m)	47,30 m'
3	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: Demontaža svih oluka i olučnih vertikalna, držača oluka i limenog opšiva oko dimnjaka, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1.	Vertikalni oluk (H=4.00 m)	15,40 m'

4	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: Demontaža svih oluka i olučnih vertikalna, držača oluka i limenog opšiva oko dimnjaka, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1	Opšiv oko dimnjaka (RŠ=1.00 m)	4,40 m'
5	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: Demontaža kompletne gromobranske instalacije objekta. Nastali šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno.	Demontaža gromobranske instalacije	1,00 paušal
6	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: Skidanje krovnog pokrivača od crijepa. Pozicija uključuje skidanje svih elemenata krovnog pokrivača. Skinuti krovni pokrivač na bezbjedan način. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose krovne površine.	Crijep	130,57 m2
7	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: Demontaža krovnih letvi (kantinjela). Letve pažljivo demontirati, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose krovne površine.	Demontaža letvi (kantinjela)	130,57 m2
8	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: Montaža skele oko objekta i radnih platformi preko tavanskih greda radi izvođenja radova na adaptaciji krova a nakon završetka radova i njihova demontaža. Obračun paušalno Napomena: Objekat je dimenzija 15,05x6.50m i visine 3.00m do krova.	Montaža skele	1,00 paušal

9	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: Rušenje postojećih dimnjaka od pune opeke do nivoa tavanskih greda. Rušenje izvesti tako da se površina sa koje će se nastaviti zidanje dimnjaka bude ravna tj. do cijele opeke. Sav nastali šut utovariti u kamion I odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu.	Dimnjak	2,00 kom
10	ZIDARSKI RADOVI: Zidanje dimnjaka punom opekam u produžnom malteru od mjesta gdje je izvršen prekid nakon rušenja starih. Zidanje izvesti na način kako su izvedeni sari dimnjaci vodeći računa da se zadrži njihova postojeća dimenzija a visina da bude 50cm iznad najvisočije tačke krova (sljemena). Nakon zidanja izvršiti maletrisanje dimnjaka do visine limenog opšiva a nakon postavljanja limenog opšiva oko dimnjaka nastaviti malterisanje do dimnjačke kape, tako da dio opšiva koji ide vertikalno uz dimnjak bude uhvaćen malterom. Malter u ovom dijelu iznad krova ojačati rabic mrežom. Malterisanje iznad krova izvršiti cementnim malterom. Na vrhu dimnjaka ugraditi višeslojnu (3 sloja) betonsku dimnjačku kapu dim. 50x50cm. Obračun po komadu dimnjaka.	Zidanje dimnjaka	2,00 kom

11	TESARSKI RADOVI: Demontaža dijela dotrajale krovne konstrukcije, nabavka i ugradnja nove od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije (rogove ili vjenčanice) izraditi u svemu kao postojeće. Obračun po m3	Krovna konstrukcija	0,50 m3
12	TESARSKI RADOVI: Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim priložima koji su sastavni dio ovog projekta. Drvene letve su dimenzija: - kontra-letva 10/2,5 cm (montaža po rogovima) - kantiinjela 5/5 cm (raspon cca 30cm) Obračun po m1	Kontra-letva	129,47 m'
13	TESARSKI RADOVI: Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim priložima koji su sastavni dio ovog projekta. Drvene letve su dimenzija: - kontra-letva 10/2,5 cm (montaža po rogovima) - kantiinjela 5/5 cm (raspon cca 30cm) Obračun po m1	Kantiinjela	434,50 m'

14	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: Nabavka i postavljanje Continental plus crijepa. Crijep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U cijenu ulaze i postavljanje sljemena od sljemenjaka u produžnom malteru. Crijep je potrebno pažljivo postavljati i svaki zakovati za letve. Obračun po m2 za crijep, odnosno po m1 za sljemenake.	Continental plus crijep	130,57 m2
15	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: Nabavka i postavljanje Continental plus crijepa. Crijep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U cijenu ulaze i postavljanje sljemena od sljemenjaka u produžnom malteru. Crijep je potrebno pažljivo postavljati i svaki zakovati za letve. Obračun po m2 za crijep, odnosno po m1 za sljemenake. Continental plus crijep 130,57 m2	Sljemenak zarezni	27,06 m'
16	IZOLATERSKI RADOVI: Nabavka i postavljanje krovne izolacije-parne brane. Pokrivanje izvesti preko postavljenih rogova, koja se pričvršćuje zakivanjem kontra-letvom o rog. Cijenom obuhvatiti sve potrebne preklope. Obračun po m2 površine krova objekta.	Parna brana	130,57 m2

17	LIMARSKI RADOVI: Nabavka i izrada: uvodnog lima rš 30cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/12cm od čeličnog bojenog lima d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka.	Uvodni lim rš 30cm	47,41 m'
18	LIMARSKI RADOVI: Nabavka i izrada: uvodnog lima rš 30cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/12cm od čeličnog bojenog lima d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka.	Horizontalni oluk 12/12 cm	47,41 m'
19	LIMARSKI RADOVI: Nabavka i izrada: uvodnog lima rš 30cm, horizontalnih oluka dimenzija 12/12 cm i vertikalnih oluka dimenzija 12/12cm od čeličnog bojenog lima d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka.	Vertikalni oluk 12/12cm(L=7,70 komada 4)	15,40 m'

20	LIMARSKI RADOVI: Nabavka i izrada opšiva oko dimnjaka razvijene širine 100cm od čeličnog bojenog lima d=0,55mm. Obračun po m1 ugrađenog opšiva.	Opšivanje dimnjaka	4,00 m'
21	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: Isporučiti materijal i sa trakom Fe/Zn 20x3mm, položenom na odgovarajuće nosače po krovu objekta, izvršiti galvansko povezivanje temeljnog uzemljivača I gromobranske instalacije. Obračun po m1	Traka Fe/Zn 20x3cm po krovu	27,06 m'
22	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: Isporučiti materijal sa trakom Fe/Zn 20x3mm, položenom na odgovarajuće "T" nosače po fasadi objekta, izvršiti galvansko povezivanje temeljnog uzemljivača I gromobranske instalacije. Obračun po m1	Traka Fe/Zn 20x3cm po fasadi	17,60 m'
23	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: Izrada veza svih matalnih oluka sa temeljnim uzemljivačem. Veze uraditi provodnikom P/F 1x16mm ² . U cijenu uračunati šrafove, matice, podloške, stopice, šelne i slično. Obračun po komadu.	Veza oluka i temeljnog uzemčljivača	4,00 kom
24	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: Ispitivanje izvedene gromobranske instalacije, i puštanje u rad sa izdavanjem potrebnih atesta od strane ovlaštene organizacije. Obračun paušalno.	Ispitivanje gromobranske instalacije	1,00 kompl.