OPŠTINA PLJEVLJA
Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode
Broj: 06-426/22-728/2
Mjesto i datum: 19.08.2022. godine

U skladu sa članom 48 i 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19), Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode objavljuje

I Z M J E N U Broj 1
ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVVNE NABAVKE
Ugradnja grijanja u gradskoj kapeli Ravni

Šifra postupka: 23649 objavljen dana 18.08.2022. godine

1. Mijenja se tehnička specifikacija predmeta jednostavne nabavke za ugradnju grijanja u gradskoj kapeli Ravni i sada izgleda ovako:

R. broj	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Instalacija grijanja	Isporuka i ugradnja peći 50kw sa pogonskim gorivom - pelet	1	Kom
2	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe sa protokom do m^3/h i napora do 6m, nazivni prečnik 5/4"	1	Kom
3	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja eks.posuda 80 l	1	kom
4	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja termo manometra	2	kom
5	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja slav.lopt mz 5/4	6	kom
6	Instalacija grijanja	isporukai ugradnja slav.lopt zz 5/4	2	kom
7	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja podv.rad 1/2 ek.g	21	kom
8	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja vent.rad.1/2 ts.ek	21	kom
9	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja vent.sig.1/2 3bara	1	kom
10	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja lon.ozrac.aut.1/2+n.v	8	kom
11	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja vent.mijes.4-kraki	1	kom
12	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja pip slavine	25	kom
13	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja cu cijev fi 35	15	m
14	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja cu cijev fi 28	70	m
15	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja cu cijev fi 22	70	m
16	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja cu cijev fi 18	60	m

17	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja cu cijev fi 15	80	m
18	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja cu cij.dim 200x1000	1	kom
19	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja cu cij.dim 200x500	1	kom
20	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja kolj.dim fi 200	2	kom
21	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja stucna fi 200	1	kom
22	Instalacija grijanja	puštanje instalacije u rad sa hladnom probom pomocni materijal za montazucjevovoda fiting gas selne itd. Uzima se 50% od cijevi	1	kom
23	Instalacija grijanja	pripremno zavrsni radovi topla proba	1	kom
24	Instalacija grijanja	isporuka I ugradnja rad.panel 1200x600	8	kom
25	Instalacija grijanja	isporuka I ugradnja rad.panel 1800x600	4	kom
26	Instalacija grijanja	isporuka I ugradnja rad.panel 1400x600	5	kom
27	Instalacija grijanja	isporuka I ugradnja rad.panel 600x600	1	kom
28	Instalacija grijanja	isporuka I ugradnja rad.panel 1200x600	2	kom
29	Instalacija grijanja	isporuka i ugradnja kombinovanog bojlera 80 l desni	1	kom
30	Izrada projekta	Izrada projekta - izvedeno stanje	1	kom

2. Mijenja se odjeljak IX Zahtjeva za dostavljanje ponuda i glasi:

   - Ponude se mogu predati samo preko ESJN-a (Elektronski sistem javnih nabavki) zaključno sa danom 26.08.2022. godine do 09:00 sati.
   - Ponude će se otvoriti dana 26.08.2022. godine, u 09:30 sati.

Dostavljeno:

1 x Sekretarijatu
1 x Službi za j.n.
1 x a/a

Ovlašćeno lice