

PREGLED POSTUPKA #23562

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU DOM UČENIKA I STUDENATA SPASIĆ MAŠERA
PIB	02012910
E-mail	sdomkotor@t-com.me
Telefon	032/330-254
Internet adresa	www.domstudenatakotor.com
Fax	032/330-254
Adresa	Dobrota bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na adaptaciji zgrade
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Slavica Rajman
Kontakt	sdomkotor@t-com.me
Datum objave	18.08.2022. 11:00

Napomena

Obilazak objekata može se izvršiti uz prethodnu najavu minimum 4 sata ranije, kod kontakt osobe : Veselin Glušica, 069041490. Obilazak se može izvršiti radnim danima, osim na dan kada je predviđena predaja ponuda.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na adaptaciji zgrade	18.08.2022 11:00	25.08.2022 11:00	25.08.2022 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	JU DOM UČENIKA I STUDENATA SPASIĆ MAŠERA Radovi na adaptaciji zgrade 45454000 - Radovi na rekonstruisanju	20.662,50 EUR	4.337,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je: 1) upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, 2) posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. ODGOVOR PONUĐAČA: DOSTAVITI KROZ ESJN KOPIJE: (1) izvoda o registraciji i (2) Licence izdate u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu Crne Gore", br.64/17) : (2.1) Licenca privrednog društva za projektovanje i građenje	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok za izvođenje radova je maksimum 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Ponuđač se uvodi u posao 2 dana nakon potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
JU Dom učenika i studenata "Spasić-Mašera	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana prijema fakture za izvedene radove	Rok plaćanja
Garantni rok je minimum 24 mjeseci od dana završetka radova	Garantni rok
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21). ODGOVOR PONUDJAČA : POTPISANA I OVJERENA IZJAVA OBRAZAC 2	ESPD

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište 2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Privredni subjekat je dužan da imenuje ovlašćene inženjere za izvođenje radova i to: ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i dostavom licenci i potvrda o članstvu u inžerskoj komori za imenovane ovlašćene inženjere	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.662,50 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU	Obijanje i skidanje postojećeg poda do TM tavanice sa svim slojevima u debljini do 10cm. Prije početka radova na rušenju izvršiti podupiranje ploče i preduzimanje svih potrebnih mjera za očuvanje zaštite ljudi na radu. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju . Obračun po m2 poda.	120,72 m2
2	DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU	Pažljivo rušenje postojeće međuspratne tavanice tipa „FERT" d= 16+4cm. Rušenje izvršiti pod nadzorom stručnog lica.Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Prije početka rušenja izvršiti zaštitu ulaznih vrata u prizemlju. Obračun po m2 tavanice	73,60 m2

3	DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU	Pažljivo štemanje gornje ivice postojećih greda uz čuvanje armature (d=20cm) i hrapavljenje Pos G101, Pos G102 , a kako bi se položile fert gredice nove tavanice i armatura. Prije početka radova izvršiti podupiranje svih greda. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju . Obračun po m2 oštemane površine.	17,02 m2
4	DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU	Bušenje rupa dužine 15cm u postojeće grede za ankerisanje armature rebara za ukrućenje uz primjenu sredstva AnchorFix Obračun po kom	48,00 komada
5	DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU	Pažljiva demontaža rukohvata ograde u osi 4 i lagerovanje iste u krugu objekta kako bi se isti ponovo montirao nakon završetka radova na sanaciji ploče. Obračun po metru dužnom	3,00 m
6	DEMONTAŽNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU	Rušenje parapetnog zida ograde u osi 4 radi štemanja grede za psotavljanje nove FERT tavanice. Zid je betonski visine 80cm debljine 20cm. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju . Obračun po m3.	1,24 m3

7	BETONSKI RADOVI	Izrada polumontažne tavanice, tipa „FERT“, debljine 16+4cm. Betonirati betonom marke C25/30. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti nabavku i montažu fert gredica, spravljanje, ugradnju, vibriranje i njegovanje betona ploče i rebara. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad i njegovanje, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2.	73,60 m2
8	BETONSKI RADOVI	Izrada armiranobetonskih rebara za ukrućenje b/d=18/20cm na trećinama raspona fert gredica. Betonirati betonom marke C25/30. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti spravljanje, ugradnju, vibriranje i njegovanje betona ploče i rebara. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad i njegovanje, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3	1,05 m3

9	BETONSKI RADOVI	Čišćenje ohrapavljene površine i betoniranje dijela grede (h=20cm) sitnozrnim betonom marke C25/30 uz primjenu sredstva za vezu "staro-novo". Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti spravljanje, ugradnju, vibriranje i njegovanje betona armirano-betonske grede. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad i njegovanje, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova . Obračun po m3.	1,05 m3
10	BETONSKI RADOVI	Izrada AB paraptenog zida ograde nakon izrade fert tavanice. Zid visine po uzoru na postojeći zid ograde koji se nije rušio. Zid armirati sa ±Q188. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti spravljanje, ugradnju, vibriranje i njegovanje betona armirano-betonske grede. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad i njegovanje, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova . Obračun po m3.	1,20 m3

11	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja armature u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima i planu armature. U poziciju uračunata dodatna armatura fert gredica, rebara za ukrućenje i ploče. Zaštita do betoniranja cjelokupne armature. Obračun po kg (B500B MA 500/560)	976,38 kg
12	ZIDARSKI RADOVI	Izrada cementnih košuljica sa polipropilenskim vlaknima (tzv. "fibrin" vlaknima), ravnomjerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko termoizolacije, kao podloge za dalju obradu poda u projektovanom padu. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m2. Debljina estriha je d=4-6 cm u zavisnosti pada poda i visine poda. Završna obrada perdašenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal	120,72 m2

13	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada jednokomponentne horizontalne hidroizolacije Sikaleastic 1K poda otvorenog balkona preko MT tavanice, od jednokomponentnog, cementnog, fleksibilnog maltera, ojačanog vlaknima i modificovanog specijalnim polimerima otpornim na baze. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja, upotrebom gletera, maksimalne preporučene debljine minimum 3mm, u svemu prema uputstvima proizvođača.. U cijenu je uračunat sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju, kao i izradu holkera sa potrebnim trakama na spoju pod zid. Obračun po m² komplet izvedene hidroizolacije horizontalne projekcije. Tip Sikalastic 152 ili ekvivalent.	120,72 m2
14	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka,transport i ugradnja horizontalne termoizolacije na podovima objekta od ploča stirodura XPS d=3,0cm. Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice i sloja za pad. Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.Obračun po m2	120,72 m2

15	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i oblaganje poda terase granitnim keramičkim pločicama. Uskladiti tip pločica postojećim pločicama. Oblaganje izvoditi keramičkim protivkliznim pločicama I klase. Pločice polagati u sloj vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. U sanitarnim prostorijama sa slivnikom u podu dati pad sa cementnom košuljicom prema rešetki od 1%. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.	120,72 m2
16	FASADERSKI RADOVI	Obrada vidljivih dijelova novih betonskih elemenata , u sledećim slojevima gledano od nosećeg zida/ploče: - 1x masa za armiranje - 1x tkanina za armiranje (tkanina od staklenih vlakana). - 1x masa za armiranje, (podloga za završnu obradu). - završna obrada bavalit u bijeloj boji u skladu sa ostatkom fasade. U poziciju ulaze obrade špaletni oko ivica lukova i zida. Obračun po m2 obrađene razvijene površine, u svemu prema opisu i uputstvu proizvođača. U cijenu uračunata nabavka, ugradnja kompletnog materijal, pripremne radnje, priprema podloge, montaža skele, izrada fasade u opisanim slojevima. Obračun po m2 izvedene fasade	134,90 m2
17	FASADERSKI RADOVI	Obrada zida ograde	17,40 m2

18	RAZNI RADOVI	Montaža demontiranog rukohvata ograde na terasi. Prije montaže rukohvat prešmirglati, ofarbati dva puta osnovnom bojom i jednom završnom. Obračun po m'.	3,00 m
19	RAZNI RADOVI	Saniranje preostalog dijela ograde. Čišćenje ograde, farbanje dva puta osnovnom i jednom završnom bojom. Obračun po m'.	28,00 m
20	SLIVNICI NA TERASI	Nabavka,transport i montaža sifoniranih slivnika sa niklovanom poklopnom rešetkom sa kvadratnom prohromskom rešetkom i okvirom dimenzija 15x15 cm, tip SLIVNIK PODNI VERT.110 HL HL310NPR. slivnik Ø 110 mm	3,00 komada
21	CIJEVI	Nabavka, transport, raznošenje i ugradjivanje novih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada od PVC odgovarajućeg tipa i prečnika. PVC cijevi su predviđene za sav vertikalni razvod kanalizacione mreže. Spajanje cijevi, cijevi i fazonskih komada izvršiće se natičnim naglavkom i gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). PVC DN 110	20,00 m