# PREGLED POSTUPKA #24518

## 1 PODACI O NARUČIOCU

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca | DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA |
| PIB | 02049805 |
| E-mail | komunko@t-com.me |
| Telefon | 032/322-940 |
| Internet adresa | www.kotor-direkcija.co.me |
| Fax | -- |
| Adresa | Škaljari bb |
| Grad | Kotor |
| Poštanski broj | 85330 |

## 2 OSNOVNI PODACI

| | |
|---|---|
| Opis predmeta javne nabavke | Izgradnja javne rasvjete na starom putu prema Višnjevi |
| Status | U toku |
| Vrsta predmeta | Radovi |
| Vrsta postupka | Jednostavna nabavka |
| Službenik za javne nabavke | Zorica Stanković |
| Kontakt | Zorica 069/372-439 |
| Datum objave | 29.09.2022. 12:00 |

| | |
|---|---|
| Napomena | U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).<br>U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. |

## 3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze | Opis | Početak podnošenja | Kraj podnošenja | Datum otvaranja | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Zahtjev za podnošenje ponuda 24518 | 29.09.2022 12:00 | 07.10.2022 10:00 | 07.10.2022 10:00 | U toku |

## 4 DODATNE INFORMACIJE

| | |
|---|---|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| **Posebni oblici javne nabavke** | |
| Okvirni sporazum | Ne |
| Dinamički sistem nabavki | Ne |
| Elektronska aukcija | Ne |
| Elektronski katalog | Ne |
| **Nabavka se sprovodi kao** | |
| Zajednička nabavka | Ne |
| Centralizovana nabavka | Ne |

## 5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | **DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA**<br>**Izgradnja JR na starom putu prema Višnjevi**<br>45316110 - Instaliranje putne rasvjete | 9.917,36 EUR | 2.082,64 EUR | - | - | - | Jednostavna nabavka |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis | Tip uslova / zahtjeva |
|---|---|
| Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao. | Rok izvršenja ugovora |
| Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor. | Mjesto izvršenja ugovora |
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika. | Obavezni uslovi |
| Način plaćanja: Virmanski. | Način plaćanja |
| Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana. | Rok plaćanja |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova. | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera elektrotehnike, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore. | Stručna i tehnička sposobnost |
| Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača. | Način obračuna troškova izvedenih radova |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis |
| --- |
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.917,36 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

| | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina |
|---|---|---|---|
| 1 | Iskop rupa za temelje betonskih stubova, u zemljištu IV I V kategorije, dimenzija rupe 0,8x0,8x1,6m (1,0m3) komplet sa pomoćnim rovom 0,4x0,6x0,8m (0,2m3) . Ukupno za rad, računato po jednom stubnom mjestu ima iskopa 1,2m3. | Iskop rupa za temelje betonskih stubova, u zemljištu IV I V kategorije, dimenzija rupe 0,8x0,8x1,6m (1,0m3) komplet sa pomoćnim rovom 0,4x0,6x0,8m (0,2m3) . Ukupno za rad, računato po jednom stubnom mjestu ima iskopa 1,2m3. | 21,60 m3 |
| 2 | Odvoz iskopa zemlje od temelja. Obuhvaćeno je prikupljanje iskopa, čišćenje oko stubnih mjesta, utovar, transport do najbliže deponije otpada i istovar. | Odvoz iskopa zemlje od temelja. Obuhvaćeno je prikupljanje iskopa, čišćenje oko stubnih mjesta, utovar, transport do najbliže deponije otpada i istovar. | 20,00 m3 |
| 3 | Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih stubova, ukupne dužine 9m, prečnika osnove 26,5cm, a prečnika pri vrhu 13cm. | Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih stubova, ukupne dužine 9m, prečnika osnove 26,5cm, a prečnika pri vrhu 13cm. | 18,00 kom |
| 4 | Izrada betonskog temelja markom betona MB 25 (50%), komplet sa ugradnjom kamena (50%) i nabijanjem oko stubova. Ukupno za rad, materijal i transport računato po izvedenom temelju. | Izrada betonskog temelja markom betona MB 25 (50%), komplet sa ugradnjom kamena (50%) i nabijanjem oko stubova. Ukupno za rad, materijal i transport računato po izvedenom temelju. | 18,00 kom |
| 5 | Nabavka, isporuka i ugradnja na stubovima samonosivog kablovskog snopa tipa X00-A 2x16mm2 . | Nabavka, isporuka i ugradnja na stubovima samonosivog kablovskog snopa tipa X00-A 2x16mm2 . | 725,00 m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Nabavka, isporuka I ugradnja svjetiljki tipa LEDVANCE ulazne snage svjetiljke: max. 45W ; izlazni fluks svetiljke: min. 6.000lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 30°) ili na liru (od 0° do -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. | Nabavka, isporuka I ugradnja svjetiljki tipa LEDVANCE ulazne snage svjetiljke: max. 45W ; izlazni fluks svetiljke: min. 6.000lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 30°) ili na liru (od 0° do -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. | 18,00 kom |
| 7 | Nabavka, isporuka i ugradnja na betonskom ili drvenom stubu toplocinkovanog nosača svjetiljke sa nagibom +5$^{o}$, sa kukama za kačenje zateznih ili nosnih stezaljki, prilagođenog za kačenje na betonski nosni stub. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestom. | Nabavka, isporuka i ugradnja na betonskom ili drvenom stubu toplocinkovanog nosača svjetiljke sa nagibom +5$^{o}$, sa kukama za kačenje zateznih ili nosnih stezaljki, prilagođenog za kačenje na betonski nosni stub. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestom. | 18,00 komplet |
| 8 | Nabavka, isporuka i ugradnja na betonskom ili drvenom stubu spojnog pribora (zateznih ili nosnih stezaljki i izolovanih Al-Cu klema) koji obezbjeđuje siguran spoj za samonosivi kablovski snop, kao i vezu istog sa svjetiljkom. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu. | Nabavka, isporuka i ugradnja na betonskom ili drvenom stubu spojnog pribora (zateznih ili nosnih stezaljki i izolovanih Al-Cu klema) koji obezbjeđuje siguran spoj za samonosivi kablovski snop, kao i vezu istog sa svjetiljkom. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu. | 18,00 komplet |