

PREGLED POSTUPKA #24547

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje parapeta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica Stanković 069372439
Datum objave	29.09.2022. 15:00

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u). Izvođač je dužan dati odgovore na postavljene uslove u zahtjevu.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 24547	29.09.2022 15:00	06.10.2022 10:00	06.10.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Održavanje parapeta 45453100 - Sanacijski radovi	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje ugovorenih radova vršiće se za izvedene radove po ispostavljenoj fakturi Izvršioca vezanoj za konkretan radni nalog, prethodno ovjerenoj od strane odgovornog lica Naručioca, u roku od osam dana od dana ispostavljanja ovjerene fakture.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je sukcesivno prema potrebama naručioca, 365 dana dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izvođač je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 72 časa pristupi izvođenju radova nakon dobijanja radnog naloga. Izvođač se obavezuje da će radove izvesti u svemu prema ponudi, važećim tehničkim propisima i normativima koji važe za ovu vrstu poslova.	Drugi uslovi

Ponuđač treba da posjeduje Licencu Ministarstva kulture i to: - Konzervatorsku licencu arhitekta konzervatora za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima; - Ukoliko je u pitanju pravno lice kao ponuđač, isto mora da posjeduje konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima.	Stručna i tehnička sposobnost
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevine, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.264,46 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka, montaža i demontaža metalne cjevaste fasadne skele, za radove,u svemu prema vazećim propisima i mjerama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Na svakih 1m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na „kant“. Cjelokupnu površinu skele pokriti PVC zastorima. Koristi se sve vrijeme trajanja radova. Obračun je po m2 vertikalne projekcije montirane skele.		7,00 m2
2	Rušenje betonskih djelova zidova koji nisu u skladu tradicionalnom načinu gradnje, sa odvoženjem srušenog materijala na deponiju.		1,00 m3

3	Ručni iskop zemlje III i IV kat. u širokom iskopu. Voditi računa o dnu iskopa pošto je dio zida (voditi računa o kamenim blokovima). Iskopanu zemlju odložiti pored iskopa za ponovno vraćanje, a kasnije višak zemlje odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje. Otkopi i prevozi: Rad obuhvata sve vrste otkopa, svih vrsta zemljanih materijala koji su predviđeni zajedno sa utovarom i odvozom na STD, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe, deponije, ili prevozom priručnim sredstvima do deponije na gradilištu, za materijale koji će se kasnije upotrebljavati pri izvođenju radova. Cijenom obuhvatiti efikasno odvođnjavanje i osiguranje kosina. Svako oštećenje mora sanirati o svom trošku.		4,50 m3
4	Mašinski iskop zemljišta V i VI kategorije za izradu zidova. Iskopani materijal odložiti pored iskopa za ponovno vraćanje, a kasnije višak materijala odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje		2,00 m3
5	Ručno vađenje korijena stabla prečnika 10-20cm. Otkopati zemlju i izvaditi panj i korijen. Zemljom nasuti i nabiti. Panj i korijen utovariti i odvesti na gradsku deponiju.		2,00 kom
6	Nasipanje iskopa zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od 20cm kvasiti vodom i nabiti do potrebna zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlje		3,00 m3

7	Tamponiranje -podrazumijeva nabavku, transport,razastiranje, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti šljunkovito-pjeskovitog materijala (0-32mm) u sloju prosječne debljine d=10cm.		2,50 m3
8	Demontaža trošnih dijelova zidova . Prilikom demontaže potrebno je izvršiti obilježavanje i fotografisanje svakog kamena koji se demontira, radi ponovnog vraćanja i ugrađivanja. Demontiranje vršiti čekićem i dlijetom, do zdravih kamenih blokova. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera, sortirati i složiti u blizini objekta ali tako da ne ometa izvođenje ostalih radova. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m3 demontiranog zida uključujući rad, alat i prevoz, Skela se posebno obračunava.		1,00 m3
9	Pažljiva demontaža temeljnog dijela zida (ispod kolovoza) zidanog poluobrađenim, priklesanim kamenom, pomoću čekića i dlijeta. Prilikom demontaže potrebno je izvršiti obilježavanje i fotografisanje svakog kamena koji se demontira, radi ponovnog vraćanja i ugrađivanja. Demontiranje vršiti do zdravih kamenih blokova. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera, sortirati i složiti u blizini objekta ali tako da ne ometa izvođenje ostalih radova. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m3 demontiranog zida uključujući rad,rad u morskoj vodi, alat i prevoz, Skela se posebno obračunava.		1,50 m3

10	Pažljiva demontaža razlabavljenih i oštećenih poklopnih (pokrivnih) ploča-kvader blokova. Prilikom demontaže potrebno je izvršiti obilježavanje i fotografisanje svakog kamena koji se demontira, radi ponovnog vraćanja i ugrađivanja. Oštećene ploče kojima nedostaju samo manji djelovi, ćoškovi sačuvati da bi se kasnije izrezali na manju dužinu i ponovo ugradili. Debljina kvadera-blokova je 0.15 a širina 0.45m.		6,00 m1
11	Pažljiva demontaža razlabavljenih i oštećenih poklopnih (pokrivnih) ploča-kvader blokova. Prilikom demontaže potrebno je izvršiti obilježavanje i fotografisanje svakog kamena koji se demontira, radi ponovnog vraćanja i ugrađivanja. Oštećene ploče kojima nedostaju samo manji djelovi, ćoškovi sačuvati da bi se kasnije izrezali na manju dužinu i ponovo ugradili. Debljina kvadera-blokova je 0.20 a širina 0.48m.		2,00 m1

12	Zidanje djelova temeljnih zidova koji su demontiran postojećim poluobrađenim, pritesanim kamenom u svemu prema postojećoj tehnici zidanja koja se može vidjeti na sačuvanim djelovima . Kamene blokove vraćati prema brojevima sa demontaže i foto dokumentacije. Kamen očistiti od veziva i kvasiti prije ugradnje. Zid zidati sa jednim licem u produžnom krečnom malteru. Malter spravljati od odležanog gašenog kreča , cementa, koji se koristi samo kao dodatak i pijeska. Redove zidati u svemu po uzoru na prvobitne, sa pravilnim prevezama. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obračun po m3 urađenog zida uključujući rad, rad u morskoj vodi , alat i prevoz, Skela se posebno obračunava.		1,70 m3
13	Zidanje dijela zidova koji su demontirani, postojećim tesanim kamenom u svemu prema postojećoj tehnici zidanja koja se može vidjeti na sačuvanim djelovima . Kamene blokove vraćati prema brojevima sa demontaže i foto dokumentacije. Kamen očistiti od veziva i kvasiti prije ugradnje. Zid zidati sa dva lica u produžnom krečnom malteru. Malter spravljati od odležanog gašenog kreča , cementa, koji se koristi samo kao dodatak i pijeska. Redove zidati u svemu po uzoru na prvobitne, sa pravilnim prevezama. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obračun po m3 urađenog zida uključujući rad, alat i prevoz, Skela se posebno obračunava.		2,90 m3

14	Vraćanje ugrađivanje i obavezno nivelisanje demontiranih poklopnih (pokrivnih) ploča-kvader blokova u cem.malteru sa ostavljanjem mjesta za fugovanje, šir.fuge 2cm. Prilikom montaže koristiti fotografije i pratiti numeraciju U cijenu uračunato rezanje oštećenih ploča kojima nedostaju samo manji djelovi, ćoškovi. Debljina kvadera-blokova je 0.15 a širina 0.45m		7,00 m1
15	Vraćanje ugrađivanje i obavezno nivelisanje demontiranih poklopnih (pokrivnih) ploča-kvader blokova u cem.malteru sa ostavljanjem mjesta za fugovanje, šir.fuge 2cm. Prilikom montaže koristiti fotografije i pratiti numeraciju U cijenu uračunato rezanje oštećenih ploča kojima nedostaju samo manji djelovi, ćoškovi. Debljina kvadera-blokova je 0.20 a širina 0.48m.		2,00 m1
16	Zidanje potpornog zida od kamena u cementnom malteru. Obračun po m ² izrađenog zida.		3,00 m2
17	Nabavka kamena i jednostrano zidanje dijela temeljnog zida koji nedostaje, poluobrađenim, pritesanim kamenom u produžnom krečnom malteru sa ostavljanjem mjesta za fugovanje. Kamen koji nedostaje potrebno je nabaviti, transportovati i i ručno obraditi prema vrsti, boji i obradi kamena postojećeg zida koji se preziđuje. Malter spravljati od odležanog gašenog kreča , cementa koji se koristi samo kao dodatak i pijeska. U cijenu uracunat sav potreban materijal i alat. Obračun po m3 urađenog zida.		1,50 m3

18	Nabavka kamena i popunjavanje zida kamenim blokovima koji nedostaju, tesanim kamenom u produžnom krečnom malteru sa ostavljanjem mjesta za fugovanje. Kamen koji nedostaje potrebno je nabaviti, transportovati i i ručno obraditi prema vrsti, boji i obradi kamena postojećeg zida koji se preziđuje. Malter spravljati od odležanog gašenog kreča , cementa koji se koristi samo kao dodatak i pijeska. U cijenu uracunat sav potreban materijal i alat. Obračun po m2 urađenog zida.		1,50 m3
19	Nabavka, ugrađivanje i obavezno nivelisanje, nedostajućih poklopnih (pokrivnih) ploča-kvader blokova u cem.malteru sa ostavljanjem mjesta za fugovanje, šir.fuge 2cm. Debljina kvadera-blokova je 0.15 a širina 0.45m.		1,50 m1
20	Nabavka, ugrađivanje i obavezno nivelisanje, nedostajućih poklopnih (pokrivnih) ploča-kvader blokova u cem.malteru sa ostavljanjem mjesta za fugovanje, šir.fuge 2cm. Debljina kvadera-blokova je 0.20 a širina 0.48m.		1,60 m1

21	Dersovanje zidova prezidanog i dorađenog zida. Spojnice pažljivo očistiti i dersovati u produžnom krečnom malteru spravljenom sa upotrebom bijelog cementa(ispitati odnos bijelog i sivog cementa), čistog pijeska i prirodnog kreča. U malter dodati plastifikator za malter Sika, ili ekvivalentan, čime se smanjuje potražnja kreča i poboljšava kvalitet maltera. Dersovanje vršiti po odobrenju nadzornog organa, odnosno posle izvršenih obaveznih proba. U cijenu je uračunat sav poretreban materijal i alat. Obračun po m2 dersovane površine zida. U obračun uzeti i poklopne ploče čije se spojnice-fuge, popunjavaju malterom spravljenim po istoj recepturi.		6,50 m2
	Na djelovima zida koji je sa vidnim pukotinama, potrebno je izvršiti injektiranje kako bi se popunjavanjem šupljina unutar zida uspostavila nova veza između kamena i maltera i na taj način poboljšala čvrstina čitavog zida. Obračun je po m2 injektiranog zida , a u cijenu ulazi i sav potraban materijal i alat. INJEKTIRANJE SE VRŠI PREMA SLJEDEĆIM UPUTSTVIMA: Sanacija zidova injektiranjem, se vrši na oštećenim i raspucalim djelovima zidova. Injektiraju se djelovi zidova kako bi se ostvarila potpuna veza između kamena i maltera i ostvarilo ojačanje rastrašenog zida. Injektiranje se vrši krečnom smjesom razmjere 1:4 uz korištenje PLM-a (industrijska smjesa na bazi kreča i i inertnih aditiva, bez topljivih soli, koja je zbog povećnja sposobnosti prodiranja i		

22

sedimentacijske stabilnosti posebno pogodna z injektiranje) ili ekvivalentno i kamenog brašna vel. 0-0,1 mm. Tok radova na injektiranju je sljedeći: Priprema, izvođenje injekcionih bušotina, ugradnja plastičnih cjevica. Obrada spojnica: Za uspješno injektiranje potrebno je prvo zatvaranje spojnica (horizontalnih i vertikalnih), kao i pukotina malterom sa eventualnim ubrizgavanjem aditiva. Zatvaranju se spojnice koje su otvorene na licima zida, a sve nakon uklanja oslabljenog i raspucalog maltera, kao i zatvaranje svih pukotina. Zatvaranjem mjesta potencijalnog izbijanja injekcione mase moguće je postizanje injekcionog pritiska. Ako se tokom rada uoči da dolazi do procurivanja mase potrebno je zatvoriti takva mjesta brzovezujućim malterom. Bušenje za injektiranje: Bušenje za injektiranje vrši se sa strane prslina. Promjer bušenja mora biti min 14mm, a dubina je 2/3 do 3/4 debljine zida. Dio bušotina raspoređen je duž izraženih pukotina, a ostale su relativno pravilno raspoređene po zidu. Bušotine se u principu lociraju u spojnica veza kamena uz naglasak na pažljiv rad da se ne oštećuje postojeća građa zida. Plast. cjevčoce za injektiranje se ugr.u dubini cca 10cm,a ušće bušotine zatvara brzovezujucim cementom. Ispiranje zida: Prije početka injektiranje vrši se ispiranje pukotina tehničkom vodom. Ispiranje se vrši odozgo prema dolje. U vodi se za ispiranje dodaje cca 20% „Izola preparata za bolje vezivanje meltera i injekcione

8,00 m2

smjese. Injektiranje: Injektiranje se vrši ododo prema gore. Kad se završi injektiranje bušotina u jednom redu, prelazi se na red iznad. Bušotine raspoređene duž pukotina injektiraju se istovremeno sa ostalim bušotinama. Injektiranje se sprovodi sve dok se ne zadovolji završni kriterijum. Injektiranje treba sprovoditi opreznao da se ne naruši zidna struktura, nesmije se dozvoliti nadlo povećanje pritiska. Pritisak injektiranja će se tačno definisati u toku rada, ali treba da bude reda veličina 1,0 bar. Bušotina se smatra završenom kad je utrošak smjese za injektiranje praktično jednak nuli u trajanju od 3min. pri završnom pritisku. U koliko se u toku rada pokažu nedostaci datih kriterijuma, isti će se u dogovoru sa projektantom i nadzornim organom korigovati. Za vrijeme trajanja injektiranja potrebno je gledati da ne dodje do poremećaja zida kao i da ne dođe do nekontrolisanog širenja injekcione smjese.

Smjesa za injektiranje: Injekciona smjesa mora da ima sljedeće osobina: dobra obradivost, dobra sposobnost točenja, malo otpuštanje vode, nikakvu ili malu razliku čvrstoće na mješalici i na izlazu injektora. Da bi se omogućile ove osobine potrebno je pridržavati se određenog redosljeda doziranja i mješanja. Suve komponente se prvo mješaju sa malom količinom vode, a onda se dodaje preostala količina vode.

23	Šalovanje i betoniranje temelja AB zida, ugradnja betona MB 30 podrazumijeva nabavku, ugradnju i transport materijala.		4,00 m3
24	Šalovanje i betoniranje AB zida. Podrazumijeva nabavku, ugradnju betona MB 30 i transport.		2,50 m3
25	Nabavka, transport i ugradnja armature za temeljnu stopu i zid. Mrežne armature i šipke izračunate u kg		550,00 kg
26	Izrada barbakana, na 5 m se postavlja barbakana Ø 100 na 10 cm od gornje ivice temelja.		10,00 kom