

PREGLED POSTUPKA #24612

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija pješačke staze označene kao kat.parc. 597 KO Škaljari I-III faza
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	30.09.2022. 13:30

Napomena	<p>U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).</p> <p>U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.</p>
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 24612	30.09.2022 13:30	06.10.2022 10:00	06.10.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Sanacija pješačke staze označene kao kat.parc.597 KO Škaljari I-III faza 45453100 - Sanacijski radovi	5.785,12 EUR	1.214,88 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **5.785,12 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i dovoz kamena na lokalitet–sa istovarom. Od mjesta dovoza kamionom se radi ručni utovar u kolica i odvoz po dionici za ugradnju i popravku stepenica duž kanala i staze. Po mogućnosti koristiti kamen koji se zatekne duž kanala na dionici iznad originalnog kamenog dna korita kanala. (80,0 m1 x 0,30 x 0,40 = 9,60m3). Količinu odrediti zajedno sa Nadzornim organom u toku izvođenja radova.	Nabavka i dovoz kamena na lokalitet–sa istovarom. Od mjesta dovoza kamionom se radi ručni utovar u kolica i odvoz po dionici za ugradnju i popravku stepenica duž kanala i staze. Po mogućnosti koristiti kamen koji se zatekne duž kanala na dionici iznad originalnog kamenog dna korita kanala. (80,0 m1 x 0,30 x 0,40 = 9,60m3). Količinu odrediti zajedno sa Nadzornim organom u toku izvođenja radova.	4,00 m ³

2	<p>Betoniranje dna kanala betonom MB30 u cijeloj širini sa izvođenjem Betonske rigole i poprečnim padom sa desne strane u širini od 30 do 45 cm. Dio kanala sa desne strane kamene staze sa stepeništem u dužini 78 m. Sloj betona da bude minimalnih 8 cm sa dodavanjem mreže MAG Q131(5 x 5), u širini max 50 cm. Mrežu postavljati po širini dna kanala. Beton ugraditi sa grubom obradom površina uz obavezno prethodno kvašenje kamena po dnu kanala. Beton raditi sa poprečnim padom minimum 1,0% prema desnoj strani kanala gdje se formira bet rigola sa debljinom betona min 6cm. (78,0 x 0,45 x 0,08)</p>	<p>Betoniranje dna kanala betonom MB30 u cijeloj širini sa izvođenjem Betonske rigole i poprečnim padom sa desne strane u širini od 30 do 45 cm. Dio kanala sa desne strane kamene staze sa stepeništem u dužini 78 m. Sloj betona da bude minimalnih 8 cm sa dodavanjem mreže MAG Q131(5 x 5), u širini max 50 cm. Mrežu postavljati po širini dna kanala. Beton ugraditi sa grubom obradom površina uz obavezno prethodno kvašenje kamena po dnu kanala. Beton raditi sa poprečnim padom minimum 1,0% prema desnoj strani kanala gdje se formira bet rigola sa debljinom betona min 6cm. (78,0 x 0,45 x 0,08)</p>	2,80 m ³
3	<p>Popravka kamenih stepenica sa ubacivanjem nedostajućih kamena koji predstavljaju kao čelo širokog stepeništa. Rad obuhvata obrada kamena, iskop i priprema za ugradnju pojedinih nedostajućih kamena,kao i fugovanje spojnica malterom. Obračun se radi po m1 dužnog ugradnje kamenog stepeništa. Koristiti dio kamena samaca iz dionice kanala ili viška od zidanja kamenih međa koji se zatekne.</p>	<p>Popravka kamenih stepenica sa ubacivanjem nedostajućih kamena koji predstavljaju kao čelo širokog stepeništa. Rad obuhvata obrada kamena, iskop i priprema za ugradnju pojedinih nedostajućih kamena,kao i fugovanje spojnica malterom. Obračun se radi po m1 dužnog ugradnje kamenog stepeništa. Koristiti dio kamena samaca iz dionice kanala ili viška od zidanja kamenih međa koji se zatekne.</p>	60,00 m1
4	<p>Demontaža nabreklog kamenog zida-suhomeđe uz kamenom popločanu stazu ili stepenice na višim djelovima staze sa odlaganjem radi ponovne ugradnje. Zid je visina L=1,0m1 u dužini cca 40,00 ili L2=1.5m1 u dužini cca 15m1.</p>	<p>Demontaža nabreklog kamenog zida-suhomeđe uz kamenom popločanu stazu ili stepenice na višim djelovima staze sa odlaganjem radi ponovne ugradnje. Zid je visina L=1,0m1 u dužini cca 40,00 ili L2=1.5m1 u dužini cca 15m1.</p>	62,50 m ²

5	Sabijanje tampona na dnu temelja - zemlje nakon uklanjanja kamena. Sloj šljunkovito-pjeskovitog materijala d=10cm po dnu temeljne trake. $L=60,0m1 \times 10,0 = L=60,0m1 \times 0,4 = 24,0 m2$	Sabijanje tampona na dnu temelja - zemlje nakon uklanjanja kamena. Sloj šljunkovito-pjeskovitog materijala d=10cm po dnu temeljne trake. $L=60,0m1 \times 10,0 = L=60,0m1 \times 0,4 = 24,0 m2$	24,00 m ²
6	Zidanje suhomeđe uz nagib i ugradnju kamena uklonjenog ranije pored samog zida koji se zida. Kamen prethodno očišćen se zida sa krečnim malterom uz nabavivanje zemlje i komada kamena iza zida. Obavezno ostavljati otvore barbakana u dnu zida iznad temelja. Dužina tih zidova je cca $48,60 m1 \times 0,80 m1 \times 0,40 = 15,55 m3$.	Zidanje suhomeđe uz nagib i ugradnju kamena uklonjenog ranije pored samog zida koji se zida. Kamen prethodno očišćen se zida sa krečnim malterom uz nabavivanje zemlje i komada kamena iza zida. Obavezno ostavljati otvore barbakana u dnu zida iznad temelja. Dužina tih zidova je cca $48,60 m1 \times 0,80 m1 \times 0,40 = 15,55 m3$.	15,55 m ³
7	Zidanje suhomeđe uz nagib i ugradnju Q181 i betoniranje po 2 reda za suhomeđe visočije od 1,0 m. Zidanje zida se radi sa postojećim očišćenim kamenom. Dužina tih zidova je cca $15,0m1 \times 1,4m1 = 21,00m2 \times 0,40 = 8,40 m3$	Zidanje suhomeđe uz nagib i ugradnju Q181 i betoniranje po 2 reda za suhomeđe visočije od 1,0 m. Zidanje zida se radi sa postojećim očišćenim kamenom. Dužina tih zidova je cca $15,0m1 \times 1,4m1 = 21,00m2 \times 0,40 = 8,40 m3$	8,40 m ³
8	Utovar otpadnog materijala, zemlje i šuta u kamion i odvoz na deponiju na udaljenosti do 5 km.	Utovar otpadnog materijala, zemlje i šuta u kamion i odvoz na deponiju na udaljenosti do 5 km.	2,50 m ³