

PREGLED POSTUPKA #24632

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Popravka pločnika u Starom Gradu (uključujući prostor ispred Katedrale Sv Tripuna), Risnu, Perastu i po porebi na drugim lokacijama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	30.09.2022. 14:20

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 24632	30.09.2022 14:20	06.10.2022 10:00	06.10.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Popravka pločnika u Starom Gradu (uključujući prostor ispred Katedrale Sv Tripuna), Risnu, Perastu i po porebi na drugim lokacijama 45453100 - Sanacijski radovi	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje ugovorenih radova vršiće se za izvedene radove po ispostavljenoj fakturi Izvršioca vezanoj za konkretan radni nalog, prethodno ovjerenoj od strane odgovornog lica Naručioca, u roku od osam dana od dana ispostavljanja ovjerene fakture.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je sukcesivno prema potrebama naručioca, 365 dana dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izvođač je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 72 časa pristupi izvođenju radova nakon dobijanja radnog naloga. Izvođač se obavezuje da će radove izvesti u svemu prema ponudi, važećim tehničkim propisima i normativima koji važe za ovu vrstu poslova.	Drugi uslovi

Ponuđač treba da posjeduje Licencu Ministarstva kulture i to: - Konzervatorsku licencu arhitekta konzervatora za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima; - Ukoliko je u pitanju pravno lice kao ponuđač, isto mora da posjeduje konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima.	Stručna i tehnička sposobnost
- Izvođač je dužan da prije početka gradnje podnijeti plan organizacije i opreme za vršenje radova prema izrađenom konzervatorskom projektu za pločnik u Starom gradu Kotoru, ispred katedrale Sv. Tripuna, FAZA I i za druge lokacije prema potrebi. - Izvođač je obavezan da izvrši iskolčavanje osovine zahvata koji se niveliše, kao i svih podužnih i poprečnih profila i da ih obilježi vidljivim biljegama. - Izvođač je dužan da u vremenu trajanja radova obezbijedi obilježavanje i zaštitu zone zahvata, kao i da čuva sav materijal, radove i cijelo gradilište, o svom trošku, sve do predaje izvršenih radova. - Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova, a prema prethodno utvrđenim jediničnim cijenama. - Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova, u svim fazama, sarađuje sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara-područna jedinica Kotor i da prati njihova uputstva(i u stavkama u kojima to u nije posebno navedeno).	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,39 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pažljiva ,ručna, demontaža starih kamenih ploča od đuričkog kamena klinastog oblika, sa podlogom, uz korištenje čekića i dlijeta, uz prethodno obilježavanje svih ploča , računajući i oštećene-slomljene ploče. Demontažu pratiti foto dokumentacijom. Isključuje se mašinska demontaža uz upotrebu „kobri“ i slično. Obračun po m2 demontiranih ploča.	Pažljiva ,ručna, demontaža starih kamenih ploča od đuričkog kamena klinastog oblika, sa podlogom, uz korištenje čekića i dlijeta, uz prethodno obilježavanje svih ploča , računajući i oštećene-slomljene ploče. Demontažu pratiti foto dokumentacijom. Isključuje se mašinska demontaža uz upotrebu „kobri“ i slično. Obračun po m2 demontiranih ploča.	122,00 m ²
2	Oštećene ploče odvojiti, očistiti od ostataka materijala maltera i zemlje, pripremiti i zalijepiti ljepilom za kamen te deponovati radi ponovne ugradnje. Uračunat potreban materijal. Obračun po m2 zalijepljenih ploča.	Oštećene ploče odvojiti, očistiti od ostataka materijala maltera i zemlje, pripremiti i zalijepiti ljepilom za kamen te deponovati radi ponovne ugradnje. Uračunat potreban materijal. Obračun po m2 zalijepljenih ploča.	56,00 m ²

3	Nabavka novih, nedostajućih ploča od đuričkog kamena u tri tonaliteta, na mjestima na kojima nije moguće sanirati-reparirati postojeće ploče (označene na crtežu + 10 %) . Nabaviti ploče koje po karakteristikama, boji i obradi odgovaraju originalnim. Uračunti ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima do lokacije, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2.	Nabavka novih, nedostajućih ploča od đuričkog kamena u tri tonaliteta, na mjestima na kojima nije moguće sanirati-reparirati postojeće ploče (označene na crtežu + 10 %) . Po mogućnosti nabaviti originalne ploče ili ploče od đuričkog kamena koji po karakteristikama, boji i obradi odgovara originalnim. Uračunti ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacije, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2.	67,00 m ²
4	Ponovno postavljanje kamenih ploča u pripremljenoj podlozi od "mršavog" betona (cement, pijesak i malo vode). Podlogu je potredno nabiti i nivelisati pa ploče postaviti u cem malteru. Uračunate nove ploče, ploče koje su bile oštećene tj. slomljene kao i one koje su se slomile prilikom demontaže, a koje su prethodno reparisane, zaljepljene i pripremljene za ugradnju . Izvođač je dužan da prilikom postavljanja pločnika obezbjedi efikasno odvodnjavanje. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunti ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima do lokacije odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2 ugrađenih ploča sa podlogom.	Ponovno postavljanje kamenih ploča u pripremljenoj podlozi od "mršavog" betona (cement, pijesak i malo vode). Podlogu je potredno nabiti i nivelisati pa ploče postaviti u cem malteru. Uračunate nove ploče, ploče koje su bile oštećene tj. slomljene kao i one koje su se slomile prilikom demontaže, a koje su prethodno reparisane, zaljepljene i pripremljene za ugradnju . Izvođač je dužan da prilikom postavljanja pločnika obezbjedi efikasno odvodnjavanje. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunti ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacije odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2 ugrađenih ploča sa podlogom.	122,00 m ²

5	Fugovanje nanovopostavljenih „starih“ ploča u tonu po izboru nadzornog organa. Spojnice prethodno pažljivo očistiti i fugovati produžnim krečnim malterom spravljenom uz upotrebu bijelog cementa(ispitati odnos bijelog i sivog cementa), čistog pijeska i prirodnog kreča. U malter dodati plastifikator za malter Sika, čime se smanjuje potrašnja kreča i poboljšava kvalitet maltera. Fugovanje vršiti po odobrenju stručne službe Uprave za zaštitu kulturnih dobara, odnosno posle izvršenih obaveznih proba. U cijenu je uračunat sav poretребan materijal i alat. Obračun po m2 fugovanog pločnika. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima A2 do lokacije odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	Fugovanje nanovopostavljenih „starih“ ploča u tonu po izboru nadzornog organa. Spojnice prethodno pažljivo očistiti i fugovati produžnim krečnim malterom spravljenom uz upotrebu bijelog cementa(ispitati odnos bijelog i sivog cementa), čistog pijeska i prirodnog kreča. U malter dodati plastifikator za malter Sika, čime se smanjuje potrašnja kreča i poboljšava kvalitet maltera. Fugovanje vršiti po odobrenju stručne službe Uprave za zaštitu kulturnih dobara, odnosno posle izvršenih obaveznih proba. U cijenu je uračunat sav poretребan materijal i alat. Obračun po m2 fugovanog pločnika. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacije odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	125,00 m ²
6	Ručna demontaža-skidanje postojećih kamenih ploča oštećenih u neadekvatnom pločniku na ostatku trga. Ploče su od mašinski obrađenog štokovanog kamena d=5-7 cm, postavljenih u cem. malteru, preko arm.bet. ploče (kontakt zona). Oštećene ploče odvojiti i deponovati radi odvoženja na gradsku deponiju. Obračun po m2 demontiranog pločnika.	Ručna demontaža-skidanje postojećih kamenih ploča oštećenih u neadekvatnom pločniku na ostatku trga. Ploče su od mašinski obrađenog štokovanog kamena d=5-7 cm, postavljenih u cem. malteru, preko arm.bet. ploče (kontakt zona). Oštećene ploče odvojiti i deponovati radi odvoženja na gradsku deponiju. Obračun po m2 demontiranog pločnika.	5,00 m ²

7	Nabavka nedostajućih kamenih ploča od mašinski obrađenog , štokovanog kamena d=5-7 cm. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilim do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	Nabavka nedostajućih kamenih ploča od mašinski obrađenog , štokovanog kamena d=5-7 cm. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	5,00 m ²
8	Ugradnja novih kamenih ploča od mašinski obrađenog štokovanog kamena d=5-7 cm, u cem. malteru, preko arm.bet. ploče (kontakt zona), na pripremljenoj i nivelisanoj podlozi. Izvođač je dužan da prilikom postavljanja pločnika obezbijedi efikasno odvodnjavanje. U cijenu uračunato fugovanje cem. malterom u tonu kao i fugovani okolni dio pločnika . Spojnice prethodno pažljivo očistiti i fugovati produžnim krečnim malterom spravljenom uz upotrebu bijelog cementa(ispitati odnos bijelog i sivog cementa), čistog pijeska i prirodnog kreča. U malter dodati plastifikator za malter Sika, čime se smanjuje potražnja kreča i poboljšava kvalitet maltera. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2 ugrađenog i fugovanog pločnika.	Ugradnja novih kamenih ploča od mašinski obrađenog štokovanog kamena d=5-7 cm, u cem. malteru, preko arm.bet. ploče (kontakt zona), na pripremljenoj i nivelisanoj podlozi. Izvođač je dužan da prilikom postavljanja pločnika obezbijedi efikasno odvodnjavanje. U cijenu uračunato fugovanje cem. malterom u tonu kao i fugovani okolni dio pločnika . Spojnice prethodno pažljivo očistiti i fugovati produžnim krečnim malterom spravljenom uz upotrebu bijelog cementa(ispitati odnos bijelog i sivog cementa), čistog pijeska i prirodnog kreča. U malter dodati plastifikator za malter Sika, čime se smanjuje potražnja kreča i poboljšava kvalitet maltera. U cijenu uračunata nabavka i dopremanje svog potrebnog alata, materijala i opreme. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, do lokacija u starom gradu, odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom. Obračun po m2 ugrađenog i fugovanog pločnika.	5,00 m ²

9	Prikupljanje materijala i šuta, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima sa lokacije odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	Prikupljanje materijala i šuta, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Uračunati ručni transport, odnosno transport pogodnim vozilima, damperima, sa lokacije odnosno svih lokacija do kojih nije moguć pristup kamionom.	17,00 m ³
10	Demontaža i ponovno postavljanje i nivelisanje potojećih kameni ploča originalnog pločnika na mjestima ulegnuća sa prvobitnom numeracijom i nakon izravnavanja podloge, postavljanje u niveleti okolnih ploča pločnika. Obračun po m2 ploča sa uračunatom podlogom.	Demontaža i ponovno postavljanje i nivelisanje potojećih kameni ploča originalnog pločnika na mjestima ulegnuća sa prvobitnom numeracijom i nakon izravnavanja podloge, postavljanje u niveleti okolnih ploča pločnika. Obračun po m2 ploča sa uračunatom podlogom.	7,00 m ³