

PREGLED POSTUPKA #25084

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija ul.Vučedolske u MZ Babića Brijeg betonom i ugradnjom cijevi za odvod atmosferske vode.
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Ćatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	07.10.2022. 14:15

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovi člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki	Drugi uslovi
Plaćanje će se izvršiti u roku do 60 dana nakon završenih svih radova na Sanaciji ul.Vučedolske u MZ Babića Brijeg betonom i ugradnjom cijevi za odvod atmosferske vode.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **14.462,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sječanje i skidanje betonskog sloja , širine 0,80 m, na dijelu Vučedolske ulice u dužini od 140m. Ova stavka obuhvata i odvoz šuta na deponiju.Obracun po m1 rova..		140,00 m1
2	Sječanje i skidanje asfaltnog sloja , širine 0,80 m, preko ulice do priključne šahte do Gimnazije u dužini od 12,0m. Ova stavka obuhvata i odvoz šuta na deponiju.Obracun po m1 rova..		12,00 m1
3	Štemanje i skidanje betonskog dijela , širine 3m na dijelu Vučedolske ulice u dužini od 17m. Ova stavka obuhvata i odvoz šuta na deponiju.Obracun po m3.		6,50 m3

4	Mašinski iskop u zemljištu III i IV kategorije , u samoniklom stanju) za polaganje korugovanih PVC cijevi Ø 250 (L=275 m). Obračun po m³ obavljenog iskopa, koji podrazumjeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže. Prosečna dubina rova 80 cm, širina rova 60 cm za cijevi Ø 250. Ova količina obuhvata i mašinski iskop zemlje za polaganje betonskih cijevi za obrazovanje šahti (11 kom). Iskapanu zemlju odlagati sa strane radi zasipanja nakon ugradnje cijevi za formiranje revizionih okana. Mašinski iskop (90 %) Obračun po m3.		132,00 m3
5	Ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije , u samoniklom stanju) za polaganje korugovanih PVC cijevi Ø 250 (L=275 m). Obračun po m³ obavljenog iskopa, koji podrazumjeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže. Prosečna dubina rova 80 cm, širina rova 60 cm za cijevi Ø 250. Ova količina obuhvata i mašinski iskop zemlje za polaganje betonskih cijevi za obrazovanje šahti (11 kom). Iskapanu zemlju odlagati sa strane radi zasipanja nakon ugradnje cijevi za formiranje revizionih okana. Ručni iskop (10 %) Obračun po m3.		13,00 m3

6	Nabavka i ugradnja sitnog pijeska ispod ,iznad i oko cijevi d= 10 cm.Obračun po m3 ugrađene sitne zemlje.		49,00 m3
7	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa.Rov zatrpavati u slojevima 20-30 cm sa nabijanjem pogodnim mašinskim sredstvima a sve prema standardima i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 .		74,25 m3
8	Odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 1 km sa planiranjem odvezenog materijala. Obračun po m3 .		57,75 m3
9	Mašinski i ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije za rov AB kanala .Voditi računa o postojećim instalacijama koje se nađu uz trasu cjevovoda.Obračun po m ³ obavljenog iskopa,koji podrazumjeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova,kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže.Iskop je širine 70cm, prosječne dubine 75cm, ukupne dužine 4,0m.. Ova stavka obuhvata i odvoz šuta na mjesto koje odredi investitor.		2,50 m3
10	Nabavka, transport i ugradnja sloja šljunka d=10cm ispod temelja kanala.		0,50 m3

11	Nabavka, transport i Ugradnja kanalizacionih korugovanih PVC cijevi Ø 250 sa fitinzima, za uličnu atmosfersku kanalizaciju od izgrađenog AB kanala sa rešetkom , u dužini od 275m. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 .		275,00 m1
12	Izrada,transport i ugradnja rešetke od kvadratnih čeličnih cijevi. Rešetku izraditi po priloženim detaljima .Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrisiti. U cijenu uračunati i farbanje rešetke lakom za metal sa svim predradnjama,u boji po želji naručioca. Obračun po kg. Ram rešetke za AB kanal od kvadratnih cijevi 30 x 30 x 3mm.Ispuna od kvadratnih cijevi(na rastojanju od 2 cm) 20 x 20 x 2mm.L profil 30 x 30 x 3mm(u cijenu uračunati i ugradnju L profila u kanal). Takođe ova stavka obuhvat i izradu čeličnih slivnički rešetki na šahtovima (11kom) izrađenih od rebrastih šipki Rø14. Obračun po kg.		675,00 kg
13	Nabavka, transport i Montaža AB.cijevi Ø 800 mm za AB šahte (kom 10) . Obračun po kom.		10,00 kom
14	Nabavka, transport i Montaža AB.cijevi Ø 1000 mm za AB šahte (kom 1) . Obračun po kom.		1,00 kom
15	Izrada betonske kinete d= 10 cm u šahtovima , i pokrivne ploče, betonom MB 25 . Obračun po m3 ugrađenog betona. U cijenu uračunati i armiranje mrežom Q 188.		1,50 m3

16	Vraćanje ulice u prvobitno stanje nakon sečenja betona betoniranjem(nabavka, transport i ugradnja materijala), prosječne debljine 10cm (ugradnja betona). Obračun po m3.		9,50 m3
17	Nabavka, transport i ugradnja betona MB 25 (dim.prema priloženom detalju) za kanal na koji treba da se ugradi rešetka. AB kanal je dužine 4,0m, debljina temelja i zidova je 15cm.Obračun po m3.		1,25 m3
18	Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 na oštećenom dijelu ulice Vučedolske u dužini od 17,0m debljina ploče je 12cm.Obračun po m3.		6,50 m3
19	Nabavka, transport i ugradnja armature za Betonsku vraćenu površinu na mjestu iskopanog rova kao i za armiranje betonskog dijela ulice u dužini od 17m. MA Q 188. Obračun po kg		620,00 kg
20	Vraćanje ulice u prvobitno stanje nakon sečenja asfalta asfaltiranjem. Sloj asfalta d=6 cm AB 16.Ova stavka obuhvata i sve prethodne radove, vraćanje dijela iskopa, pijeska, tampona i zbijenost ostvariti mašinskim putem. Obračun po m2.		9,60 m2