

PREGLED POSTUPKA #25289

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na termotehničkim instalacijama za potrebe Rudnika uglja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Duško Leković
Kontakt	067264501
Datum objave	11.10.2022. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na termotehničkim instalacijama za potrebe Rudnika uglja	11.10.2022 15:00	17.10.2022 12:00	17.10.2022 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja radova je: Upravna zgrada Rudnika uglja AD Pljevlja, rekultivaciono polje- Cementara, objekat EPCG Žabljak.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: min 12 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova.	Garantni rok
Naručilac će danom uvođenja u posao Izabranom ponuđaču pisano saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (Nadzorni organ). Nadzorni organ je ovlašten da: - Kontroliše da li Izvođač izводи radove prema tehničkoj dokumentaciji, kvalitet izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kvalitet materijala koji se ugrađuje i daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u skladu sa odredbama Ugovora; - Kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova; - Vrš i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Obavještenje da su radovi završeni, Izabrani ponuđač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.	Uslovi za primopredaju
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za izvedene radove.	Rok plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **29.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Električni kotao (lokacija -I)	Isporuka i ugradnja električnog kotla E Tronik 27 kW ili ekvivalent	1,00 kom
2	Aluminijumski radijator (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja aluminijumskog radijatora Global Vox HD600 ili ekvivalent	170,00 kom
3	Cijevni radijator (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja cijevnog radijatora 1000x500	2,00 kom
4	Bakarne cijevi (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja bakarnih cijevi Fi 15	130,00 m
5	Bakarne cijevi (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja bakarnih cijevi Fi 18	50,00 m
6	Bakarne cijevi (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja bakarnih cijevi Fi 22	40,00 m
7	Bakarne cijevi (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja bakarnih cijevi Fi 28	10,00 m
8	Bakarne cijevi (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja bakarnih cijevi Fi 35	5,00 m
9	Spojni zaptivni materijal i fitting (lokacija-I)	Spojni i zaptivni materijal i fitting	1,00 komplet
10	Električni kotao (lokacija-I)	Povezivanje kotla na električnu instalaciju i puštanje u rad	1,00 kom
11	Radijatorski ventil (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila ½ ts ek	15,00 kom
12	Radijatorski podventil (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja radijatorskih podventila ½ ek. gumica	15,00 kom
13	Automatsko ozračno lonče (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja automatskog ozračnog lonče ½ + N. ventil	6,00 kom
14	Pip slavina (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja pip slavina	16,00 kom
15	Termo glava (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja termo glava	15,00 kom

16	Radijator set čepova (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja radijator set čepova	15,00 kom
17	Konzola (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja konzola	32,00 kom
18	Držač (lokacija-I)	Isporuka i ugradnja držača	32,00 kom
19	Demontaža radijatora (lokacija-I)	Demontaža starih radijatora i blindiranje radijatorskih veza	1,00 komplet
20	Čelična bešavna cijev (lokacija –II)	Čelična bešavna cijev Fi 2,5	24,00 m
21	Kotao (lokacija –II)	Kotao CRP 250 kW	1,00 kom
22	Cirkulaciona pumpa(lokacija –II)	Cirkulaciona pumpa Wilo 30/6 ili ekvivalent	1,00 kom
23	Cirkulaciona pumpa (lokacija –II)	Cirkulaciona pumpa Stratos 5/1/9 ili ekvivalent	2,00 kom
24	Regulator promaje (lokacija –II)	Regulator promaje	1,00 kom
25	Ventil sigurnosti (lokacija –II)	Ventil sigurnosti 4 bara	1,00 kom
26	Ekspanziona posuda (lokacija –II)	Ekspanziona posuda 500 l	2,00 kom
27	Leptir ventil (lokacija –II)	Leptir ventil DN 65	4,00 kom
28	Leptir ventil (lokacija –II)	Leptir ventil DN 50	12,00 kom
29	Leptir ventil (lokacija –II)	Leptir ventil DN 32	8,00 kom
30	Leptir ventil (lokacija –II)	Leptir ventil DN 20	8,00 kom
31	Prirubnica sa grlom (lokacija –II)	Prirubnica sa grlom DN 65	10,00 kom
32	Nepovratni ventil (lokacija –II)	Nepovratni ventil DN 65	1,00 kom
33	Nepovratni ventil (lokacija –II)	Nepovratni ventil DN 50	2,00 kom
34	Nepovratni ventil (lokacija –II)	Nepovratni ventil DN 32	1,00 kom
35	Hvatač nečistoće (lokacija –II)	Hvatač nečistoće DN 65	1,00 kom
36	Termomanometar (lokacija –II)	Termomanometar	4,00 kom
37	Razdjelnik i sabirnik(lokacija –II)	Izrada razdjelnika i sabirnika od čelične bešavne cijevi DN 150	2,00 kom
38	Bafer (lokacija –II)	Isporuka i ugradnja bafera 2000	2,00 kom
39	Proba i puštanje u rad (lokacija –II)	Hidraulična proba instalacije i puštanje u rad	1,00 komplet

40	Električni kotao (lokacija III)	Isporuka i ugradnja električnog kotla E TRONIK ili ekvivalent 12 kW	1,00 kom
41	Aluminijumski radiator (lokacija III)	Isporuka i ugradnja aluminijumskog radijatora članaka global VOX H 500 ili ekvivalent	80,00 kom
42	Set reduktora (lokacija III)	Isporuka i ugradnja set reduktora	7,00 kom
43	Nosači i konzole (lokacija III)	Isporuka i ugradnja nosača i konzola	7,00 kom
44	Radijatorski ventil (lokacija III)	Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila 1/2"	8,00 kom
45	Radijatorski podventili (lokacija III)	Isporuka i ugradnja radijatorskih podventila.	8,00 kom
46	Cijevni registar (lokacija III)	Isporuka i ugradnja cijevnog registra INOX 500x1200	1,00 kom
47	Bakarne cijevi (lokacija III)	Isporuka i ugradnja bakarnih cijevi Fi 15	55,00 m
48	Bakarne cijevi(lokacija III)	Isporuka i ugradnja bakarnih cijevi Fi 18	40,00 m
49	Bakarne cijevi (lokacija III)	Isporuka i ugradnja bakarnih cijevi Fi 22	15,00 m
50	Potrošni materijal i fitting (lokacija III)	Potrošni materijal i fitting	1,00 komplet
51	Termomanometar(lokacija III)	Isporuka i ugradnja termomanometra	1,00 kom
52	Pip slavine (lokacija III)	Isporuka i ugradnja pip slavina	4,00 kom
53	Automatski dopunjač instalacije(lokacija III)	Isporuka i ugradnja automatskog dopunjača instalacije	1,00 kom
54	Kugla ventil (lokacija III)	Isporuka i ugradnja kugla ventila 3/4"	2,00 kom
55	Termostatska glave za regulaciju temperature (lokacija III)	Isporuka i ugradnja termostatske glave za regulaciju temperature na radijatorima	7,00 kom
56	Glikol (lokacija III)	Isporuka i ugradnja Glikola 1L	30,00 kom
57	Proba i puštanje u rad (lokacija III)	Hladna i topla proba i puštanje u rad	1,00 komplet