Obrazac 1

"Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica
Broj:3299-7JN
Datum:17.05.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20), "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica, objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE
za izgradnju 17 grobnica sa potpornim zidom i stepeništem na gradskom groblju "Čepurci"

I Podaci o naručiocu

Naručilac: "Pogrebne usluge" doo Podgorica	Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke, Tanja Lađić
Adresa: Ul. Crnogorskih Serdara br. 79	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02407515
Telefon: +382 20 624-616	Faks: +382 20 634 202
E-mail adresa: pogrebneusluge3@t-com.me	Internet stranica: www. pogrebneuslugepg.me

II Predmet nabavke:

☒ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izgradnja 17 grobnica sa potpornim zidom i stepeništem na gradskom groblju "Čepurci
45000000 – Građevinski radovi
45215400 – Radovi na groblju

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: **18.000,00 €**;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke[1]	Jedinica mjere	Količina
I	**PRIPREMNI RADOVI** OPŠTA NAPOMENA: Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova.			
1	Pripremni radovi: Organizaciju gradilišta, obezbjeđuje izvođač dok obezbjeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti obezbjeđuje investitor. Organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Prije izvršenja zemljanih radova izvođač radova će obaviti sljedeće pripreme za normalno i pravilno izvršenje radova: Oboriti svo drveće koja se nalaze u gabaritu objekta koji se izgrađuje. Počupati korijenje i povaditi panjeve. Posjeći svo šiblje. Porušiti sve pomoćne objekte i ograde koji se nalaze u zoni gabarita objekta koji se izgrađuje. Izraditi potrebne nastrešnice i magacine za skladištenje materijala. Izraditi potreban elaborat zaštite na radu i organizacionu šemu građenja.			
	Obračun paušalno.		pauš	1.00
	I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:			

[1] Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.

II	**ZEMLJANI RADOVI** OPŠTA NAPOMENA: Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.200 i tehničkim propisima tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka (stalnih i za objekat). Obilježavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada. Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i ažurno, bez štete po iskop. Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroškom rada i materijala prema normi GN.601. Pomoćne skele za prebačaj materijala. Obavezna geomehanička kontrola iskopa prije fundiranja. Eventualne prekope izvođač je dužan da ispravi o svom trošku, nabojem šljunka ili špar betonom, po nalogu investitora. Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan. Širine iskopa, kojih se izvođač mora pridržavati, računate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili razupiranje, na sljedeći način: Za elemente koji se liju bez oplate, tačno u širinu betona. Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na širinu betona. Za široki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta. Izvođač je dužan da u jediničnu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla, podzemne vode i sl.)			

	Povećane širine proizašle su iz načina rada, tehnologije izvođača ili zakošenja strana (da se izbjegne razupiranje) neće se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala. Normativne širine i dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu mjere iskopa; služe samo za klasifikaciju. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa. **NAPOMENA: Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti geodetsko snimanje i obilježavanje objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama od investitora (investitor je dužan da pribavi odgovarajuću dokumentaciju).Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se u predmjeru terena neće uzimati u obzir za već izvedeni iskop.**			
1.	Otkop zemlje mašinskim putem.			
1.1	Otkop zemlje mašinskim putem u tlu I kategorije u dubini sloja od 20cm. Iskopani materijal se odlaže na gradilištu kako bi se nakon završenih radova koristio kao nasip. Obračun izvedenih radova se vrši na osnovu stvarno iskopanih količina materijala u tlu. U cijenu po m3 iskopanog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala, kao i odlaganje materijala na gradilištu.			
	Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.		m3	34.00

1.2	Otkop zemlje mašinskim i ručnim putem u tlu II i III kategorije za temelje potpornog zida i 17 grobnica tipa A. Iskopani materijal se odlaže na gradilištu i služi za nasipanje temelja i djelova oko novih grobnica. Obračun izvedenih radova se vrši na osnovu stvarno iskopanih količina materijala u tlu. U cijenu po m3 iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala, kao i odlaganje šljunkovito-pjeskovitog materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje temelja i djelova oko novih grobnica. Grobnica tipa A - 17 komada (2.70x1.30x1.55m) Temelj potpornog zida (1.10x0.35x43.28m) Nabijeni tampon (0.10x1.10x43.28m)			
	Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.		m3	113.90
1.3	Otkop zemlje ručnim putem u tlu II i III kategorije za kosturnice grobnica tipa A. Iskopani materijal se odlaže na gradilištu i služi za nasipanje temelja i djelova oko novih grobnica. Obračun izvedenih radova se vrši na osnovu stvarno iskopanih količina materijala u tlu. U cijenu po m3 iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala, kao i odlaganje šljunkovito-pjeskovitog materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje temelja i djelova oko novih grobnica. Grobnica tipa A - 17 komada (0.25x1.40x0.40m)			
	Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.		m3	2.38
1.4	Mašinsko-ručna obrada podtla ispod grobnica tipa A i stepeništa, priprema za betonske radove.Grobnica tipa A - 17 komada (2.70x1.30m)Stepenište je dimenzija (1.50x1.50m)			
	Obračun po m2.		m2	61.92
2.	Nasipanje i nabijanje materijala			

2.1	Nasipanje i nabijanje šljunkovito-pjeskovitog materijala (tampona) u sloju debljine 10cm ispod temelja potpornog zida. Pri nabijanju materijala vibro valjkom-žabom mora biti ostvaren minimalni modul stišljivosti od 80 MPa. Teren oko potpornog zida isplanirati i pripremiti za dalje radove. Obračun količina vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova na nasipanju. U cijenu po m3 nasipa uključeni su troškovi: dovoza šljunkovito-pjeskovitog materijala (tampona), nasipanje i nabijanje materijala u slojevima. Nabijeni tampon (0.10x1.10x43.28m)			
	Obračun po m3, sve kompletno.		m3	4.76
2.2	Nasipanje materijala iz iskopa koji je deponovan na gradilištu između novo izgrađenih grobnica i potpornog zida u slojevima sa propisanim nabijanjem. Teren oko potpornog zida isplanirati i pripremiti za dalje radove. Obračun količina vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova na nasipanju. U cijenu po m3 nasipa uključeni su troškovi: nasipanje i nabijanje materijala u slojevima kao i korištenje nasipa koji je deponovan na gradilište tokom iskopa. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa.			
	Obračun po m3, sve kompletno.		m3	10.18
2.3	Nasipanje, razastiranje i ozelenjavanje terena u dijelu oko novoizgrađenih grobnica i potpornog zida. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilokom iskopa I kategorije. Ozelenjavanje izvršiti prema važećim standardima i propisima.			
	Obračun po m3, sve kompletno.		m3	22.07
3.	Odvoz viška materijala			
3.1	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju na daljini do 15km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz , istovar i grubo planiranje na mjestu istovara.			

	Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.		m3	118.03
	II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:			
III	**BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI**			
	OPŠTA NAPOMENA:			
	Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplate sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: /Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.			
	/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.			
	/Njega betona.			
	/Gradilišni transport.			
	Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvek obuhvata i sledeće radove:			
	/Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i materijala prema GN.601.			
	Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da prije početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.			
	Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.			

	Izvođač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi. Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi pregled oplate i armature.			
1.	Izrada armirano betonskog potpornog zida u svemu prema projektu i usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema propisima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Dimenzija temelja potpornog zida (1.10x0.35 m) Dimenzija potpornog zida iznad temelja (1.80x0.20 m) Ukupna dužina potpornog zida (43.28 m)			
	Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.		m3	32.03
2.	Izrada armirano betonskog stepeništa sa gazištima u svemu prema projektu i usvojenom statičkom proračunu. Stepenište armirati armaturnom mrežom Q188 u obije zone. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.Dimenzija stepeništa: širina 150 cm, 5 gažišta, visina gažišta			

	15 cm, širina gazišta 30 cm.			
	Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.		m3	0.54
3.	Grobnice tip A			
3.1	Izrada nearmirane betonske podloge d=5cm u svemu prema projektu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 20. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema propisima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Grobnica tip A: 17 komada x 2,08m2			
	Obračun po m2.		m2	35.36
3.2	Izrada i montaža armirano betonskih montažnih ploča d=5cm, betonom MB 30 u potrebnoj oplati u svemu prema projektu. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Grobnica tip A: 17 komada x (0.45x0.86x10)			
	Obračun po m2.		m2	65.79
3.3	Izrada armirano betonske ploče d=5cm, betonom MB 30 u potrebnoj oplati u svemu prema projektu. Armirati prema statičkom proračunu. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Grobnica tip A: 17 komada x 0.414 m2			
	Obračun po m2.		m2	7.04
3.4	Izrada armirano betonskih serklaža, betonom MB 30 u potrebnoj oplati u svemu prema projektu. Armirati prema statičkom proračunu. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u			

	skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Grobnica tip A: 17 komada x 0.513 m3			
	Obračun po m3.		m3	8.72
	III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO:			
IV	**ARMIRAČKI RADOVI**			
	OPŠTA NAPOMENA:			
	Armatura se ispravlja siječe i savija ručno ili mašinskim putem. Pod ručnom izradom se podrazumijeva: ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom.			
	Pod mašinskom izradom podrazumijeva se : ispravljanje granikom na električni pogon, sječenje mašinom na elek.pogon, savijanje mašinom za savijanje na elek. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se posebno.Obračun po 1kg ugrađene armature računate po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrta.			
1.	Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža armature u oplatu u svemu prema propisima i važećim PTP za ovu vrstu radova. Količina armature data je na osnovu specifikacije armature iz projekta konstrukcije, a za obračun sa Investitorom služiće planovi i specifikacije armature, kao i građevinska knjiga.			
	Obračun po kilogramu ugrađene armature.			
	Potporni zid i stepenište.			
	Šipke (fi8, fi12)		kg	1,329.00
	Mreže (Q188)		kg	344.00
	Grobnice tip A - 17 komada			
	Šipke (fi8, fi10)		kg	830.11
	Mreže (R131)		kg	149.26

	ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:			
V	**ZIDARSKI RADOVI**			
	OPŠTA NAPOMENA:			
	Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom.Opeka za zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala označenim u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u.Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu pažnju treba obradititi betonskim površinama-one se prethodno moraju dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne. Svi malteri moraju biti spravljani kako to predviđaju date razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju malterima.			

	Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.301 i tehničkim propisima, tačno prema projektu, kao i Opštim tehničkim uslovima koji su deo ovog projekta. **U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:** **Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.** **Gradilišni transport.** **Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad sa utroškom materijala prema GN.601.** **Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.**			
1.	Zidanje zidova grobnica betonskim blokom d=12 cm u cementnom malteru razmjere 1:3. Debljina zida je d=12cm. Radove izvesti u skladu sa opštim uslovima. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad,transport, materijal i izrada skele. Grobnica tip A: 17 komada x 4.13 m2			
	Obračun po m2 ozidanog zida.		m2	70.21
2.	Zidanje zidova grobnica betonskim blokom d=20 cm u cementnom malteru razmjere 1:3. Debljina zida je d=20cm. Radove izvesti u skladu sa opštim uslovima. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban alat, rad,transport, materijal i izrada skele.Grobnica tip A: 17 komada x 5.60 m2			
	Obračun po m2 ozidanog zida.		m2	95.20
3.	Malterisanje unutrašnjih zidova grobnica cementnim produžnim malterom 1:3:9 u jednom sloju sa prethodnim čišćenjem i prskanjem cementnim mlijekom. Pijesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. U cijenu ulazi sav potreban materijal, alat, transport, skela i rad. Grobnica tip A: 17 komada x 8.96 m2			
	Obračun po m2.		m2	152.32

	V ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:			
VI	**BRAVARSKI RADOVI**	-		
	OPŠTA NAPOMENA: Izrada i ugradnja bravarije. Cijena obuhvata sve iz opisa Mjere uzeti na licu mjesta. Ograda			
1.	Izrada i montaža ograda od čeličnih HOP profila visine H=90 cm. Ograda se montira na potpornom zidu. Osnovnu konstrukciju ograde čine vertikalni i horizontalni nosači od čeličnih HOP profila ankerisanih preko čeličnih pločica za betonski potporni zid. Glavni vertikalni nosači su od HOP profila 50x50x3 mm postavljeni na osovinskom razmaku od 100 cm. Rukohvat-horizontalni nosač je od HOP profila 100x40x3 mm. Preko čeličnih pločica glavnih nosača predvidjeti rozetne. Ispuna ograde je od čeličnih HOP profila 30x30x3 mm postavljenih horizontalno i vertikalnih 20x20x2 mm postavljeni vertikalno na određenim pozicijama na određenim razmacima, zavarenim za osnovnu konstrukciju ograde. Između vertiklanih HOP profila 20x20x3 mm u svakom drugom polju izraditi kružni profil od punog čelika d=10 mm. Visina ograde mora biti minimum 110 cm od gotovog poda kako bi zadovolila standarde. Završna obrada - sve spojeve i varove obraditi, cijelu poziciju zaštiti osnovnim premazom u dva sloja i obojiti bojom za metal (otpornom na agresivnu sredinu). Kvalitet boje i ton u svemu projektu i odabiru investitora.			
	Obracun po m.		m	44.78
	VI BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:			

REKAPITULACIJA				
I	PRIPREMNI RADOVI			
II	ZEMLJANI RADOVI			
III	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI			
IV	ARMIRAČKI RADOVI			
V	ZIDARSKI RADOVI			
VI	BRAVARSKI RADOVI			
	GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			
	PDV 21%			
	GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI UKUPNO			

VI Način plaćanja

- Na žiro račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije za izvršene radove, nakon primopredaje ugovorenih radova.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

a) Rok izvršenja ugovora je maksimalno 50 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.
b) Mjesto izvršenja ugovora je Gradsko groblje "Čepurci", Ul. 8. marta bb. u Podgorici.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

☒ najniža ponuđena cijena broj bodova 100

IX Način i rok dostavljanja ponuda

☐Ponude se mogu predati:[2]

☒ preko ESJN-a zaključno sa danom 20.05.2021. godine do 10.30 sati.

Ponude će se otvoriti dana 20.05.2021. godine, u 11 sati.

[2] Do dana uspostavljanja ESJN

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

20 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda

XI Drugi uslovi i informacije[3]

Uslovi za obavljanje djelatnosti:
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.
Uz ponudu je neophodno dostaviti Obrazac 2 (sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda).

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da sa zaključenim ugovorom o nabavci dostavi naručiocu:
☒ garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora

Službenik za javne nabavke
Tanja Lađić

Ovlašćeno lice naručioca
IZVRŠNI DIREKTOR
Srđan Miljanić

M.P.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POGREBNE USLUGE" PODGORICA

[3] U ovom dijelu naručilac može predvidjeti dostavljanje garancije ponude ili drugog sredstva finansijskog obezbjeđenja, uslove za učestvovanje u jednostavnoj nabavci, obrazloženje razloga hitnosti, rok za dostavljanje

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG", broj ___) _____(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:_____od _____ za nabavku (*vrsta i opis predmeta nabavke*) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice *(ime i prezime), (svojeručni potpis)* [4]

M.P.

[4]Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN