

PREGLED POSTUPKA #36253

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA
PIB	02417596
E-mail	fzd@fzdcg.org
Telefon	020/210-466
Internet adresa	www.fzdcg.org
Fax	020/210-466
Adresa	Miljana Vukova bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Završni građevinsko zanatski radovi
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Vukčević
Kontakt	067559991
Datum objave	26.10.2022. 13:00

Napomena

Zainteresovani ponudjači objekat mogu pogledati svakog radnog dana u terminu od 10h do 14h, na adresi ulica Stanka Dragojevića broj 4, Podgorica. Kontakt osoba Mladen Mitrović broj telefona +38267389287 i Stevan Vukčević, broj telefona +38267559991,

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA Građevinski radovi 45400000 - Završni građevinski radovi 45450000 - Ostali završni građevinski radovi	39.000,00 EUR	8.190,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: Minimum 1 diplomiranog inženjera građevinarstva - sa licencom ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencom i potvrdom o članstvu IKCG.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je 60 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: objekat Fonda za zaštitu depozita, ulica Stanka Dragojevića broj 4, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja je: do 15 dana po završetku radova i prijema istih, na osnovu dostavljene fakture. Danom prijema radova smatraće se dostavljanje konačnog i usaglašenog zapisnika o prijemu izvedenih radova i finansijskog obračuna koji ovjeravaju Izvođač i Naručilac.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok: 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje ugovorenih radova.	Garantni rok
Izjava potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i ovjerena pečatom ponuđača da su bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek uračunati u cijenu:- čišćenje radnog prostora i odvoz šuta ponuđač je dužan da izvrši odmah po završetku radnog vremena ili izdatom nalogu od strane Naručioca. Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova. Ponuđač je dužan da prilazne puteve i dvorište objekta drži uredno u toku trajanja radova i da očisti objekat i prostor oko objekta od šuta, na način da ne ugrožava funkciju tog objekta kao i okolnih objekata u toku izvođenja radova. Ponuđač je dužan da po završenim radovima detaljno očisti objekat od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu objekta gdje je izvodio radove. - zaštita na radu je obaveza ponuđača. -Naručilac ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obje strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi ponuđač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi Naručilac. -Ponuđač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ.	Drugi uslovi
Podaci o ponuđaču: naziv ponuđača, adresa, grad, broj telefona i fax, poštanski broj, email adresa, PIB, kontakt osoba i internet stranica.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu: - Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.	Drugi uslovi
Izjava-Obrazac 2	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI: Demontaža i premiještanje (u druge prostorije istog objekta) zatečenog inventara - radnih stolova i montaža i vraćanje istih nakon završenih radova.	Demontaža i premiještanje (u druge prostorije istog objekta) zatečenog inventara - radnih stolova i montaža i vraćanje istih nakon završenih radova.	27,00 kom.
2	HIDROIZOLATERSKI RADOVI-SUTEREN: Sanacija oštećenja - pukotina na zidovima u suterenskom prostoru radi zaprivanja curenja vode.	Uklanjanje postojećeg maltera oko pukotina štemovanjem; Proširivanje pukotina štemovanjem; Nanošenje pentratnog maltera; Injektiranje trajno vodonepropusne plastično-elastične smole radi zaptivanja curenja vode. Obračun po m' tretirane pukotine	60,00 m1
3	GIPSARSKI RADOVI - SUTEREN: Izrada spuštenog plafona na duploj metalnoj podkonstrukciji. Po odobrenom uzorku od strane investitora.	Mineralna (plafonska) ploča bijele boje dim: 12mmx600mmx600mm.	115,00 m2
4	MOLERSKI RADOVI: Nabavka materijala, transport, priprema za moleraj i moleraj. Stavka obuhvata sanaciju manjih oštećenja	Premazivanje 2 puta disperzivnom bojom (vodoperiva za unutrašnje površine) RAL 9010.	2460,00 m2
5	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: Nabavka materijala, šmirglanje, čišćenje, premazivanje rešetkastih unutrašnjih kovanih ograda; boja kao postojeća.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i završnom dekorativnom bojom sa visokim koeficijentom otpornosti na habanje, u boji postojeće.	42,00 m2

6	MOLERSKI RADOVI: Uklanjanje špatulata sa zidova.	Struganje špatulata sa zidova.	150,00 m2
7	MOLERSKI RADOVI: Gletovanje zidova nakon uklanjanja špatulata.	Nanošenje glet mase u 2 sloja, podloga, šmirglanje.	479,00 m2
8	HIDROIZOLATERSKI RADOVI: Nanošenje penetrata na djelovima zidova u suterenu na kojima postoji prodor vlage sa spoljnje strane. Stavka obuhvata nabavku materijala.	Nanošenje penetrata na djelovima zidova u suterenu na kojima postoji prodor vlage sa spoljnje strane.	40,00 m2
9	GIPSARSKI RADOVI: Nabavka i ugradnja gipskartonskih ploča tip vlagootporna, na duploj metalnoj podkonstrukciji	Sanacija oštećenja od vlage ugradnjom gipskartom ploča tip vlagootporna. Gletovanje sanirane površine.	6,50 m2
10	KERAMIČARSKI RADOVI: Nabavka materijala, transport i zamjena oštećenih pozicija na stepeništu. Po odobrenom uzorku od strane investitora.	Podna keramika I kategorije. Dim. 30cmx30cm.	4,00 m2
11	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: Nabavka materijala, šmirglanje, čišćenje, premazivanje rešetki prozora; boja kao postojeća.	Premazivanje antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i završnom dekorativnom bojom sa visokim koeficijentom otpornosti na habanje, u boji postojeće.	23,00 m2
12	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: Čišćenje, rešetkaste spoljašnje kovane ograde i kapija.	Čišćenje rešetkaste spoljašnje kovane ograde i kapija.	109,00 m2
13	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: Čišćenje, jarbola.	Čišćenje jarbola visine H=6m (3 kom.). Obračun po m1.	18,00 m1
14	PODOPOLAGAČKI RADOVI: Hoblovanje parketa do potrebne glatkoće za proces lakiranja i lakiranje. U cijenu uračunati nabavku potrebnog materijala.	Lakiranje u 2 sloja lakom na poliuretanskoj bazi, visokog sjaja.	256,00 m2
15	PODOPOLAGAČKI RADOVI: Nabavka transport i ugradnja hrastovog parketa. Stavka obuhvata i hoblovanje parketa i nabavku materijala.	Parket I kat. Dim:22mmx70mmx500mm.	8,00 m2

16	OSTALI RADOVI Čišćenje fasade: pranje fasade uz upotrebu deterdženta za pranje fasada pod špricom, do potpune odstranjenosti masnih naslaga i nečistoće.	Pranje fasade do visine h=3m, dužine l=40m.	120,00 m2
17	BRAVARSKI RADOVI Demontaža i uklanjanje postojećih nadstrešnica od leksana, sa postojeće konstrukcije, i odvoz na lokaciju po dogovoru sa investitorom.	Demontaža i uklanjanje postojećih nadstrešnica od leksana, sa postojeće konstrukcije, i odvoz na lokaciju po dogovoru sa investitorom.	15,35 m2
18	BRAVARSKI RADOVI Nabavka materijala, transport i montažu nadstrešnica od leksana, u boji i teksturi kao zatečene. Montaža na postojećoj konstrukciji.	U stavku uračunata prethodno šmirglanje, čišćenje i premazivanje postojeće konstrukcije antikorozivnom zaštitom u 2 sloja i dekorativnom bojom za metal u boji postojeće.	15,35 m2
19	HIDROIZOLATERSKI RADOVI: Nabavka materijala i ispunu pukotina plastično-elastičnim vodonepropusnim kitom, na pomoćnim objektima.	Saniranje oštećenja na pomoćnim objektima	15,00 m1
20	MOLERSKO FASADERSKI RADOVI: Nabavka materijala, priprema i premazivanje fasade pomoćnih objekata završnom vodonepropusnom fasadnom bojom	Premazivanje fasade vodonepropusnom fasadnom bojom na akrilnoj bazi u 2 sloja, tonirana u boji fasade na objektu. Prethodno pranje fasade uz upotrebu deterdženta za pranje fasada pod špricom, do potpune odstranjenosti masnih naslaga i nečistoće.	80,00 m2
21	BRAVARSKI RADOVI: Nabavka i ugradnja kvaka za otvaranje i zatvaranje alu. prozora i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Kvaka za zatvaranje i otvaranje prozora. Dim. prozora: 08mx0.8m	2,00 kom.
22	BRAVARSKI RADOVI: Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje i zatvaranje prozora na prostorijama i dovođenje istih u funkcionalno stanje.	Zamjena mehanizama za ventus i klasično otvaranje prozora. Stavka obuhvata i demontaču starog i ugradnju novog mehanizma.	22,00 kom.

23	PODOPOLAGAČKI RADOVI: Nabavka i ugradnja metalne lajsne na prelazu podova keramika-parket.	Metalna lasne sive boje.	3,00 m1
24	BRAVARSKI RADOVI: Nabavka i ugradnja nedostajućih lamela alu. škura (popravka) i štelovanje mehanizama do dovođenja u ispravno stanje.	Obračun po komadu nedostajućih lamela	25,00 kom.
25	BRAVARSKI RADOVI Čišćenje aluminijskih škura na prozorima i bakonskim vratima (demontaža, pranje i ponovna montaža).	Obostrano pranje uz upotrebu deterdženta za pranje pod špricom, do potpune odstranjenosti masnih naslaga i nečistoće. Podmazivanje i štelovanje i podmazivanje škura do dovođenja u funkcionalno stanje. Alu. skure su različitih dimenzija.	19,00 kom.
26	Čišćenje parapeta ograde: obostrano pranje uz upotrebu deterdženta za pranje fasada pod špricom, do potpune odstranjenosti masnih naslaga i nečistoće.	Visina parapeta h=90cm. Obračun po m1 u jednom pravcu.L=51m	102,00 m1
27	DEMONTAŽNI RADOVI: demontaža motora za klizne kapije	Demontaža motora metalne klizne kapije.	1,00 kom.
28	MONTAŽNI RADOVI: nabavka i montaža motora za klizne kapije za kapije do 400kg. Nabavka daljinskih dvokanalnih upravljača na 433mhz	Montaža motora zalizno otvaranje i zatvaranje kapije do 400kg.	1,00 kom.
29	ZIDARSKI RADOVI: Nabavka materijala i radovi na zatvaranju žardinjera uz termičko postrojenje sljedećim slojevima: 1.šljunak; 2. betonska ploča d=8cm, 3.mermerna ploča sa zaobljenom ivicom prema spolja. Postavljanje na ljepilu, sa prepustom 3cm i okapnom trag-lajsnom (rezanom).	Šljunak=0.25m3. Betonska poča=0.05m3. Mermerna poloča sa prepustom=0.7m2	4,00 kom.

30	HIDROIZOLATERSKI RADOVI: Uklanjanje oštećenih slojeva na krovu termičkog postrojenja i odnošenje na deponiju.	Uklanjanje oštećenih slojeva na krovu termičkog postrojenja i odnošenje na deponiju.	24,25 m2
31	HIDROIZOLATERSKI RADOVI: Nabavka materijala i pokrivanje ravnog krova termičkog postrojenja sljedećim slojevima:1. horizontalna hidroizolacija (2 sloja kondora d=4mm, unakrsno postavljanje) , 2. posip od graulisanog šljunka, d=20-40mm	Obračun po m2 horizontalne projekcije krova zajedno sa uzdizanjem slojeva uz nadzitze, do ispod atike i zaštitu hidroizolacije.	24,25 m2
32	LIMARSKI RADOVI: Demontaža i uklanjanje stare limene opšivke sa termičkog postrojenja.	Demontaža i uklanjanje stare limene opšivke sa termičkog postrojenja	28,20 m1
33	LIMARSKI RADOVI: Nabavka materijala, izrada i montaža opšivke atike termičkog postrojenja Al limom. d=0,6mm, razvijene širine 60cm.	Al lim. d=0,6mm, razvijene širine 60cm.	31,00 m1
34	OSTALI RADOVI Detaljno čišćenje objekta nakon završenih radova.	Detaljno čišćenje objekta nakon završenih radova.	828,00 m2
35	OSTALI RADOVI Čišćenje prostora oko objekta nakon završenih radova.	Čišćenje prostora oko objekta nakon završenih radova.	200,00 m2