

PREGLED POSTUPKA #36438

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Regulacija atmosferske kanalizacije na četiri lokacije u Bijelom Polju
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Čatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	28.10.2022. 15:40
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovi člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki	Drugi uslovi
Plaćanje će se izvršiti u roku do 60 dana nakon završenih svih radova na Regulaciji atmosferske kanalizacije na četiri lokacije u Bijelom Polju	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **6.611,57 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Regulacija atmosferske vode u Trinaestojulskoj ulici u Bijelom Polju Presjecanje i skidanje asfaltnog sloja , širine 0,60m, kao i na lokaciji AB šahte (na dijelu prelaza preko ulice). Ova stavka obuhvata i odvoz šuta na deponiju.Obracun po m2.		2,50 m2
2	Mašinski iskop u zemljištu III i IV kategorije , u samoniklom stanju) za polaganje PVC cijevi Ø 250 (L=cca 25 m) . Obračun po m ³ obavljenog iskopa, koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže. Prosječna dubina rova 80 cm, širina rova 60 cm. Ova količina obuhvata i mašinski iskop zemlje za polaganje betonskih cijevi za obrazovanje AB šahte (2 kom).Iskopanu zemlju odlagati sa strane radi zasipanja nakon ugradnje cijevi za formiranje revizionih okana. Obracun po m3. Ručni iskop (10 %)		1,50 m3

3	Mašinski iskop u zemljištu III i IV kategorije , u samoniklom stanju) za polaganje PVC cijevi Ø 250 (L=cca 25 m) . Obračun po m ³ obavljenog iskopa, koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže. Prosječna dubina rova 80 cm, širina rova 60 cm. Ova količina obuhvata i mašinski iskop zemlje za polaganje betonskih cijevi za obrazovanje AB šahte (2 kom).Iskapanu zemlju odlagati sa strane radi zasipanja nakon ugradnje cijevi za formiranje revizionih okana. Obračun po m ³ . Mašinski iskop (90 %)		13,25 m ³
4	Nabavka i ugradnja sitnog pijeska ispod ,iznad i oko cijevi d= 10 cm.Obračun po m ³ ugrađene sitne zemlje.		7,10 m ³
5	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa.Rov zatrpavati u slojevima 20-30 cm sa nabijanjem pogodnim mašinskim sredstvima a sve prema standardima i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ .		9,60 m ³
6	Odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 1 km sa planiranjem odvezenog materijala. Obračun po m ³ .		5,20 m ³
7	Vraćanje ulice u prvobitno stan- je nakon sečenja asfalta asfaltiranjem. Sloj asfalta 6 cm AB 16. Obračun po m ² .		2,50 m ²

8	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih korugovanih PVC cijevi Ø 250 sa fitinzima, za atmosfersku kanalizaciju od AB šahte do izliva na lijevoj obali rijeke Lim , u dužini od 25m. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 .		25,00 m1
9	Nabavka, transport i ugradnja jednodjelnih gvozdениh slivničkih rešetki. Rešetka je okruglog oblika za laki saobraćaj, a ugrađuju se u AB tijelo slivnika formiranog od cijevi. U cijenu uračunati i izradu ploče slivnika d= 15cm, u koju će se ugraditi rešetka. Obračun po komadu gotove rešetke .		1,00 kom
10	Nabavka ,transport i montaža ab.cijevi Ø 800 mm kao AB slivničke šahte sa taložnikom potrebne visine (kom 2). Obračun po kom.		2,00 kom
11	Izrada betonske podne ploče od MB 25 dimenzija Ø80cm u niveleti na koju se oslanja ab.cijevi.Obračun po m3 ugrađene betonske podne ploče.		0,50 m3
12	Čišćenje i ispiranje postojeće ulice u dijelu izvedenih radova. U cijenu uračunati i čišćenje i ispiranje postojećih slivnika i revizionih okana. Obračun paušalno		1,00 pauš.

13	Regulacija atmosferske kanalizacije u ulici Šukrije Međedovića u Bijelom Polju. "Ručni iskop i mašinski u zemljištu III i IV kategorije za rov cjevovoda (L = cca 6-8 m) .Obračun po m ³ obavljenog iskopa, koji podrazumjeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova , kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže. Iskopanu zemlju iskoristiti za popunjavanje rova nakon ugradnje PVC cijevi.Ovi radovi ulaze u cijenu. Ova količina obuhvata i iskop za polaganje betonskih cijevi za obrazovanje slivnika. Prosječna dubina kanala je 50cm, a širina rova 50cm. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene.Obracun po m3.		3,20 m3
14	Sječanje asfalta preko postojeće saobraćajnice dužine cca 10.0m.Ova stavka obuhvata i odvoz šuta na deponiju.Obracun po m2.		6,00 m2
15	"Po izvršenom planiranju dna rovova a prije polaganja cijevi postaviti podlogu od pijeska debljine 10cm u niveleti podužnih profila. Nakon montaže cijevi i ispitivanja na vododrživost cijevi zatrpati pijeskom oko i iznad tjemena da visina sloja pijeska iznosi minimum 10cm.Obračun po m3. "		1,50 m3

16	" Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodoneprop.cijevi kao i prohodnost cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u manjim slojevima sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi računa da materijal bude što sitniji kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Obračun po m3. "		2,60 m3
17	Betoniranje sloja mršavog betona debljine d=10cm, u dijelu preko saobraćajnice, sa prethodnim zbijanjem podloge do potrebne zbijenosti, sve radi izravnjanja sa asfaltom. Armirati sa Q188. Obračun po m3.		0,50 m3
18	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih korugovanih PVC cijevi Ø 250 sa fitinzima, za uličnu atmosfersku kanalizaciju. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m'		8,00 m1
19	Nabavka,transport i ugradnja jednodjelnih liveno-gvozdених slivničkih rešetki.Rešetka je okruglog oblika za laki saobraćaj a ugrađuju se u aB tijelo slivnika formiranog od cijevi.U cijenu uračunati i izradu ploče slivnika d=15cm, u koju će se ugraditi rešetka.Obračun po kom		1,00 kom

20	Nabavka, transport i ugrađivanje armirano-betonskih cijevi Ø800mm, dužine l =0.50 m. Cijevima se formira tijelo slivnika. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi, uključujući i betoniranje dna i obrazovanje kinete, kao i sve ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje slivnika od AB cijevi. Ova stavka obuhvata i nabavku, transport i ugradnja jednodjelna liveno - gvozdениh slivničkih rešetki. Rešetke su pravougaonog oblika za srednje teški saobraćaj, a ugrađuju se u AB tijelo slivnika formiranog od cijevi. U cijenu uračunati i izradu ploče slivnika d= 15cm, u koju će se ugraditi rešetka. Obračun po komadu gotovog slivnika.		1,00 kom
21	Vraćanje ulice u prvobitno stanje nakon sečenja asfalta asfaltiranjem. Sloj asfalta 6 cm AB 16. Obračun po m2.		6,00 m2
22	Regulacija atmosferske vode u Lirskoj ulici u Bijelom Polju. Presjecanje i skidanje asfaltnog sloja , širine 0,60m, u dužini od 4m. Ova stavka obuhvata i odvoz šteta na deponiju. Obračun po m2.		2,50 m2

23	Mašinski iskop u zemljištu III i IV kategorije , u samoniklom stanju) za polaganje korugovane PVC cijevi Ø 200 (L=cca 7 m) . Obračun po m³ obavljenog iskopa, koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže. Prosječna dubina rova 80 cm, širina rova 60 cm. Ova količina obuhvata i mašinski iskop zemlje za polaganje betonskih cijevi za obrazovanje AB šahte (2 kom).Iskopanu zemlju odlagati sa strane radi zasipanja nakon ugradnje cijevi za formiranje revizionih okana. Obracun po m3. Ručni iskop (10 %)		0,50 m3
24	Mašinski iskop u zemljištu III i IV kategorije , u samoniklom stanju) za polaganje korugovane PVC cijevi Ø 200 (L=cca 7 m) . Obračun po m³ obavljenog iskopa, koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže. Prosječna dubina rova 80 cm, širina rova 60 cm. Ova količina obuhvata i mašinski iskop zemlje za polaganje betonskih cijevi za obrazovanje AB šahte (2 kom).Iskopanu zemlju odlagati sa strane radi zasipanja nakon ugradnje cijevi za formiranje revizionih okana. Obracun po m3. Mašinski iskop (90 %)		3,50 m3

25	Nabavka i ugradnja sitnog pijeska ispod ,iznad i oko cijevi d= 10 cm.Obračun po m 3 ugrađene sitne zemlje.		1,10 m3
26	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa.Rov zatrpavati u slojevima 20-30 cm sa nabijanjem pogodnim mašinskim sredstvima a sve prema standardima i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 .		2,50 m3
27	Odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 1 km sa planiranjem odvezenog materijala. Obračun po m3 .		1,00 m3
28	Vraćanje ulice u prvobitno stan- je nakon sečenja asfalta asfaltiranjem. Sloj asfalta 6 cm AB 16. Obračun po m2.		2,50 m2
29	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih korugovanih PVC cijevi Ø 200 sa fitinzima, za atmosfersku kanalizaciju od AB šahte do izliva na lijevoj obali rijeke Lim , u dužini od 7m. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 .		7,00 m1
30	Nabavka, transport i ugradnja jednodjelnih gvozdених slivničkih rešetki. Rešetka je okruglog oblika za laki saobraćaj, a ugrađuju se u AB tijelo slivnika formiranog od cijevi. U cijenu uračunati i izradu ploče slivnika d= 15cm, u koju će se ugraditi rešetka. Obračun po komadu gotove rešetke .		1,00 kom

31	Nabavka ,transport i montaža ab.cijevi Ø 400 mm kao AB slivničke šahte sa taložnikom potrebne visine (kom). Obračun po kom.		1,00 kom
32	Izrada betonske podne ploče od MB 25 dimenzija Ø40cm u niveleti na koju se oslanja ab.cijevi.Obračun po m3 ugrađene betonske podne ploče.		0,25 m3
33	Čišćenje i ispiranje postojeće ulice u dijelu izvedenih radova. . Obračun paušalno		1,00 pauš.
34	Regulacija atmosferske kanalizacije na raskrsnici prema Bioču u Bijelom Polju. Presjecanje i skidanje betonskog sloja, širine 0,60m za nabavku i ugradnju metalne rešetke, kao i izrada betonskog kanala za metalnu rešetku. Obračun paušalno.		1,00 pauš.
35	Mašinski iskop u zemljištu III i IV kategorije , u samoniklom stanju) za polaganje PVC cijevi Ø 250 (L=cca 65 m) . Obračun po m ³ obavljenog iskopa, koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže. Prosječna dubina rova 80 cm, širina rova 60 cm. Ova količina obuhvata i mašinski iskop zemlje za polaganje betonskih cijevi za obrazovanje AB šahte (2 kom).Iskapanu zemlju odlagati sa strane radi zasipanja nakon ugradnje cijevi za formiranje revizionih okana. Obračun po m3.Ručni iskop (10 %)		3,10 m3

36	Mašinski iskop u zemljištu III i IV kategorije , u samoniklom stanju) za polaganje PVC cijevi Ø 250 (L=cca 65 m) . Obračun po m ³ obavljenog iskopa, koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve montaže. Prosječna dubina rova 80 cm, širina rova 60 cm. Ova količina obuhvata i mašinski iskop zemlje za polaganje betonskih cijevi za obrazovanje AB šahte (2 kom).Iskapanu zemlju odlagati sa strane radi zasipanja nakon ugradnje cijevi za formiranje revizionih okana. Obračun po m ³ .Mašinski iskop (90 %)		31,50 m ³
37	Nabavka i ugradnja sitnog pijeska ispod, iznad i oko cijevi d= 10 cm. Obračun po m ³ ugrađene sitne zemlje.		10,00 m ³
38	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa.Rov zatrpavati u slojevima 20-30 cm sa nabijanjem pogodnim mašinskim sredstvima a sve prema standardima i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ .		30,00 m ³
39	Odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 1 km sa planiranjem odvezenog materijala. Obračun po m ³ .		5,20 m ³
40	Mašinski i ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije za tri šahte. Obračun po m ³		2,00 m ³

41	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih korugovanih PVC cijevi Ø 250 sa fitinzima, za atmosfersku kanalizaciju od AB šahte do izliva na desnoj obali rijeke Lim , u dužini od 65m. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 .		65,00 m1
42	Nabavka, transport i ugradnja rešetke izrađene od kvadratnih cijevi 30x30x3mm i 20x20x3mm sa razmakom 30mm. Dužina rešetke je 6m. Obračun po m1		6,00 m1
43	Nabavka ,transport i montaža ab.cijevi Ø 800 mm kao AB slivničke šahte sa taložnikom potrebne visine (kom 3). Obračun po kom.		3,00 kom
44	Izrada betonske podne ploče od MB 25 dimenzija Ø80cm u niveleti na koju se oslanja ab.cijevi.Obračun po m3 ugrađene betonske podne ploče.		0,50 m3
45	Izrada betonske rigole u dužini 7m. Ova stavka obuhvata iskop materijala III i IV kategorije, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova, kao i betoniranje i armiranje iste.Obračun paušalno		1,00 pauš.
46	Vraćanje ulice u prvobitno stan- je nakon sečenja asfalta asfaltiranjem sa svim potrebnim radovima. Sloj asfalta 6 cm AB 16. Obračun po m2.		15,00 m2