

PREGLED POSTUPKA #37354

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada pristupnih rampi u užem dijelu grada Kotora
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	14.11.2022. 11:30

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje ugovorenih radova vršiće se za izvedene radove po ispostavljenoj fakturi Izvršioca vezanoj za konkretan radni nalog, prethodno ovjerenoj od strane odgovornog lica Naručioca, u roku od osam dana od dana ispostavljanja ovjerene fakture.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je sukcesivno prema potrebama naručioca, 365 dana dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do utroška ugovorenih sredstava.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **11.255,20 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka materijala i izrada betonske rampe MB 30 u širini 120 cm prosječne debljine 10 cm sa armaturnom mrežom Q188. Nagib rampe prilagoditi na licu mjesta. Obračun po m2.		29,00 m2
2	Rušenje žardinjere u dužini do 3 m i dorada slomljenog zida žardinjere. Obračun paušal.		1,00 paušal
3	Ručni iskop sa odvozom šuta na deponiju. Iskop dubine 15 cm. Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala u zbijenom stanju.		4,20 m3
4	Nabavka, transport i ugradnja tampona sa nabijanjem. Obračun po m3 nabijenog tampona.		1,44 m3
5	Izrada čelične rampe od lima 3/4 dimenzija 60x120 cm. Obračun po komadu.		1,00 kom
6	Nabavka materijala, izrada i isporuka rešetke dimenzija 60 x 150 cm. Rešetku izraditi od kutijastih profila 40x40x2. Obračun po m2.		0,90 m2

7	Nabavka materijala, iskop i betoniranje rupa betonom MB 25 i ugradnja metalnih stubića dužine 70 cm, debljine 3mm sa završnom kapom i obradom oko stubića u ravni sa trotoarom dim. 0,2 x 0,2 x 0,25 m. Obračun po komadu.		5,00 kom
8	Postavljanje PVC 110 cijev uz trotoar i dobetonirati rampu dimenzija 150 x 60 cm. Potrebno je staviti mrežu Q188 i ankerisati za postojeći betonski trotoar i asfalt. Obračun po komadu.		1,00 kom
9	Zaštemavanje asfalta prosječne debljine do 10 cm i popravka istog da se dobije površina sa prilagođenim nagibom. Obračun po m2.		2,50 m2
10	Nabavka materijala, izrada i isporuka rampe i podesta širine 120 cm od kutijastih čeličnih profila preko kojih se postavlja aluminijsumski rebrasti lim 3/4. Kutijaste profile 60x40x2 stavljati podužno na krajevima lima i jedna po sredini dok poprečno je neophodno staviti na svaki metar i iste prilagoditi nagibu rampe. Ispod rampi i podesta postaviti stubiće od kutijastih profila 60x40x2 na mjestima po detalju i nalogu investitora. Obračun po m2.		42,00 m2

11	Nabavka,transport i izrada rukohvata koji su presjeka 4 cm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na dvije visine od 60 i od 90 cm, produženi u odnosu na nagaznu površinu rampe za 30 cm, sa zaobljenim završetkom. Vertikale postaviti mjestimično po dogovoru sa investitorom. Obračun po metru dužnom rukohvata. Obračun po metru dužnom.		40,00 m
----	---	--	---------