

PREGLED POSTUPKA #38350

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Proširenje puta sa izgradnjom potpornih zidova u Pelinovu
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	29.11.2022. 13:10

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Proširenje puta sa izgradnjom potpornih zidova u Pelinovu 45233142 - Popravljanje puteva	12.396,69 EUR	2.603,31 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,69 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sječenje stabala, raščišćavanje šiblja i sitnog rastinja u čitavoj dužini planiranog zida , cca 100m sa odvozom na deponiju.		1,00 paušalno
2	Regulacija saobraćaja za svo vrijeme izvođenja radova (postavljanje potrebnih saobraćajnih znakova-za radove, suženje puta, ograničavanje brzine..)		1,00 paušalno
3	Mašinski iskop zemljišta III i IV kategorije za izradu AB zida, sa odvozom iskopanog materijala na gradsku deponiju. Pozicija podrazumijeva iskop i odvoz materijala.		60,00 m ³
4	Nabavka i ugradnja tampona d=10cm, ispod svih betonskih elemenata konstrukcije, u dodiru sa tlom. 71m*0.1m*0.7m		5,00 m3
5	Šalovanje i betoniranje temelja AB zida širine 70cm, dužine 71m , visine 0.3m, beton C25/30, prema detalju. Podrazumijeva nabavku,transport i ugradnju betona. 71m*0.3m*0.7m		15,00 m ³

6	Šalovanje i betoniranje potpornog zida u dvostranoj oplati, d=15cm, dužine 71m, promjenjive visine od 1m do 1.4m, beton marke C25/30, prema detalju. Zid se izvodi u kampadama od po 12m. Podrazumijeva nabavku, transport i ugradnju betona. 71m*1.2m*0.15m		13,00 m3
7	Nabavka, transport i ugradnja armature B500B prema detalju.		1205,00 kg
8	Nabavka i ugradnja PVC cijevi Ø80 dužine cca 15cm.		30,00 kom
9	Izrada drenažnog sloja iza potpornog zida - podrazumijeva nabavku, transport, razastiranje, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti šljunkovito-pjeskovitog materijala (0-100mm) u slojevima. 0.4m*1.4m*71m		40,00 m3
10	Izrada nasipa ispred potpornog zida zemljanim materijalom. Pozicija podrazumijeva nabavku materijala, nasipanje i sabijanje. 0.5m*0.5m*71m		18,00 m3
11	Betoniranje proširenog dijela puta nakon završetka radova na potpornom zidu, beton C25/30. Proširenje se izvodi u prosječnoj širini od 2m, i debljini betona cca 15cm, čitavom dužinom od 71m. Pozicija podrazumijeva nabavku i armiranje staze mrežom Q188 i nabavku, transport i ugradnju betona. 71m*2m*0.15m		22,00 m3