

## PREGLED POSTUPKA #38571

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Naziv naručioca | DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA |
| PIB             | 02049805                                 |
| E-mail          | komunko@t-com.me                         |
| Telefon         | 032/322-940                              |
| Internet adresa | www.kotor-direkcija.co.me                |
| Fax             | --                                       |
| Adresa          | Škaljari bb                              |
| Grad            | Kotor                                    |
| Poštanski broj  | 85330                                    |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Izgradnja dječijih igrališta na četiri lokacije na teritoriji opštine Kotor (Sutvara, Stoliv, Prčanj, Bigova) |
| Status                      | U izradi                                                                                                      |
| Vrsta predmeta              | Radovi                                                                                                        |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                                                                                           |
| Službenik za javne nabavke  | Zorica Stanković                                                                                              |
| Kontakt                     | Zorica 069/372-439                                                                                            |
| Datum objave                | 02.12.2022. 11:45                                                                                             |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napomena | <p>Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).</p> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

### 4 DODATNE INFORMACIJE

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja   | kao cjelina |
| <b>Posebni oblici javne nabavke</b> |             |
| Okvirni sporazum                    | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki            | Ne          |
| Elektronska aukcija                 | Ne          |
| Elektronski katalog                 | Ne          |
| <b>Nabavka se sprovodi kao</b>      |             |
| Zajednička nabavka                  | Ne          |
| Centralizovana nabavka              | Ne          |

### 5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tip uslova / zahtjeva                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika. | Obavezni uslovi                                                                                                           |
| Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.                                                                                                                                                                                                                                                       | Način plaćanja                                                                                                            |
| Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rok izvršenja ugovora                                                                                                     |
| Način plaćanja: Virmanski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Način plaćanja                                                                                                            |
| Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mjesto izvršenja ugovora                                                                                                  |
| Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Način obračuna troškova izvedenih radova                                                                                  |
| Ponudjac mora posjedovati ISO sertifikate u oblasti gradjevinarstva i celicnih konstrukcija: ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **40.000,00 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke                                                                                                                                                               | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Uklanjanje rastinja sa zidova i odvoz na deponiju. Obračun paušalno.                                                                                                                |                                       | 1,00 pauš |
| 2 | Skidanje površinskog sloja zemlje sa utovarom i odvozom na deponiju. Sloj debljine 15cm.Obračun po m3 zbijenog materijala.                                                          |                                       | 0,70 m3   |
| 3 | Skidanje površinskog sloja zemlje sa utovarom i odvozom na deponiju. Sloj debljine 20cm.Obračun po m3 zbijenog materijala.                                                          |                                       | 37,50 m3  |
| 4 | Nabavka materijala, transport, planiranje i nabijanje tamponskog sloja do potrebne zbijenosti ( $M_s=400N/m^2$ ), $d=5cm$ . Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala.             |                                       | 12,05 m3  |
| 5 | Nabavka, transport i ugradnja gotovih baštenskih betonskih ivičnjaka 50x20x7cm. U sloju betona MB25, sa svim pred radnjama i fugovanjem. Obračun se vrši po m' ugrađenih ivičnjaka. |                                       | 45,00 m'  |
| 6 | Nabavka materijala,šalovanje i betoniranje ivične grede betonom MB30. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala.                                                                   |                                       | 1,50 m3   |

|    |                                                                                                                                                            |  |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 7  | Nabavka, transport, sječenje i armiranje ivične grede amrturnim šipkama. Obračun po kg ugrađene armature.                                                  |  | 135,00 kg |
| 8  | Nabavka materijala, i betoniranje ploče betonom MB30( u šah poljima) sa izbođenjem podužnog pada od 2% d=10cm. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. |  | 4,70 m2   |
| 9  | Nabavka materijala, i betoniranje ploče betonom MB30( u šah poljima) sa izbođenjem podužnog pada od 2% d=12cm. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. |  | 180,00 m2 |
| 10 | Nabavka, transport, sječenje i armiranje ploče mrežama Q188. Obračun i plaćanje po kg ugrađene armature.                                                   |  | 710,00 kg |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 11 | <p>Nabavka, isporuka i ugradnja zaštitne antitraumatske guminare podloge crvene boje, debljine 30mm za dječija igrališta. Karakteristike i performacije: dimezija polja: 500x500mm; dimenzija podloge:30mm; fleksibilnost: 52MN/m2; otpornost na toplotu do 300c; otpornost na smrzavanje; stabilnost boje: dobra UV postojanost; apsorpcija zvuka: 86,5 db/100Hz; otpornost na sve vremenske uslove; otpornost na žar cigareta; povezivanje podloge se vrši prema sistemu PIN-HOLE, s tim da se na betonsku podlogu postavlja u sloju dvokomponentnog poliuretanskog lijepka za PVC i gumu, koji je pogodan za spoljašnje uslove; obavezna dodatna obrada lijepljenjem puliuretanskim lijepkom za PVC i gumu dijelova gumene podloge koja je krojena radi uklapanja sa mobilijarom i sl. U cijenu uključiti sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m2 ugrađenog materijala.</p> |  | 120,00 m2 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 12 | <p>Nabavka, transport i ugradnja zaštitne antitraumatske guminare podloge crvene boje, debljine 30mm za dječija igrališta. Po obodu postaviti gumiranu podlogu sa oborenim ivicama. Prije ugradnje podloge, postojeću betonsku podlogu očistiti, sanirati sve neravnine i pripremiti za ugradnju gumirane podloge. Karakteristike i performacije: dimezija polja: 500x500mm; dimenzija podloge:30mm; fleksibilnost: 52MN/m2; otpornost na toplotu do 300c; otpornost na smrzavanje; stabilnost boje: dobra UV postojanost; apsorpcija zvuka: 86,5 db/100Hz; otpornost na sve vremenske uslove; otpornost na žar cigareta; povezivanje podloge se vrši prema sistemu PIN-HOLE, s tim da se na betonsku podlogu postavlja u sloju dvokomponentnog poliuretanskog lijepka za PVC i gumu, koji je pogodan za spoljašnje uslove; obavezna dodatna obrada lijepljenjem poliuretanskim lijepkom za PVC i gumu dijelova gumene podloge koja je krojena radi uklapanja sa mobilijarom i sl. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m2 ugrađenog materijala.</p> |  | 177,00 m2 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 13 | <p>Nabavka, isporuka i ugradnja zaštitne antitraumatske guminare podloge za dječija igrališta, plave boje sa ocrtanim okvirima i brojevima za igru "Školica" u žutoj boji, debljina podloge 30mm. Karakteristike i performacije-dimezija polja: 500x500mm; dimenzija podloge:30mm; fleksibilnost: 52MN/m<sup>2</sup>; otpornost na toplotu do 300c; otpornost na smrzavanje; stabilnost boje: dobra UV postojanost; apsorbacija zvuka: 86,5 db/100Hz; otpornost na sve vremenske uslove; otpornost na žar cigareta; povezivanje podloge se vrši prema sistemu PIN-HOLE, s tim da se na betonsku podlogu postavlja u sloju dvokomponentnog poliuretanskog lijepka za PVC i gumu, koji je pogodan za spoljašnje uslove. Obračun po m<sup>2</sup> ugrađenog materijala.</p> |  | 4,50 m <sup>2</sup> |
| 14 | <p>Nabavka, transport i montaža gotove ograde. Ograda se sastoji od gotovih elementa: čeličnih pocinkovanih stubova sa anker stopom i 3D panela rađenih od pocinkovanih i plastificiranih čeličnih žica u boji RAL6005. Stub je kvadratnog presjeka 50x50mm, visine 1250mm, i postavljaju se na rastojanju od približno 2000mm, što je potrebno prilagoditi na licu mjesta. Paneli su dimenzija 1230x2000mm, debljine žice 4mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal (stubove, panele, spojna sredstva, šarafe, čepove na vrhu stuba itd.) i rad. Obračun po m' ugrađene ograde.</p>                                                                                                                                                                                |  | 30,00 m             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 15 | Nabavka, transport i montaža ulazne kapija sa bravom. Dimenzije kapije minimum: 1,00mx 1,00m. U cijenu uračunati dva stuba na koje se kapija monitra, šarke, kvaku, bravu, kao i sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1,00 kom  |
| 16 | Nabavka, transport i montaža stubova od čeličnih kutijastih profila presjeka 50x50x2mm , različitih visina: 0,50m, 1,00m, 3,00m, na osnom rastojanju približno 2,50m. Stubovi su horizontalno povezuju kutijastim čeličnim profilima 50x50x2mm krutom vezom i po potrebi ojačavaju kosničenjem,a sve kako bi se obezbijedila stabilnost konstrukcije. Kompletne konstrukcije. Kompletne konstrukcije pričvršćuje se za postojeću betonsku podlogu na predhodno ugrađenim čeličnim stopama sa ankerima. Kompletne konstrukcije se farba antikorozivnom farbom u boji po želji investitora. U cijenu je uključen sav potreban materijal, alat i rad. Obračun se vrši po kg ugrađenog materijala. |  | 400,00 kg |
| 17 | Nabavka, transport i montaža pocinkovanog i plastificiranog univerzalnog pletiva sa kvadratnim otvorom okca 50x50 mm u boji po želji investitora. Kroz mrežu je potrebno provući žicu debljine 2,6 mm na osnom rastojanju od 1 metar. U cijenu uračunati sav potreban materijal. Obračun po m2 ugrađenog materijala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 48,00 m2  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 18 | <p>Nabavka, transport i montaža kule sa dva tobogana i dvije ljuljaške, stepeništem, zaštitnom ogradom i i svim potrebnim elementima u boji po izboru investitora, "Almond series BD 701" ili ekvivalent. Jedno sjedište ljuljaške je sa zaštitnim pojasom, namijenjeno bebama, dok je drugo sjedište za stariju djecu. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača. Dimenzije: min 5.50x6.00x4.00m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Rekviziti to jest, kula,tobogan i slično trebaju biti izrađena od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Gazišta treba da budu gumirana, takođe mora postojati propisna zaštitna ograda na svim otvorenim djelovima stepeništa i platformi, kao i ručke za pridržavanje prilikom posjedanja na otvorenim toboganima. Kulu, ljuljaške kao i sve elemente kule potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 19 | <p>Nabavka, isporuka i montaža klackalice "Seesaw Series" TS 1902 ili ekvivalent. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača. Dimenzije klackalice minimum 0,85x3,00x1,20m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Sjedišta treba da budu od najkvalitetnije polietilanske plastike visoke gustine (HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Sve elementi treba da budu zaštićeni antistatik i UV premazima. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |
| 20 | <p>Nabavka, isporuka i montaža vrteške "Ferries Wheel Series" DD2203 ili ekvivalent. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača i standardima. Dimenzije vreške minimum 1,30x1,30x1,00m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da budu zaštićeni antistatik i UV premazima. Obračun po komadu.</p>                                                                                                                                                  |  | 1,00 kom |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 21 | <p>Nabavka, isporuka i montaža penjalice "Fantastic Series" FT 2310 ili ekvivalent. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača i standardima. Dimenzije penjalice minimum 1,40x1,80x1,37m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da budu zaštićeni antistatik i UV premazima. Obračun po komadu.</p>                                                                                                                                                       |  | 1,00 kom |
| 22 | <p>Nabavka, isporuka i montaža opružne njihalice, "Pogo Stick Series" -ZP2001 ili ekvivalent, u boji po izboru investitora. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača i standardima. Dimenzije: min 84x50cm. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 23 | <p>Nabavka, isporuka i montaža opružne njihalice, jednosjed, "Pogo Stick Series" -ZP2002 ili ekvivalent, u boji po izboru investitora. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača i standardima. Dimenzije: min 91,2x50cm. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 24 | <p>Nabavka, transport i montaža kule sa spiralnim toboganom, stepeništem, zaštitnom ogradom i svim potrebnim elementima u boji po izboru investitora. Konstrukciju je potrebno učvrstiti za postojeću betonsku podlogu preko čeličnih tipli, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije: min 3.0x3.0x3.9m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Rekviziti to jest, kula,tobogan i slično trebaju biti izrađena od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Gazišta treba da budu gumirana, takođe mora postojati propisna zaštitna ograda na svim otvorenim djelovima stepeništa i platformi, kao i ručke za pridržavanje prilikom posjedanja na otvorenim toboganima. Kulu, kao i sve elemente na njoj potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 25 | <p>Nabavka, isporuka i montaža ljuljaške sa dva sjedišta, "Swing series SW1805" ili ekvivalent, pri čemu je jedno sjedište za veću djecu, a drugo za bebe. Element se postavlja pomoću čeličnih tipli za postojeću betonsku podlogu, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije min 300x120x200cm, boje po izboru investitora. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Sjedišta trebaju biti izrađena od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 26 | <p>Nabavka, isporuka i montaža vrteške, "Ferris Wheel Series DD2204-1" ili ekvivalent, u boji po izboru investitora. Konstrukcija se postavlja pomoću čeličnih tipli za postojeću betonsku podlogu, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije min 1,22x1,22x0,69m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 27 | <p>Nabavka, transport i montaža kule tipa "Nursery series NR801" ili ekvivalent, u boji po izboru investitora, pri čemu je kulu potrebno prilagoditi dozvoljenim dimenzijama na licu mjesta. Konstrukciju je potrebno učvrstiti za postojeću betonsku podlogu preko čeličnih tipli, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije: min 2,16x5,00. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Rekviziti trebaju biti izrađeni od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Gazišta treba da budu gumirana, takođe mora postojati propisna zaštitna ograda na svim otvorenim djelovima stepeništa i platformi, kao i ručke za pridržavanje prilikom posjedanja na otvorenim toboganima. Tobogane, kao i sve sastavne elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 28 | <p>Nabavka, isporuka i montaža klackalice "Seesaw Series" TS 1905 ili ekvivalent u boji po izboru investitora. Konstrukciju je potrebno učvrstiti za postojeću betonsku podlogu preko čeličnih tipli, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije klackalice minimum 2,50x0,50x1,00m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Sjedišta treba da budu od najkvalitetnije polietilanske plastike visoke gustine (HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Sve elementi treba da budu zaštićeni antistatik i UV premazima. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 29 | <p>Nabavka, isporuka i montaža opružne njihalice, "Pogo Stick Series" -ZP2011 ili ekvivalent, u boji po izboru investitora. Konstrukcija se postavlja pomoću čeličnih tipli za postojeću betonsku podlogu, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije: min75x45cm. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.</p> |  | 1,00 kom |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|