

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 16119

Mjesto i datum: Podgorica, 05.12.2022. god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica za javni poziv broj 19/22 .god. (šifra: 37593) za: Izvođenje radova na izgradnji višenamjenskog objekta u Zagoriču.

PITANJE 1: U tehničkoj specifikaciji stavka 35 glasi:

35 GRADNJA I UGRADNJA SKO-ZANATSKI RADOVI; KONSTRUKCIJA Izvodac Je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne glupe, kompletno, kako je precizirano u opširnoj pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statičkom proračunu, detaljima armature. U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 1. Obilježavanje, snimanje i prenos na mjeru za potrebe radova; 2. Ugradnja raznih potrebnih ankerskih elemenata, bez obzira gdje su računati kao materijali; 3. Njege betona; 4. Gradilinski transport; Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju, cijena u višestruku obuhvata i sledeće radove: 5. Izradu, postavljanje, premijestanje demontazu oplata sa odgovarajućim podupiranjem, utroškom rada i materijala, prema GN.601 Opis uglavnom podrazumijevaju klasičnu tehnologiju betoniranja. Obaveza izvodaca je da u pripremi gradnje detaljno razradi tehnologiju betoniranja. Nije dozvoljeno betoniranje pod ovim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije izvodaca ne plaća se ako nije posebno regulisana, prije izvršenja. Obracun se vrši prema snimljenom količini izvedenih radova. 431,1 m²

-Molimo da dopunite tekst predmetne pozicije, jer nije jasno šta je predmet iste (ploča koje debljine ili ...?)

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 2: U tehničkoj specifikaciji stavka 45 glasi:

45 GRADNJA I UGRADNJA SKO-ZANATSKI RADOVI; KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i izrada platoa oko objekta, betonom MB30 armiranim Q133 mrežom. Obracun je po m², sve kompletno. Dom zdravlja 245,53 m²

-Koje su dimenzije (debljina) platoa? Isto pitanje vazi i za stavku 46.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 3: U tehničkoj specifikaciji stavka 89 glasi:

89 GRADNJA I UGRADNJA SKO-ZANATSKI RADOVI; POKLONARSKI RADOVI Nabavka i montaža kompozitnog termoizolacionog panela za krov nagiba 0,50° tipa Kingspan KS1000 T OP - D EK IPN ili ekvivalentno, sastavljen od trapeznog unutrašnjeg lima debljine 0,6 mm, plastificiran poliesterskom bojom debljine 25 my, sa spolne strane panela fabrički aplicirana PVC membrana, debljine 1,2mm, kao završni hidroizolacioni sloj. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska

toplote $U = 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$.. Izolaciono jezgro negorivo, na tanjem delu debljine 80 mm. Na bocnom spoju fabrički aplicirana antikondenzaciona traka od standardne PE mase. Boja lima panela RAL 9002. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primena svih propisanih uputstava za montazu od strane proizvođača. U stavku uključen sav spojni i pričvršni materijal, zaptivke, kalote i podloske. Obracun po m² ugrađenih panela. Cijenom obuhvatiti kompletan rad, materijal, transport do završetka kompletne pozicije. Dom zdravlja: 500 m²

-Izbrisati dio teksta označen žutom bojom? Isto pitanje vazi i za stavku. 90.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 4: U tehničkoj specifikaciji stavka 366 glasi:

366 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE i rritec 3MF U/V PVC kugla ventili ili slican sa potrebnim fittingom Kugla ventil 3/ 4" 2 kom

-Izmijeniti da glasi:

366 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE Irritec 3MF U/V PVC kugla ventili ili ekvivalentno sa potrebnim fittingom Kugla ventil 3/ 4" 2 kom

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 5: U tehničkoj specifikaciji stavka 380 glasi:

380 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE Nabavka, transport i montaza uređaja za povećanje pritiska sa 2 visestepene horizontalne aksijalne pumpe na za je dnickom postolju, sa usisnim i potisnim kolektorima i frekventnom regulacijom na svakoj pumpi, 400V 50Hz, mod. E-DRIVE- HIDRO-2PVT-R-C33 Booster set "Fourgroup"- made in Italy, Pumpe Fourgroup, 2 x 4.0 KW, ulaz DN 3 ", izlaz DN 2,5" sa sledecim karakteristikama: $Q = 5.0 \text{ l/sec}$, $H = 45-50.00 \text{ m}$, ili neki drugi sa slicnim karakteristikama . Smjesten je u prostoriji Doma zdravlja. 1 kom

-Izmijeniti da glasi:

380 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE Nabavka, transport i montaza uređaja za povećanje pritiska sa 2 visestepene horizontalne aksijalne pumpe na za je dnickom postolju, sa usisnim i potisnim kolektorima i frekventnom regulacijom na svakoj pumpi, 400V 50Hz, mod. E-DRIVE- HIDRO-2PVT-R-C33 Booster set "Fourgroup"- made in Italy, Pumpe Fourgroup, 2 x 4.0 KW, ulaz DN 3 ", izlaz DN 2,5" sa sledecim karakteristikama: $Q = 5.0 \text{ l/sec}$, $H = 45-50.00 \text{ m}$, ili ekvivalentno. Smjesten je u prostoriji Doma zdravlja. 1 kom

-Isto vazi i za stavku 381.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 6: U tehničkoj specifikaciji stavka 543 glasi:

543 SLABA STRUJA - DOM ZDRAVLJA Nabavka, isporuka i ugradnja priključnih setova modularnog pribora. Podrazumijeva se komplet isporuka, ugradnja i rad, a placa po priključnom setu. Set se montira na visinama označenim u prilozi, a sastoji se od modularnih instalacionih elemenata, slicnih ti?..il Legrand Mosaic. - ugradna PVC kutija 3M 40 kom

-Izmijeniti da glasi:

543 SLABA STRUJA - DOM ZDRAVLJA Nabavka, isporuka i ugradnja priljučnih setova modularnog pribora. Podrazumijeva se komplet isporuka, ugradnja i rad, a placa po priljučnom setu. Set se montira na visinama označenim u priložima, a sastoji se od modularnih instalacionih elemenata, g Legrand Mosaic ili ekvivalentno - ugradna PVC kutija 3M 40 ko rn

-Isto vazi i za stavke 544,545,546,547,548,549,632,633,634,635,636,637,638.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 7: U tehničkoj specifikaciji stavka 407 glasi:

407 ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE JAKA STRUJA Isporuka i ugradnja na zidu glavne razvodne table GRT-1, izradene od dva puta dekapiranog lima, debljine 2 mm. GRT treba da ima krila sa bravama za zaljučavanje. GRT se sastoji iz tri polja: polja mreznog napona, polja agregatskog napona i polja UPS napona. Svako polje treba da ima zasebna vrata. Sva vrata table treba da su preko P/F 4mm² (zuto-zelena boja) provodnika priljučena na sabirnicu za uzemljenje u okviru table. Sabirnice za faze se u okviru tabli označavaju oznakama L1, L2 i L3, sabirnice za nulu se označavaju sa N, dok se sabirnica za uzemljenje označava sa PE. Kod ožičenja neutralni vodovi moraju biti plave boje, a zaštitni zuto-zelene boje. Sve fazne i i.ile u okviru provodilnih (strujnih krugova) se u tabli priljučuju na stezaljke (redne klemme) odgovarajućih dimenzija. Stezaljke se označavaju u skladu sa JUS standardima. Takođe, sve i.ile provodilnih moraju biti obilježene i stezaljke na koje su spojene. Sva oprema u ormanu i na vratima ormara mora biti označena graviranim natpisnim pločama. One se ne smiju lijeviti. Ožičenje i montiranje opreme unutar table potrebno je uraditi u radionici. Prilikom ožičenja sve i.ile se moraju polagati kroz perforirane sive PVC kanale sa poluprečnikom 16 mm. Sa unutrašnjosti kanala krila table potrebno je postaviti držač dokumentacije za slavljanje jednopolne seme razvodne table. Tabla je sa slijedom opremom: polje mreznog napona:- rastavljač INS 400A, 3P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,-osiguraci-rastavljač ISFT 400, 3P, sa slogom od tri NVO 250 A gG kom 1,-osiguraci-rastavljač ISFT 250, 3P, sa slogom od tri NVO 200 A gG kom 1,-osiguraci-rastavljač ISFT 250, 3P, sa slogom od tri NVO 160 A gG kom 2,-osiguraci-rastavljač ISFT 160, 3P, sa slogom od tri NVO 100 A gG kom 1,- klemma za povezivanje i zaštitu od neovlaštenog pristupa "sajda" kom 1,- strujni obuhvatni mjerni transformator prenosnog odnosa 300/SA kom 3,- automatski prekidač iC60N 6A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 9,- automatski prekidač iC60N 16A, 3P, C karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 4,- automatski prekidač iC60N 40A, 3P, C karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidač iC60N 25A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidač iC60N 32A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 12,- automatski prekidač iC60N 40A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidač iC60N 50A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 6,- automatski prekidač iC60N 63A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- signalna lampica XB7 EV03MP zelena, montira se na vrata table (Telemecanique ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidač iC60N 25A, 4P, C karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- odvodnik prenapona iPRD40, 3N+P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1.Polje agregatskog napona:- rastavljač INS 250A, 3P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- osiguraci-rastavljač ISFT 250, 3P, sa slogom od tri NVO 160 A gG kom 1,- automatski transfer panel ATS250, maksimalne struje 250A, koji obezbjeđuje potpuno automatsku kontrolu napajanja u stanjima gubitka napona iz mreže. Posjeduje kompletnu kontrolnu logiku za

automatsko startovanje generator seta i prebacivanje na generator set u slučaju prekida napajanja iz mreže, vršenje retransfere nakon povratka napajanja mreže, i isključivanje generator seta. Mogućnost podešavanja vremena startovanja agregata, ponovnog vraćanja na mrežu. Može se vršiti regulacija napona na kome će se potrošači uključiti na generator i napona na kome će se vratiti na mrežu. Kom 1,- dvosturki uređaj za izmjenu izvora napajanja (tropolozajni 1-0-2) sa dva rns radjaca, mehanizma za međublokadu i jedne zakrente ručice. Rastavljači su predviđeni za trajan pogon, dozvoljene termičke struje 250A, nazivnog napona izolacije 750V, nazivni napon 690V, 50Hz, četvoropolni, prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima, sličan tipu INS 250/250A - INS 250/250A, 1-0-2, 4P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- dvosturki uređaj za izmjenu izvora napajanja (tropolozajni 1-0-2) sa dva rastavljača, mehanizma za međublokadu i jedne zakrente ručice. Rastavljači su predviđeni za trajan pogon, dozvoljene termičke struje 250A, nazivnog napona izolacije 750V, nazivni napon 690V, 50Hz, četvoropolni, prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima, sličan tipu INS

63/ 63A - INS 63/63A, 1-0-2, 4P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- 4-polni kontaktor za izmjenu napajanja sa mehaničkom blokadom LC2- DT65P7 (Telemecanique ili ekvivalentno) kom 1,- automatski prekidac iC60N 6A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 8,- automatski prekidac iC60N 10A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidac iC60N 25A, 3P, C karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 2,- automatski prekidac iC60N 25A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 25,- automatski prekidac iC60N 32A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 9,- automatski prekidac iC60N 40A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidac iC60N 50A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 9,- signalna lampica XB7 EV03MP zelena, montira se na vrata table (Telemecanique ili ekvivalentno) kom 3,- impulsni rele iTL 16, 2NO, 2P, napon upravljanja 230V ~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- kontaktor iCT 25A, 2NO, 2P, napon upravljanja 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- jedno kanalni vremenski nedjeljni tajmer sa preciznim računanjem vremena izlaska i zalaska sunca na osnovu unesenih podataka o vremenu, datumu i lokaciji (geografska dužina i širina) (SELEKTA 170 TOP proizvođača THEBE N ili ekvivalentno). Vrijeme uključivanja/ isključivanja trebate je podešavati do 120 min od trenutka kada je automatski izračunato vrijeme izlaska/ zalaska sunca. Montaza na DIN sinu. Ime 1,- izborna trofazna grebenasta sklopka 1-0-2 za montazu na DIN sinu iSW 1-0-2 (Schneider Electric ili ekvivalentno) Ime 1,- automatski prekidac iC60N 25A, 4P, C karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- odvodnik prenapona iPRD40, 3N+P (Schneider Electric ili ekvivalentno) Ime 1, polje UPS napona:- dvostruki uređaj za izmjenu izvora napajanja (tropolozajni 1-0-2) sa dva rastavljača, mehanizma za međublokadu i jedne zakrente ručice. Rastavljači su predviđeni za trajan pogon, dozvoljene termičke struje 250A, nazivnog napona izolacije 750V, nazivni napon 690V, 50Hz, četvoropolni, prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima, sličan tipu INS 63/ 63A - INS 63/ 63A, 1-0-2, 4P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- automatski prekidac iC60N 6A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) Ime 3,- automatski prekidac iC60N 25A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 13,- signalna lampica XB7 EV03MP zelena, montira se na vrata table (Telemecanique ili ekvivalentno) kom 3,- P/F zica, redne stezaljke, DIN sine i ostali sitan materijal, U okviru table ugraditi sinu za izjednačenje potencijala (SIP) (Cu 30 x 5 x 350 mm) sa 6 (šest) otvora i zavrtanjima M 8 x 20 i M 12 x 100. Ukupno po kompletu GRT-1 1 komplet

-Izmijeniti da glasi:

407 ELEKTROTROJNICKE INSTALACIJE JAKA STRUJA Isporuka i ugradnja na zidu glavne razvodne table GRT-1, izradene od dva puta dekapiranog lima, debljine 2 mm. GRT treba da ima krila sa bravama za zaključavanje. GRT se sastoji iz tri polja: polja mreznog napona, polja agregatskog napona i polja UPS napona. Svako polje treba da ima zasebna vrata. Sva vrata table u eba <la s u pr eko P/ F 4nun2 (zuto-zelena boja) provodnikaprikljucena na sabirnicu za uzemljenJe u okviru table. Sabirnice za faze se u okviru tabli oznacavaju oznakama L1, L2 i L3, sabirnice za nulu se oznacavaju sa N, dok se sabirnicaza uzemljenje oznacava sa PE. Kod ozicenja neutralni vodovi moraju biti plave boje, a zastitni zuto-zelene boje. Sve fazne zile u okviru provodnilrn (stru jnih krugova) se u tabli pril<ljucuju na stezaljke (redne kleme) odgovarajucih dimenzija. Stezaljke se oznacavaju u sl<ladu sa JUS standardima. Takođe, sve zile provodnika moraju biti obilje zene kao i stezaljke na koje su spojene. Sva oprema u ormanu i na vratima ormana mora biti oznacena graviranim natpisnim plocama. One se ne smiju lijepiti. Ozicenje i montiranje opreme unutar table po trebno je uraditi u radionici. Prilikom ozicenja sve zile se moraju polagati kroz perforirane sive PVC kanale sa pol<lopcem. Sa unutrasnje strane krila table potrebno je postaviti drzac dokumentacije za smjestanje jedn o p o lne seme razvodne table. Tabla je sa slije decom opremom: polje mreznog napona:- rastavljac INS 400A, 3P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,-osiguraci-rastavljac ISFT 400, 3P, sa slogom od tri NVO 250 A gG kom 1,-osiguraci-rastavljac ISFT 250, 3P, sa slogom od tri NVO 200 A gG 1mm 1,-osigu raci-rastavljac ISFT 250, 3P, sa slogom od tri NVO 160 A gG kom 2,-osigurac-irastavljac ISFT 160, 3P, sa slogom od tri NVO 100 A gG kom 1,- l<le m a za povezivanje i zastitu od neovlastenog pristupa "sajda " kom 1,- strjni obuhvatni mje rni transformator prenosnog odnosa 300/ 5A kom 3,- automatski prekidac iC60N 6A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 9,- automatski prekidac iC60N 16A, 3P, C karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 4,- automatski prekidac iC60N 40A, 3P, C karakteris tika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentn o) kom 3,- automatski prekidac iC60N 25A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidac iC60N 32A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno ili ekvivalen tno) kom 12,- automatski prekidac iC60N 40A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentn o) kom 3,- automatski prekidac iC60N 50A,1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric iii ekvivalentno) kom 6,- automatski prekidac iC60N 63A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) 3,- signalna lampica XB7 EV03MP zelena, montira se na vrata table (Telemecanique ili ekvivlentno) kom 3,- automatski prekidac iC60N 25A, 4P, C karakteri stika, 230V~(Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- odvodnik prenapona iPRD40, 3N+ P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1.Polje agregatskog napona:- rastavljac IN S 250A, 3P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- osiguraci-rastavljac ISFT 250, 3P, sa slogom od tri NVO 160 A gG kom 1,- automatski transfer panel ATS250, maksimalne struje 250A, koji obezbjeđuje potpuno automatsku kontrolu napajanja u stanjima gubitka napona iz mreze. Posjed uje ko mpletnu kontrolnu logiku za automatsko startovanje generator seta i prebacivanje o pter ece n ja na generator set u slucaju prekida napajanja iz mreze, vrsenje re-transfera nakon povratka napajanja mreze, i iskljucivanje generator seta. Mogucnost podesavanja vremena startovan ja agregata, ponovnog vracanja na mrezu. Maze se vrsiti regulacija napona na lrnme ce se potrosaci ukljuciti na generator i napona na kome ce se vratiti na mrezu. kom 1,- dvosturki uredaj za izmjenu izvora napajanja (tropolozajni 1-0-2) sa dva rastavljacka, mehanizma za medublokadu i jedne zakrente rucice. Rastavljacki su predvideni za trajan pogon, dozvoljene termicke stru je 250A, nazivnog napona izolacije 750V, nazivni napon 690V, 50Hz, cetvoropolni, prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima , !!Ell INS 250/2501\ - INS 250/2501\ , 1-0-2, 4P i.!,!

ekvivalentno (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- dvosturki uređaj za izmjenu izvora napajanja (tropolozajni 1-0-2) sa dva rastavljača, mehanizma za međublokadu i je dne zakrente rucice. Rastavljači su predviđeni za trajan pogon, dozvoljene termicke stnje 250A, nazivnog napona izolacije 750V, nazivni napon 690V, 50Hz, cetvoropolni, prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima, 1:3 I NS 63/63A - INS 63/63A , 1-0-2, 4P ili ekvivalentno (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- 4-polni kontaktor za izmjenu napajanja sa mehanickom blokadom LC2-DT65P7 (Telemecanique ili ekvivalentno) kom 1,- automatski prekidač iC60 6A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 8,- automatski prekidač iC60N 10A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidač iC60N 25A, 3P, C karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 2,- automatski prekidač iC60N 25A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 25,- automatski prekidač iC60N 32A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 9,- automatski prekidač iC60N 40A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidač iC60N 50A, 1P, D karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 9,- signalna lampica XB7 EV03MP zelena, montira se na vrata table (Telemecanique ili ekvivalentno) kom 3,- impulsni rele iTL 16, 2NO, 2P, napon upravljanja 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- kontaktor iCT 25A, 2NO, 2P, napon upravljanja 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- je dno kanalni vremenski nedeljni tajmer sa preciznim racunanjem vremena izlaska i zalaska sunca na osnovu unesenih podataka o vremenu, datumu i lokaciji (geografska duzina i sirina) (SELEKTA 170 TOP proizvodaca THEBEN ili ekvivalentno). Vrijeme ukljucivanja/iskljucivanja treba da je podesivo do 120 min od trenutka kada je automatski izracunato vrijeme izlaska/ zalaska sunca. Montaza na DIN sinu. kom 1,- izborna tropolozajna grebenasta sklopka 1-0-2 za montazu na DIN sinu iSW 1-0-2 (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- automatski prekidač iC60N 25A, 4P, C karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- odvodnik prenapona iPRD40, 3N+P (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1, polje UPS napona:- dvostruki uređaj za izmjenu izvora napajanja (tropolozajni 1-0-2) sa dva rastavljača, mehanizma za međublokadu i jedne zakrente rucice. Rastavljači su predviđeni za trajan pogon, dozvoljene termicke stnje 250A, nazivnog napona izolacije 750V, nazivni napon 690V, 50Hz, cetvoropolni, prema IEC 60947-1 / 60947-3 standardima, IEC 63/63A - INS 63/63A , 1-0-2, 4P ili ekvivalentno (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 1,- automatski prekidač iC60N 6A, 1P, B karakteristika, 230V~ (Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 3,- automatski prekidač iC60N 25A, 1P, D karakteristika, 230V~

Page 17

(Schneider Electric ili ekvivalentno) kom 13,- signalna lampica XB7 EV03MP zelena, montira se na vrata table (Telemecanique ili ekvivalentno) kom 3,- P/F zica, redne stezaljke, DIN sine i ostali sitan materijal, U okviru table ugraditi sinu za izjednačenje potencijala (SIP) (Cu 30 x 5 x 350111111) sa 6 (sest) otvora i zavrtnjima M 8 x 20 i IVI 12 x 100. Ukupno po kompletu GRT-1 1 komplet

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 8: U tehnickoj specifikaciji stavka 577 glasi:

577 SLABA STRUJA - DOM ZDRAVLJA N abav ka, isporuka i ugradnja spoljne sirene s LED diodama, antisabotazno zasticena, dvostruko kuciste, s akumulatorom 1.3Ah, crvena boja,

pozitivna i negativna triggeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja. Tio WS-905R ili slično.

Ukupno za materijal i rad: 3 kom

-Izmijeniti da glasi:

577 SLABA STRUJA - DOM ZDRAVLJA Nabavka, isporuka i ugradnja spoljne sirene s LED diodama, antisabotazno zaštitna, dvostruko kuciste, s akumulatorom 1.3Ah, crvena boja, pozitivna i negativna triggeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja. Tio WS-905R r-; elvivalentno.

Ukupno za materijal i rad: 3 kom

-Isto vazi i za stavku 580,667,670.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 9: L tehničkoj specifikaciji stavka -;1-1- glasi:

714 SPRINKLER INSTALACIJE Nabavka, isporuka i ugradnja Alarmno zvono- mehanicko

Proizvodac: TYCO Model WMA-1 1 kom.

- Izmijeniti da glasi:

714 SPRINKLER INSTALACIJE Nabavka, isporuka i ugradnja Alarmno zvono - mehanicko

Proizvodac: TYCO Model WIYIA-1 ili ekvivalentno 1 kom.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 10: U tehničkoj specifikaciji stavka 361 glasi:

361 HID ROTEHNIČKE INSTALACIJE Manipulacija na vodovodnoj mreži i priključenje na postojeće instalacije, vrši isključivo nadležno preduzeće D.O.O. "Vodovod i kanalizacija"

Podgorica, a materijal obezbjeđuje Izvođač radova. Jedinicom cijenom su obuhvaćeni svi troškovi: montaža novih fazonskih komada i ugradbenog materijala, spajanje na postojeći vodovod, obustava rada, praznjenja i ponovno napunjavanja dijela postojeće distributivne mreže. Pribaviti ponudu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Obracun po komadu. 1 p2 us.

-Molimo usaglasite jedinice mjere.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 11: U tehničkoj specifikaciji stavka 382 glasi:

382 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE Nabavka, transport i montaža plastičnih polietilenskih vodovodnih cijevi i fazonskih komada prema JUS-u C.B.5.225 za radni pritisak od 5 bar. Ovim cijevima raditi cijelu vodovodnu mrežu od priključka do najudaljenijeg izlaza u objektu. Cijevi koje se polaze u zemlju antikorozivno zaštititi na sledeć način: cijevi dobro ocistiti, navoje koji se narezuju premazati minijumom, cijevi zaštititi premazom bitumena u dva sloja i omotati alubitumenskim trakama. Vertikale, usponske vodove, horizontalni razvod - ogranke premazati minijumom u dva sloja i omotati ih plastičnim izolacionim trakama, protivnojenja cijevi. Spajanje cijevi je pomoću nareza i navojnih spojnica po JUS-u odnosno DIN standardima. Mrežu također termički zaštititi sa PLAMAFLEX cijevima ili nekih drugim izolacionim materijalom. Cijevi zvucno izolovati na mjestima prodora oblaganjem staklenom ili mineralnom vunom, filcom i drugim pogodnim materijalom. Cijevi ne postavljati uz sami zid, već ih odmakati 2.3 cm. od zida. Vertikale pričvrstiti celicnim obujmicama koje su zaštitene. Između cijevi i obujmica postaviti podmetace od gume ili plastike. Cijenom 1m' je obuhvaćeno: sva stemanja i krpljenja, svi prodori kroz konstrukciju i zidove, ugradjivanje zaštitnih cijevi na mjestima prodora (zaštitne cijevi veće za 2x2 cm od projektovanih). Nakon montaze izvršiti ispitivanje mreže na probni pritisak od 12,0 bar, po JUS-u, sačiniti zapisnik i potpisati između izvođača radova

i nadzornog organa. Nakon ispitivanja mrežu dezinfekovati rastvorom hlora i isprati je. Uzorke vode uzeti iz mreže i dati ih na hemijsko bakteriološku analizu CIJEVI DN63mm 140 m'

-Izmjeniti da glasi:

382 HIDROT EHNICKE INSTALACIJE Nabavka, transport i montaža plastiknih polietilenskih vodovodnih cijevi i fazon skih komada prema JUS-u C.B.5.225 za radni pritisak od 5 bar. Ovim cijevima raditi cijelu vodovodnu mrežu od priključka do najudaljenijeg izlivenog mjesta u obliku. Cijevi koje se položaju u zemlju antikorozivno zaštititi na sledećim načinima: cijevi koje se navoje koji se narezuju premazati minijumom, cijevi zaštititi premazom bitumena u dva sloja i omotati alubitumenskim trakama. Vertikalne, usponske vodove, horizontalni razvod - ogranke premazati minijumom u dva sloja i omotati ih plastiknim izolacionim trakama, protiv znojenja cijevi. Spajanje cijevi je pomoću nareza i navojnih spojnica prema JUS-u odnosno DIN standardima. Mrežu također termički zaštititi sa PLAMAFLEX cijevima ili ekvivalentno. Cijev i zvucno izolovati na mjestima prodora oblaganjem staklenom ili mineralnom vunom, folijom i drugim pogodnim materijalom. Cijevi ne postavljati uz sami zid, već ih odmakati 2.3 cm. od zida. Vertikalne pričvrstiti celicnim obujmicama koje su zašticene. Između cijevi i obujmica postaviti podmetace od gume ili plastike. Cijenom 11111 je obuhvaćeno: sva stemanja i krpljenja, svi prodori kroz konstrukciju i zidove, ugradjivanje zaštitnih cijevi na mjestima prodora (zaštitne cijevi veće za 2x2 cm od projekta anih). Nakon montaže izvršiti ispitivanje mreže na probni pritisak od 12,0 bar, po JUS-u, sačiniti zapisnik potpisan između izvođača radova i nadzornog organa. Nakon ispitivanja mrežu dezinfekovati rastvorom hlora i isprati je. Uzorke vode uzeti iz mreže i dati ih na hemijsko bakteriološku analizu CIJEVI DN63mm 140 m'

-Dali u stavci ima elemenata alternativnosti? Isto pitanje vazi i za stavke 383,384

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 12: U tehničkoj specifikaciji stavka 394 glasi:

394 HIDROT EHNICKE INSTALACIJE Nabavka, transport i ugradnja lavaboa, koji treba montirati na 112 cm iznad poda i pričvrstiti uz montažni instalacioni elemenat. Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, cepom i rozetnom. Na lavabou montirati bateriju. Iznad lavaboa ugraditi etazerku I klase i ogledalo. Montažni instalacioni elemenat za ugradnju lavaboa, visine ugradnje 112cm (kao Geberit Duofix). Obracun po komadu montiranog i ispitanog lavaboa sa montažnim instalacionim elementom. LAVABO 76 Imm

-Izmjeniti da glasi:

394 HIDROTEHNICKE INSTALACIJE Nabavka, transport i ugradnja lavaboa, koji treba montirati na 112 cm iznad poda i pričvrstiti uz montažni instalacioni elemenat. Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, cepom i rozetnom. Na lavabou montirati bateriju. Iznad lavaboa ugraditi etazerku I klase i ogledalo. Montažni instalacioni elemenat za ugradnju lavaboa, visine ugradnje 112cm EP3 Geberit Duofix ili ekvivalentno. Obracun po komadu montiranog i ispitanog lavaboa sa montažnim instalacionim elementom. LAVABO 76 kom

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 13: U tehničkoj specifikaciji stavka 394 glasi:

395 HIDROTEHNICKE INSTALACIJE Nabavka, transport i ugradnja kompletnog invalidskog lavaboa, oblik i boja po izboru projektanta unutrašnjeg uređenja koji se sastoji od: - keramičkog- invalidskog lavaboa vel.cca 70x60cm s plitkim horizontalnim i gibljivim i rukovetima d40mm na ugradni sifon odvoda; - montažnog instalacionog elementa za lavaboa, visine ugradnje

112cm. - zidnog nagnutog zaokretnog ogledala vel.cca 70x50cm, zidnog dispenzera za tečni sapun i držaca papirnatih peskira i metalne korpe za otpatke.Obracun po kompletu. LAVABO za osobe sa pos ebnim potrebama 6 Imm

- Da li u stavci ima elemenata alternativnosti?.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 14: U tehnickoj specifikaciji stavka 1149 glasi:

1149 PEJZAZNA ARHITEKTURA - DEKORATIVNI 1.VIATERIJAL Nabavka, transport i razastiranje dekorativnog malca od kore drveta, granulacije 8 -10 mm, u sloju od 5 cm, na površinama oznacenim u projektu (37,40 m2). Obracun po dzaku od 50 litara, 50 l malca/ 1-1,5m2

56 dzak

-Izmjeniti da glasi:

1149 PEJZAZNA ARHITEKTURA - DEKORATIVNI MATERIJAL Nabavka, transport i razastiranje dekorativnog malca od kore drveta, granulacije 8 -10 mm, u sloju od 5 cm, na površinama oznacenim u projektu (37,40 m2). Obracun po komadu, dz od 50 litara, 50 l malca/1-1,5m2 56 kom

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 15: U tehnickoj specifikaciji stavka 1150 glasi:

1150 PEJZAZNA ARHITEKTURA - ODRZAVANJE Odrzavanje zelenila uz pnmIenu svih potrebnih mjera njege u periodu od 1 godine nakon sadnje. Iznosi 20% od ukupne sume pozicija Nabavka i Sadnja biljnog materijala. 1 lmmn,le t

-Izmjeniti da glasi:

1150 PEJZAZNA ARHITEKTURA - ODRZAVANJE Odrzavanje zelenila uz pnmIenu svih potrebnih mjera njege u periodu od 1 godine nakon sadnje. Iznosi 20% od ukupne sume pozicija Nabavka i Sadnja biljnog materijala. 1 paus

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE16:Da li ima elemenata alternativnosti u stavkama
1,456,471,472,473,474,475,476,477,478,495,520,524,535,565,574,657,664,1190?
203,204,

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 17: U tehnickoj specifikaciji stavka 400 glasi:

400 HIDRO TEHNICE INSTALACIJE Nabavka, transport i montaza akrilne tus kade, sa prelivnom i odlivnom garniturom. Uz kadu montirati svu potrebnu galanteriju, koju sacin javaju: sapunjar za kadu, drzac za peskir i dr.Obracunpo komadu montirane i ispitane kade TUS KADA 2kom

-Izmjeniti da glasi:

400 HID ROTEHNICI<E INSTALACIJE Nabavka, transport i montaza akrilne tus kade, sa prelivnom i odlivnom garniturom. Uz kadu montirati svu potrebnu galanteriju, koju sacinjavaj u: sapunjara za kadu, drzac za peskir .Obracun po komadu montirane i ispitane kade TUS KADA 2kom

-Isto vazi i za stavke 1164,1165,1166.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 18: U tehnickoj specifikaciji stavka 1177 glasi:

1177 URED ENJE TERENA Izrada tampona od sljunkovitog materijala ili tucanika (o nll.j_£110g karnena) sa propisnim nabijanjem u sloju od 10 cm ispod temeljnih tralrn i temeljnc grede, do postizanja modula stisljivo sti 40Mpa(uz neophodno prilaganje atesta od ovlasene organizacije). U cijenu uracunati nabavku, transport i istovar materijala.Obracun po m2 gotovog tampona. 2.896,8 m2

-Da li u stavci ima elemenata alternativnosti? Isto vazii za stavku 1178.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

PITANJE 19: U tehnickoj specifikaciji stavka 529 glasi:

529 ELEKTROT EHNICI<E INSTALACIJE JAKA STRUJA Za trpavanje ranije iskopanog rova. Zatrpavanje rova vrši se iskopom, vodeći računa da iskop ne sadrži veće komade materijala ostrih ivica i sl. Zatrpavanje se vrši nabijanjem u slojevi ma od po 20 cm. Pri zatrpavanju rova potrebno je postići zbijenost od najmanje 92%, prema JUS U. B1. 038. Zatrpavanje iskopom se vrši nakon polaganja kabla u sloju sitno?-tn aste zemlje.. 811113

-Izmjeniti da glasi:

529 ELEKTROTEHNICI<E INSTALACIJE JAKA STRUJA Za trpavanje ranije iskopanog rova. Zatrpavanje rova vrši se iskopom, vodeći računa da iskop ne sadrži veće komade materijala ostril1 ivica . Zatrpavanje se vrši nabijanjem u slojev ima od po 20 cm. Pri zatrpavanju





P a g e III

rova potrebno je postići zbijenost od najmanje 92%, prema JUS U. B1. 038. Zatrpavanje iskopom se vrši nakon polaganja kabla u sloju sitnozrnaste zemlje.. 81 m3

-Isto vazi i za stavke 580 i 670.

Odgovor: Na postavljeno pitanje odgovor će biti dat kroz izmjenu tenderske dokumentacije.

KOMISIJA:

-Vera Medojević 
-Milić Popović 
-Luka Perić 
-Nevenka Radulović 
-Zdenka Perović 