PREGLED POSTUPKA #38851

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
PIB	02016010
E-mail	mup.comercijala@t-com.me
Telefon	020/241-967
Internet adresa	mup.gov.me
Fax	020/241-967
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka kontejnera za multi-rizik
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marina Marković
Kontakt	020/241-967
Datum objave	08.12.2022. 09:10

Napomena	Nabavka ovih kontejnera je planirana Ugovorom o donaciji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Rumunske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (RoAid), broj 44 od 24. 12. 2021. godine, koji je evidentiran u Ministarstvu vanjskih poslova (potvrda broj 7/3-923/22-80-2 od 24. januara 2022. godine) i na snazi je i oslobođen od carine i poreza na dodatnu vrijednost.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljanje ponuda	08.12.2022 09:10	15.12.2022 10:00	15.12.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2	ESPD
30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Podgorica, na adresi naručioca - Direktorat za zaštitu i spašavanje Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
30 (trideset) dana od dana uredno dostavljene i potpisane fakture sa Zapisnikom o primopredaji predmetne robe.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

Minimum dvije godine. Garantni rok teče od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe. Ponđač je dužan da precizno navede trajanje garantnog roka.	Garantni rok
Kontrolu kvaliteta isporučene robe sprovodiće stručno lice Ministarstva unutrašnjih poslova - Direktorata za zaštitu i spašavanje iu dijelu ponuđenog sa isporučenim.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **17.450,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Montažni kontejner 6 x 2,4m x 2,7 m	Konstrukcija: Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL9002/9002. Pod: Izrađen od čelične konstrukcije 3 mm debljine sa nosećim roštiljem obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno laminat, dok je u kupatilu PVC pod. Krov: Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal Vrata: - 1 kom. PVC ulazna vrata, dimenzija 1,00 m x 2,00 m, - 1 kom. PVC pregradna vrata, dimenzija 0,70 m x 2,00 m, *spoljne dimenzije okvira	2,00 kom

		Prozori: - 1 kom. PVC prozor sa IZO ostakljenjem, O/Z otvaranje, dimenzija 1,00 m x 1,20 m, - 1 kom. PVC prozor sa IZO ostakljenjem, O/Z otvaranje, dimenzija 0,60 m x 0,60 m, *spoljne dimenzije okvira Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasveta 1 x 24 W sa prekidačem. - 1 kom. LED rasveta 1 x 18 W sa prekidačem. - 3 kom. Dupla OG utičnica. - 1 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima i FID sklopkom. - Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO. Sanitarije: -1 kom. WC šolja. -1 kom. Lavabo. -1 kom. Tuš kada. -1 kom. Bojler.	
		Konstrukcija: Čelična varena i izrađena od kutijastih profila dimenzija 120 x 40 mm i savijanih limova, debljina zida cevi 3 mm sa uškama za manipulaciju kranom dizalice debljina lima 5 mm, obojena 3 x zaštitno i 3 x završno u RAL 9002. Zaptivna masa u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela. Zidovi: Termoizolacioni sendvič paneli ispuna PUR ispuna debljine 40 mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Pod:	

2	Montažni kontejner 6,00 x 2,40 x 2,70 m	Izrađen od čelične konstrukcije 3 mm debljine sa nosećim roštiljem obložen sa reciklirajućim PVC – OSB pločama sa vlagonepropustivom folijom, završno PVC pod. Krov: Oblaganje plafona sendvič panelom PUR ispuna debljine 40mm debljina lima 0,4/0,5 RAL 9002/9002. Zaptivanje masom u krovu i u donjoj zoni na spoju podnog profila i panela Zwaluw Hybriseal Vrata: - 2 kom. PVC ulazna vrata, dimenzija 1,00 m x 2,00 m, - 2 kom. PVC pregradna vrata, dimenzija 0,70 m x 2,00 m, *spoljne dimenzije okvira Prozori: - 4 kom. PVC prozor sa IZO ostakljenjem, O/Z otvaranje, dimenzija 0,60 m x 0,60 m, *spoljne dimenzije okvira Elektroinstalacije: Standardne po kontejneru, izvedene nazidno PVC kanalicama: - 2 kom. LED rasveta 1 x 24 W sa prekidačem. - 2 kom. LED rasveta 1 x 18 W sa prekidačem. - 4 kom. Dupla OG utičnica. - 2 kom. Obična OG utičnica (za klima uređaj) - Razvodna tabla sa automatskim osiguračima i FID sklopkom. - Uvod struje preko industrijske utičnice UKO UTO. Sanitarije: -2 kom. WC šolja. -4 kom. Lavabo. -2 kom. Tuš kada.	1,00 kom

		-2 kom. Bojler	