

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 16343

Mjesto i datum: Podgorica, 08.12.2022. god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica za javni poziv broj 19/22 .god. (šifra: 37593) za: Izvodjenje radova na izgradnji višenamjenskog objekta u Zagoriču.

PITANJE br.1

Koje lice od onijeh koje ste nabrojali je ovlašćeno za izvođenje ovijeh radova:

1126 KROVNI NOSAČI VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA Nabavka, isporuka i ugradnja Modularni krovni nosači, sljedećih karakteristika: NOSAČI ZA KROV SA 4 OSOLONACA, NOSIVOSTI: 480 kg, TIP: ST-ROF-SET-4, proizvod: ALNOR ili ekvivalentno 8,00 kom.

1127 KROVNI NOSAČI VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA Nabavka, isporuka i ugradnja Modularni krovni nosači, sljedećih karakteristika: NOSAČI ZA KROV SA 6 OSOLONACA, NOSIVOSTI: 720 kg, TIP: ST-ROF-SET-6, proizvod: ALNOR ili ekvivalentno 5,00 kom.

1128 KROVNI NOSAČI VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA Nabavka, isporuka i ugradnja Modularni krovni nosači, sljedećih karakteristika: NOSAČI ZA KROV SA 8 OSOLONACA, NOSIVOSTI: 950 kg, TIP: ST-ROF-SET-8, proizvod: ALNOR ili ekvivalentno 2,00 kom 2. Koje lice od onijeh koje ste nabrojali je ovlašćeno za izvođenje ovijeh radova:

129 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI Pripremni radovi koji obuhvataju: upoznavanje sa projektnom i ostalom dokumentacijom otvaranje gradilišta upoređivanje projekta sa stvarnim stanjem na gradilištu potrebna razmjeravanja i usaglašavanja U slučaju da ima neslaganja u projektu, predmjeru ili teškoća u realizaciji projekta, izvođač je dužan da odmah ukaže na date probleme nadzornom organu i projektantu. U protivnom sve izmjene će ići na njegov račun. Ova stavka se u ponudi mora iskazati i ne može biti uračunata u ostale stavke. 1,00 paušalno

1130 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primjerka i obuka za upravljanje ovlašćenih lica imenovanih od strane investitora. Isporuka cjelokupne dokumentacije o opremi i radovima koja je potrebna za dobijanje pozitivnog konačnog izvještaja nadzora. 1,00 paušalno

1131 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI Raščišćavanje gradilišta i čišćenje u cilju osposobljavanja za rad, za tehničku kontrolu za potrebe konačnog izvještaja nadzora i primopredaju iste korisniku (Investitoru). 1,00 paušalno 3. Koje lice od onijeh koje ste nabrojali i koje tražite je ovlašćeno za izvođenje ovijeh radova:(molimo da precizirate po stavkama)

1172 UREĐENJE TERENA Iskop površinskog humusnog sloja zemljišta debljine 20 cm, mašinskim putem na mjestu budućeg platoa I. Obračun je po m2 skinutog materijala zajedno sa odvozom na deponiju na udaljenosti do 15km. 1605,00 m2

1173 UREĐENJE TERENA Planiranje terena nasipanjem plodne zemlje u sloju prosječno 20cm na mjestima zelenih površina u okviru platoa. Obračun je po m³. 100,00 m³

1174 UREĐENJE TERENA Mašinski iskop sa ručnom doradom zemlje IV kategorije za temelje rampe za osobe sa invaliditetom, do kote temeljenja. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju sa odlaganjem na lokaciji. 27,24 m³

1175 UREĐENJE TERENA Nasipanje materijala iz iskopa oko temelja i temeljnih zidova spoljne rampe u slojevima sa nabijanjem, do kote šljunka. Obračun po m³ nasutog i nabijenog materijala. 13,02 m³

1176 UREĐENJE TERENA Iskop zemlje masinskim putem za temelje stepenika na mjestu denivelacije gornjeg i donjeg platoa. Obračun je po m³ iskopanog materijala u samonikom stanju sa odlaganjem na lokaciji. 43,50 m³

1177 UREĐENJE TERENA Izrada tampona od šljunkovitog materijala ili tucanika (lomljenog kamena) sa propisnim nabijanjem u sloju od 10 cm ispod temeljnih traka i temeljne grede, do postizanja modula stišljivosti 40Mpa(uz neophodno prilaganje atesta od ovlaštene organizacije). U cijenu uračunati nabavku, transport i istovar materijala.Obračun po m² gotovog tampona. 2896,80 m²

1178 UREĐENJE TERENA Izrada tampona od šljunkovitog materijala ili tucanika (lomljenog kamena) sa propisnim nabijanjem u sloju od 20 cm ispod ploče rampe, do postizanja modula stišljivosti 40Mpa(uz neophodno prilaganje atesta od ovlaštene organizacije). U cijenu uračunati nabavku, transport i istovar materijala.Obračun po m² gotovog tampona. 11,65 m²

1179 UREĐENJE TERENA Nasipanje sa nabijanjem šljunčnog tampona d=10cm do potrebnog modula stišljivosti MS 50 MPa za donji plato do stepenika gornjeg platoa oko objekta. Obračun je po m². 600,00 m²

1180 UREĐENJE TERENA Nasipanje sa nabijanjem šljunčnog tampona d=5cm do potrebnog modula stišljivosti MS 50 MPa ispod stepenika između donjeg I gornjeg platoa oko objekta. Obračun je po m². 90,00 m²

1181 UREĐENJE TERENA Odvoz viška zemlje na deponiju do 15km udaljenosti, za buduće planiranje terena oko objekta. 75,63 m³

1182 UREĐENJE TERENA Betoniranje armirano betonskih temeljnih traka I greda rampe za osobe sa invaliditetom, betonom marke MB 30. Temeljne trake armirati u svemu prema detalju u statičkom prilogu. Obračun po m³ ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. 4,62 m³

1183 UREĐENJE TERENA Betoniranje temeljnih zidova i zidova spoljne rampe (d=20cm), i zajedno sa temeljnom gredom rampe armiranim betonom MB30, armirane u svemu prema detalju u statičkom prilogu. Obračun po m³ ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. 3,15 m³

1184 UREĐENJE TERENA Betoniranje kosih ploča rampi na nasipu, d=12cm, betonom MB 30, armirano sa Q188 mrežom. Obračun je po m², sa uračunatom oplatom. 28,05 m²

1185 UREĐENJE TERENA Betoniranje stepenika medju gornjeg i donjeg platoa betonom MB30, armirano mrežom Q188. Beton spravljati i ugradjivati prema tehničkim propisima za beton i armirani beton. d=12cm. Vidne stane izvesti bez neravnina i udubljenja. Obračun je po m3, sa uračunatom oplatom. 5,98 m3

1186 UREĐENJE TERENA Betoniranje cesme, betonom marke MB30, armirano mrežom Q188. Beton spravljati i ugradjivati prema tehničkim propisima za beton i armirani beton. Zidovi cesme 10cm. Cesmu izvesti bez neravnina i udubljenja. Obračun je po m3, sa uračunatom oplatom. 0,46 m3

1187 UREĐENJE TERENA Izrada pješačkog platoa oko objekta od livenog betona marke MB30(sitnozrni), debljine d=12cm, armiranog armaturnom mrežom Q131 i fiber vlaknima, kao i izrada diletacionih fuga na dodir. Obračun po m2 ugrađenog betona sa uračunatom armaturom. 848,01 m2

1188 UREĐENJE TERENA Betoniranje armirano betonskog zida niše za kontejnere u glatkoj oplati, sa temeljnom soklom, betonom MB30, armiran Q188mrežom. Beton spravljati i ugradjivati prema tehničkim propisima za beton. Obračun je po m3, sa uračunatom oplatom. 1,13 m3

1189 UREĐENJE TERENA Farbanje arm.betonskog zida niše za kontejnere jednokomponentnom vodorastvornom hibridnom akrilnom bojom za beton, sa poliuretanima, za spoljašnju upotrebu.Tražena otpornost na habanje, hemikalije, maziva, deterdžente i izuzetnu otpornost na pranje i loše vremenske uslove. Ima odličnu adheziju, veliku pokrivnu moć, izuzetne ravnajuće osobine, i fini satenski sjaj. Radove izvesti prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu. 1,00 komad

1190 UREĐENJE TERENA Nabavka i ugradnja sintetičke multifunkcionane podloge za dječje igraliste koja se sastoji od EPDM gumenih granula i poliuretanskog veziva, ukupne debljine 12mm. Podloga mora biti u skladu sa DIN 18035/6Č2014/12 standardom ili odgovarajućim, za sportske podloge. Sintetička podloga se izliva na licu mjesta u više slojeva. Prvi sloj je poliuretanski prajmer za beton ili asfalt,a drugi sloj je noseći-elastičanhabajuci sloj debljine 10mm koji se sastoji od smješe EPDM granulata crne boje i EPDM granulata u crvenoj boji. Treći sloj je prskani sloj u debljini od 2mm. Svi granulati moraju da budu dimenzije 1-4mm i miješaju se sa poliuretanskim vezivom u odredenom odnosu. 69,00 m2

1191 UREĐENJE TERENA Nabavka i ugradnja kamenih ploča d=3.0cm, od danilovgradskog kamena(u skladu sa postojećim na platou), širine 30cm, slobodne dužine, koje se ugrađuju u lijepku za kamen za spoljašnje uslove, za kose rampe. Kamen je stokovano četkane obrada, uz preciznu nivelaciju i postavljanje metalne diletacione lajsne d=5mm.Obračun je po m2. 17,87 m2

1192 UREĐENJE TERENA Oblaganje platoa oko objekta(od stepenika do trotoara) kamenom maljatom d=3cm,štokovano četkane ploče, ravne ivice. Ugradnja u bijelom ljepilu za keramiku. 846,75 m2

1193 UREĐENJE TERENA Oblaganje stepenika (gazišta I čela) kamenom maljatom, štokovano četkane obrade, uz preciznu nivelaciju. Ugradnja u bijelom ljepilu za keramiku. 481,92 m

1194 UREĐENJE TERENA Obrada zidova spoljašnje rampe I sokle prema parkinzima opranim sitnozrnim kulirom u bijeloj boji. Zidove je potrebno premazati sa kontakt-betonom. Obračun je po m2. 17,86 m2

1195 UREĐENJE TERENA Oblaganje dijela oko česme kamenom maljatom d=3cm, stokovano cetkane obrade, uz preciznu nivelaciju. Ugradnja u bijelom ljepilu za keramiku. 27,04 m²

1196 UREĐENJE TERENA Izrada i montaža ograde spoljašnje rampe koja se radi od metalnih cjevastih profila. Vertikalni nosači ograde su cijevi $\varnothing$ 4cm. Rukohvat i donji pojas je cijev $\varnothing$ 4cm. Završna obrada farbanje antikorozivnim lakom, otpornim na vanjske uticaje, dekorativan (efekat hrpavosti), mat svjetlo siva boja, u dva sloja, uz prethodnu zaštitu temeljnim premazom. Na spoju verikalnih nosača i soklice postaviti ukrasne rozetne. Oznaka u planu "A" proizvodna mjera: dim. (30+361+30)x90cm - 1 kom Oznaka u planu "B" proizvodna mjera: dim. (30+361+30)x90cm - 1 kom Oznaka u planu "C" proizvodna mjera: (29+600+30) cm - 2 kom Oznaka u planu "D" proizvodna mjera: (30+400+74)x90 cm - 1 kom Oznaka u planu "E" proizvodna mjera: (30+400+156+287)x90cm - 1 kom Oznaka u planu "F" proizvodna mjera: 1835/90 cm - 1 kom Obračun po kompletu. 1,00 komplet

1197 UREĐENJE TERENA Obrada armirano betonskog zida niše za kontejnere jednokomponentnom vodorastvornom hibridnom akrilnom bojom za beton, sa poliuretanima, za spoljašnju upotrebu. Tražena otpornost na habanje, hemikalije, maziva, deterdžente i izuzetnu otpornost na pranje i loše vremenske uslove. Ima odličnu adheziju, veliku pokrivnu moć, izuzetne ravnajuće osobine, i fini satenski sjaj. Radove izvesti prema uputstvu proizvođača. 23,83 m²

1198 UREĐENJE TERENA Nabavka i postavljanje parkovskih klupa, izrađenih od metala i drveta. Masivna metalna konstrukcija daje čvrstinu, trajnost, otpornost na vremenske prilike, kao i pokušaje vandalizma. Sjedalni deo i naslon izrađuju se od drveta. Dužina klupe je 220 cm, širina 55cm, sa naslonom za leđa. Zašticene su osnovnim i završnim premazima za metal (boje po izboru). Drveni elementi su zašticeni premazima sadolina za spoljašnju upotrebu. Ugradnja je po uputstvu proizvođača Obračun je po kom . 9,00 kom

1199 UREĐENJE TERENA Nabavka i postavljanje parkovskih klupa za prostor ispred Doma zdravlja, izrađenih od metala i drveta. Masivna metalna konstrukcija daje čvrstinu, trajnost, otpornost na vremenske prilike, kao i pokušaje vandalizma. Sjedalni deo i naslon izrađuju se od drveta. Dužina klupe je 220 cm, širina 55cm, sa naslonom za leđa. Zašticene su osnovnim i završnim premazima za metal (boje po izboru). Drveni elementi su zašticeni premazima sadolina za spoljašnju upotrebu. Ugradnja je po uputstvu proizvođača Obračun je po kom . 8,00 kom

1200 UREĐENJE TERENA Nabavka i postavljanje korpi za otpatke uz parkovske klupe, izrađenih od metala i drveta. Konstrukcija je metalna. Obloga izrađena od drveta. Zašticene su osnovnim i završnim premazima za metal (boje po izboru). Drveni elementi su zašticeni premazima sadolina za spoljašnju upotrebu. Obračun je po kom . 5,00 kom

1201 UREĐENJE TERENA Nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera. Visina nadzemnog dijela treba biti prilagođena osobama sa invaliditetom, 1.000 milimetara. Mora biti otporan na udarce, koroziju i UV zrake, mora biti nepropusan za prodor atmosfere vode u kontejner i nepropusan za isticanje ocjedne tečnosti iz kontejnera. 2,00 kom

1202 UREĐENJE TERENA Nabavka i postavljanje metalnog kontejnera za komunalni otpad. Urađen je u svemu prema važećem EN840 – 3 standardu. Izrađen je od limova u kvalitetu č.0361 debljine 1,5 mm, 2mm i 3 mm. Kontejner je prilagođen manipulaciji, odvoženju i pražnjenju kamionom autosmečar. Dimenzije su: 1360 mm x 1420 mm x 1050 mm. Poklopac je polukružnog

(lučnog) oblika, na njemu su ugrađene spiralne opruge koje mu omogućavaju samozatvaranje. Kontajner ima ugrađena četiri okretna točka od kojih su dva sa kočnicom. Nosivost po točku je 250 kg. Trajna zaštita od korozije obezbeđena je toplim cinkovanjem sa punim potapanjem u kvalitetu 99,99 % cinka. 2,00 kom

1203 UREĐENJE TERENA Nabavka i montaža opreme za vanjsko dječje igraliste. Drveni djelovi opreme zaštićeni sa tri premaza laka na vodenoj bazi.: klackalica(4 sjedišta). Metalna klackalica izrađena je od metalne konstrukcije od okruglih čeličnih profila. Sjedalice su izrađene od poliesterskog laminata s metalnim rukohvatima. Metalna konstrukcija zaštićena je temeljnom bojom i završnim lakom. Dimenzija 3000 x 1540 x 700mm 1,00 kom

1204 UREĐENJE TERENA Nabavka i montaža opreme za vanjsko dječje igraliste: mala vrteska(metal). Vrteska je Ø1600mm izrađena od čeličnih profila zaštićenih temeljnim premazom i završnim lakom. Ležajevi ugrađeni na osovini osiguravaju laganu rotaciju vrtuljka. Sjedalice su izrađene iz vodootpornog panela debljine 20 mm. Ispuna volana od vodootpornog panela, pod izrađen iz aluminijskog suza lima 3/4". 1,00 kom

1205 UREĐENJE TERENA Nabavka i montaža opreme za vanjsko dječje igraliste. Tobogan od poliestera sa metalnom podkonstrukcijom. Metalna podkonstrukcija izrađena od čeličnih cijevi. Dimenzija u osnovi 600 x 2500 mm, visina 2500 mm. Zaštitni rukohvat izrađen od Ø 1/2". Prečke ljestava visinske razlike 230 mm. Plastično korito tobogana visine 2000 mm i dužine 3200 mm. 1,00 kom

1206 UREĐENJE TERENA Nabavka i montaža opreme za vanjsko dječje igraliste: ljuljaska sa dva sjedišta. Ljuljaška je izrađena od vruće pocinčanog čelika 60mm (noge konstrukcije); horizontalne prečke tj. grede takođe izrađene od vruće pocinčanog čelika 90mm. HPL ploče debljine 13mm koriste se prilikom formiranja oblika na spojevima noga konstrukcije i horizontalne prečke. HPL ploče osiguravaju odličnu otpornost na atmosferske uslove i vandalizam. Sjedišta ljuljaskе su izrađena od poliesterskog laminata, ovješene pocinčanim lancima na okrugli nosač. Svi pocinčani vijci zaštićeni su kvalitetnim i čvrstim kapicama od poliesterskog laminata. Dimenzija 3120x1670x2240mm 1,00 kom

1207 UREĐENJE TERENA Nabavka i montaža opreme za vanjsko dječje igraliste: penjalica u lučnoj formi. Sastoji se od metalne cjevaste konstrukcije (pocinčani čelik premazan prahom radi protivkliznosti, 11kom.), kvadratnih podupuraca ankerisanih u bet.podlogu 2kom, lamelirano drvo), obodnih lucnih plocapanela (HDPE plastika), 4kom. Dimenzije: Sirina 2.79m, dužina 1.16m, visina 1.30m 1,00 kom 4. Koje lice od onijeh koje ste nabrojali i koje tražite je ovlašćeno za ovu stavku:

1208 Projekat izvedenog objekta Izrada Projekta izvedenog objekta sa svim izmjenama nastalim u toku izvođenja radova, za sve faze objekta i uređenja terena. Projekat se predaje u 3 primjerka u digitalnoj formi i 3 analogna primjerka. Jedan komplet čini: 3 digitalna i 3 alanogna primjerka projekta 1,00 komplet 5. Koje lice od onijeh koje ste nabrojali i koje tražite je ovlašćeno za ove stavke:




1210 PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA Nabavka, transport i postavljanje ručnih aparata za početno gašenje požara tip S-9A. 20,00 kom

1211 PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA Zaptivanje otvora zaštitnom požarnom masom u požarnom zidu nakon provlačenja kablova i cijevi (između pp sektora; sprinkler podstanice i ostalog dijela objekta). Cijenom obuhvatiti nabavku materijala, transport i rad do završetka kompletne pozicije 4,00 kom

1212 PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA Premazivanje kablova zaštitnom požarnom masom (materijalom otpornim na požar), najmanje u dva sloja, u dužini od 2 metra sa obje strane protivpožarnog zida i na svakih 5 metara dužine kablova. Cijenom obuhvatiti nabavku materijala, transport i rad do završetka kompletne pozicije 15,00 m

Odgovor: Odgovor na ovo pitanje je dato kroz Pojašnjenje 5 br. 15987 od 01.12.2022.god.

KOMISIJA:

-Vera Medojević 
-Milić Popović 
-Luka Perić 
-Nevenka Radulović 
-Zdenka Perović 