Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na izgradnji nadstrešnica od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja, kao i parkiranja vozila

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MONTEPUT DOO PODGORICA

PIB:

02462494

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020, 051/21 od 20.05.2021)).	Drugi uslovi

Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva,	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: minimum 1 diplomirani inženjer građevinarstva koji posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i da je član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora, odnosno izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Rok uvođenja izvođača u posao je 10 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora, odnosno izvođenja radova je Gluhi Do.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture koja je u kvalitetu, količini i vrijednosti izvedenih radova potvrđena i ovjerena od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja

Garantni rok na izvedene radove je 2 godine od dana završetka radova.	Garantni rok
Naručilac će shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata vršiti stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Troškovi putarine padaju na teret odabranog ponuđača.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020, 051/21 od 20.05.2021)).	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva,	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: minimum 1 diplomirani inženjer građevinarstva koji posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i da je član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora, odnosno izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Rok uvođenja izvođača u posao je 10 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora, odnosno izvođenja radova je Gluhi Do.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 8 dana od dana dostavljanja fakture koja je u kvalitetu, količini i vrijednosti izvedenih radova potvrđena i ovjerena od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvođača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine od dana završetka radova.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata vršiti stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova odnosno prije ugradnje materijala za sve ugrađene materijale dostavi na saglasnost stručnom nadzoru odgovarajuću atestnu dokumentaciju.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Troškovi putarine padaju na teret odabranog ponuđača.	Drugi uslovi

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova uradi i preda Naručiocu na saglasnost sljedeća dokumenta: Glavni projekat za fazu konstrukcije, izrađen u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta, za čiju reviziju će Naručilac angažovati ovlašćeno lice za reviziju.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da zajedno sa potpisanim ugovorom dostavi: -Dinamiku i način izvođenja radova, -Plan mjera zaštite na radu, -Polisu osiguranja svojih radnika, -Polisu osiguranja firme od profesionalne odgovornosti, Mjere zaštite na radu i polise osiguranja su u cjelini obaveza, odgovornost i trošak Izvođača.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
17500.00	1	Pripremni radovi za nadstrešnice od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja, kao i parkiranja vozila	Pripremni radovi za nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja vozila: organizacija gradilišta, dovoz mehanizacije i opreme, izrada plana mjera zaštite, tehnologije izvođenja radova, dinamike izvođenja radova i glavnog projekta.	1.00	komplet

17500.00	2	Po sistemu "ključ u ruke" izraditi nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja vozila.	Po sistemu "ključ u ruke" izraditi nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja vozila. • Dimenzije objekta u osnovi: 12,00m x 5,00m (dužina x širina). Objekat je dužom stranom oslonjen na postojeći objekat, pa je potrebno njegovo spajanje sa konstrukcijom postojećeg objekta uz dodatno opšivanje starog i novog objekta. Na drugoj strani planiranog objekta je potrebno uraditi temelje i nosače konstrukcije. • Visina objekta: jednovodni krov čija je visina na strani postojećeg objekta 4,20m, a spoljna visina na suprotnoj strani 2,90m. • Temeljna konstrukcija - plitko temeljenje: AB temelji samci ili temeljne kontragrede, dimenzije temelja i količinu potrebne armature dobiti dimenzionisanjem na mjerodavne uticaje. Iskop za temeljnu konstrukciju, kao i tamponiranje je predviđeno ovom stavkom. • Podna ploča i plato: AB ploča, debljine minimum 15 cm, površine minimum 24m2 (dimenzija minimum 12x2m), armirana tako da zadovolji mjerodavne uticaje. Plato koncipirati u jednostranom nagibu i izvesti ga u nastavku postojeće ploče čije su dimenzije 12x3m. Obrada podova: AB podna ploča, završna obrada farbanje premazom za beton za ploču ukupne površine od 60m2. • Noseća konstrukcija: sistem vertikalnih i horizontalnih čeličnih nosača i spregova za ukrućenje, dimenzionisanih i dispoziciono riješenih na osnovu mjerodavnih uticaja I funkcionalnih zahtjeva koje objekat treba da zadovolji. • Krovna konstrukcija: sistem čeličnih nosača i spregova za ukrućenje dimenzionisanih na osnovu mjerodavnih uticaja. Krovna konstrukcija ima prepust minimum 50cm u odnosu na osnovu objekta. • Krovni pokrivač: sendvič paneli debljine minimum 5cm. • Odvodnju vode sa krovne ravni predvidjeti horizontalnim i vertikalnim olucima. • Izvršiti nabavku i ugradnju pocinčane trake za uzemljenje.	60.00	m2

17500.00	3	Po sistemu "ključ u ruke" izraditi nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe parkiranja vozila.	Po sistemu "ključ u ruke" izraditi nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe parkiranja vozila. • Dimenzije objekta u osnovi: 10,00m x 6,00m (dužina x širina). Objekat je planirano izvesti tako da kraćom stranom bude oslonjen na postojeći objekat (magacin), pa je potrebno njegovo spajanje sa konstrukcijom postojećeg objekta uz dodatno opšivanje starog i novog objekta. Na drugoj strani planiranog objekta je potrebno uraditi temelje i nosače konstrukcije. • Visina objekta: jednovodni krov čija je visina na prednjoj (ulaznoj) strani 5,10m, a na zadnjoj strani 3,60m. • Temeljna konstrukcija - plitko temeljenje: AB temelji samci ili temeljne kontragrede, dimenzije temelja i količinu potrebne armature dobiti dimenzionisanjem na mjerodavne uticaje. Iskop za temeljnu konstrukciju, kao i tamponiranje je predviđeno ovom stavkom. • Noseća konstrukcija: sistem vertikalnih i horizontalnih čeličnih nosača i spregova za ukrućenje, dimenzionisanih i dispoziciono riješenih na osnovu mjerodavnih uticaja i funkcionalnih zahtjeva koje objekat treba da zadovolji. • Krovna konstrukcija: sistem čeličnih nosača i spregova za ukrućenje dimenzionisanih na osnovu mjerodavnih uticaja. Krovna konstrukcija ima prepust minimum 50cm u odnosu na osnovu objekta. • Krovni pokrivač: sendvič paneli debljine minimum 5cm. • Odvodnju vode sa krovne ravni predvidjeti horizontalnim i vertikalnim olucima. • Izvršiti nabavku i ugradnju pocinčane trake za uzemljenje.	60.00	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

17500.00	1	Pripremni radovi za nadstrešnice od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja, kao i parkiranja vozila	Pripremni radovi za nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja vozila: organizacija gradilišta, dovoz mehanizacije i opreme, izrada plana mjera zaštite, tehnologije izvođenja radova, dinamike izvođenja radova i glavnog projekta.	1.00	komplet

17500.00	2	Po sistemu "ključ u ruke" izraditi nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja vozila.	Po sistemu "ključ u ruke" izraditi nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe pranja i održavanja vozila. • Dimenzije objekta u osnovi: 12,00m x 5,00m (dužina x širina). Objekat je dužom stranom oslonjen na postojeći objekat, pa je potrebno njegovo spajanje sa konstrukcijom postojećeg objekta uz dodatno opšivanje starog i novog objekta. Na drugoj strani planiranog objekta je potrebno uraditi temelje i nosače konstrukcije. • Visina objekta: jednovodni krov čija je visina na strani postojećeg objekta 4,20m, a spoljna visina na suprotnoj strani 2,90m. • Temeljna konstrukcija - plitko temeljenje: AB temelji samci ili temeljne kontragrede, dimenzije temelja i količinu potrebne armature dobiti dimenzionisanjem na mjerodavne uticaje. Iskop za temeljnu konstrukciju, kao i tamponiranje je predviđeno ovom stavkom. • Podna ploča i plato: AB ploča, debljine minimum 15 cm, površine minimum 24m2 (dimenzija minimum 12x2m), armirana tako da zadovolji mjerodavne uticaje. Plato koncipirati u jednostranom nagibu i izvesti ga u nastavku postojeće ploče čije su dimenzije 12x3m. Obrada podova: AB podna ploča, završna obrada farbanje premazom za beton za ploču ukupne površine od 60m2. • Noseća konstrukcija: sistem vertikalnih i horizontalnih čeličnih nosača i spregova za ukrućenje, dimenzionisanih i dispoziciono riješenih na osnovu mjerodavnih uticaja I funkcionalnih zahtjeva koje objekat treba da zadovolji. • Krovna konstrukcija: sistem čeličnih nosača i spregova za ukrućenje dimenzionisanih na osnovu mjerodavnih uticaja. Krovna konstrukcija ima prepust minimum 50cm u odnosu na osnovu objekta. • Krovni pokrivač: sendvič paneli debljine minimum 5cm. • Odvodnju vode sa krovne ravni predvidjeti horizontalnim i vertikalnim olucima. • Izvršiti nabavku i ugradnju pocinčane trake za uzemljenje.	60.00	m2

17500.00	3	Po sistemu "ključ u ruke" izraditi nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe parkiranja vozila.	Po sistemu "ključ u ruke" izraditi nadstrešnicu od čelične konstrukcije za potrebe parkiranja vozila. • Dimenzije objekta u osnovi: 10,00m x 6,00m (dužina x širina). Objekat je planirano izvesti tako da kraćom stranom bude oslonjen na postojeći objekat (magacin), pa je potrebno njegovo spajanje sa konstrukcijom postojećeg objekta uz dodatno opšivanje starog i novog objekta. Na drugoj strani planiranog objekta je potrebno uraditi temelje i nosače konstrukcije. • Visina objekta: jednovodni krov čija je visina na prednjoj (ulaznoj) strani 5,10m, a na zadnjoj strani 3,60m. • Temeljna konstrukcija - plitko temeljenje: AB temelji samci ili temeljne kontragrede, dimenzije temelja i količinu potrebne armature dobiti dimenzionisanjem na mjerodavne uticaje. Iskop za temeljnu konstrukciju, kao i tamponiranje je predviđeno ovom stavkom. • Noseća konstrukcija: sistem vertikalnih i horizontalnih čeličnih nosača i spregova za ukrućenje, dimenzionisanih i dispoziciono riješenih na osnovu mjerodavnih uticaja i funkcionalnih zahtjeva koje objekat treba da zadovolji. • Krovna konstrukcija: sistem čeličnih nosača i spregova za ukrućenje dimenzionisanih na osnovu mjerodavnih uticaja. Krovna konstrukcija ima prepust minimum 50cm u odnosu na osnovu objekta. • Krovni pokrivač: sendvič paneli debljine minimum 5cm. • Odvodnju vode sa krovne ravni predvidjeti horizontalnim i vertikalnim olucima. • Izvršiti nabavku i ugradnju pocinčane trake za uzemljenje.	60.00	m2