

PREGLED POSTUPKA #39217

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na proširenju puta Lješevici - Pobrđe (I faza)
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	13.12.2022. 14:45

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Proširenje lokalnog puta Lješevići-Pobrđe I faza 45233120 - Radovi na izgradnji puteva	20.661,16 EUR	4.338,84 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.661,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Krčenje terena. Pozicija obuhvata krčenje terena od niskog i visokog rastinja u širini 3.5 m od ivice postojećeg kolovoza, kao i utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2 iskrčene površine.		1000,00 m2
2	Proširivanje puta. Pozicija obuhvata iskop materijala u tlu svih kategorija, kao i utovar i odvoz na deponiju. Sloj za uklanjanje obuhvata površinu u širini 3 m od ivice postojećeg asfaltnog kolovoza i promjenjive je debljine, a iskop se vrši do kote posteljice (-30 cm u odnosu na kotu postojećeg asfalta). Obračun po m2 horizontalne projekcije iskopa. Nezavisno od obračunatih količina na mjestima gdje se javi potreba obavezno je formirati odgovarajuću kosinu usjeka koja je dio ove pozicije i dodatno se ne obračunava za naplatu.		900,00 m2
3	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata profilisanje i ravnanje posteljice i valjanje do potrebne zbijenosti.		900,00 m2

4	Izrada donjeg mehanički stabilizovanog nosećeg sloja. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm u sloju debljine 15 cm, profilisanje radi postizanja ravnosti i zbijanje. Kota ugrađenog sloja tampona treba da bude 15 cm niža od kote postojećeg asfalta.		150,00 m3
5	Demontaža i ponovna montaža betonskih stubova. Pozicija obuhvata demontažu postojećih betonskih stubova i deponovanje na lokaciju koju odredi investitor, kao i nabavku, transport i montažu novih betonskih stubova na pogodne lokacije u putnom pojasu. Pozicija obuhvata sve potrebne radove uključujući iskop rupa za temelje i izradu temelja za stubove od špar-betona		6,00 kom
6	Prespajanje postojećih instalacija. Pozicija obuhvata prespajanje postojećih instalacija duž poteza na kome su izmješteni stubovi.		1,00 paušalno