

PREGLED POSTUPKA #37931

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na nastavku uređenja parka u Radanovićima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	23.11.2022. 14:50

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 37931	23.11.2022 14:50	28.11.2022 10:00	28.11.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Nastavak uređenja parka u Radanovićima 45112711 - Radovi na pejzažnom uređenju parkova	20.661,16 EUR	4.338,84 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevine, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.661,16 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ručno raščišćavanje terena, uklanjanje vegetacije		95,00 m2
2	Ručni iskop humusa u dubini od 10-15 cm u gabaritima vježbališta, utovar u kolica i odvoz iskopanog materijala na lokaciju u okviru parka koju odredi investitor, odlaganje sa razastiranjem		95,00 m2
3	Nasipanje u gabaritima objekta, sloja tampona od mljevenog kamena frakcije 0-31,5 mm, u sloju 10-15 cm za izravnavanje površine i dovođenje na potreban nivo, uz sabijanje vibro-pločom do stepena zbijenosti od min. 40Mp		12,00 m3
4	Izrada AB ploče MB 30, debljine 10-13 cm, armirane mrežom Q188 u srednjoj zoni, armatura sa preklopima 45 cm, za izradu podloge za popločavanje. Ploču izvesti u vidu blagog konusa sa blagim padom koji polazi iz centra kružnog platoa prema objektima. Pri objektima zakucati drvenu lajsnu 5x5 cm kojom se nakon betoniranja dobija plitak kanal za dreniranje atmosferske vode.		55,00 m2

5	Popločanje od prirodnog kamena odn. lomljenih kamenih ploča, raznih dimenzija, debljine 3cm, mašinski obrađen, hrapav. Montaža kamena na malter, mješavina cementa i sitnog pijeska. Fuga između kam. Ploča 1 cm. U cijenu uključena nabavka potrebnog materijala i montaža komplet po m2 popločanja.		55,00 m2
6	Ručno raščišćavanje terena, uklanjanje vegetacije		30,00 m2
7	Ručni iskop humusa u dubini od 1015 cm u gabaritima vježbališta, utovar u kolica i odvoz iskopanog materijala na lokaciju u okviru parka koju odredi investitor, odlaganje sa razastiranjem		30,00 m2
8	Nasipanje u gabaritima objekta, sloja tampona od mljevenog kamena frakcije 0-31,5 mm, u sloju 10-15 cm za izravnavanje površine i dovođenje na potreban nivo, uz sabijanje vibro-pločom do stepena zbijenosti od min. 40Mp		4,50 m3
9	Izrada AB ploče MB 30, debljine 10-13 cm, armirane mrežom Q188 u srednjoj zoni, armatura sa preklopima 45 cm, za izradu podloge za popločavanje. Ploču izvesti u vidu blagog konusa sa blagim padom koji polazi iz centra kružnog platoa prema objektima. Pri objektima zakucati drvenu lajsnu 5x5 cm kojom se nakon betoniranja dobija plitak kanal za dreniranje atmosferske vode.		17,00 m2

10	Popločanje od prirodnog kamena odn. lomljenih kamenih ploča, raznih dimenzija, debljine 3cm, mašinski obrađen, hrapav. Montaža kamena na malter, mješavina cementa i sitnog pijeska. Fuga između kam. Ploča 1 cm. U cijenu uključena nabavka potrebnog materijala i montaža komplet po m2 popločanja.		17,00 m2
11	Mašinski iskop u tlu III i IV kategorije, sa utovarom u vozilo. Jama za septičku upojnu jamu dimenzija 3x3m, dubina iskopa 1,50 m.		13,50 m3
12	Odvoz iskopanog materijala na deponiju		2,00 tura
13	Izrada horizontalnog jastuka od mršavog betona MB20 kao podloge za zidanje zidova upojnog bunara. Betonski jastuk se izrađuje u debljini d=15cm, u širini 30cm, po obodu jame. Sredina jame se ne ne betonira kako bi se omogućilo filtriranje		0,54 m3
14	Nabavka materijala, doprema i zidanje radijalnih zidova upojne jame betonskim blokom 19x40x19cm. Dimenzije jame su fi=200cm, visina H=1,50m. Spravljanje maltera za zidanje je uključeno u cijenu.		12,00 m2

15	Izrada podne i krovne AB ploče MB 30, debljine 15 cm, armirane mrežom Q335 u 2 zon. Dimenzije ploče fi=300cm. Ploča iznad upojnog bunara, podna ploča, dijelom oslonjena na okolno tlo, kako bi se opterećenje od objekta prenijelo na okolno tlo. Nivo gotove ploče je 25cm višiji od kote gotovog terena na pješačkoj stazi. Oplata, armatura i beton uključeni su u cijenu ploče. Ispod krovne ploče izvesti okapni zub urezivanjem lajsne u oplatu ili urezivanjem brusilicama nakon demontaže oplata.		18,00 m2
16	Zidanje radijalnih zidova toaleta u svemu prema detalju iz projekta arhitekture, od pune cigle. Unutrašnja visina od poda do plafona je H=250 cm. Sav materijal i malter su uključeni u cijenu izrade zida.		22,00 m2
17	Zidanje unutrašnjih zidova od olakšanog ytong bloka d=15cm. Sav materijal i lijepak uključeni su u cijenu zida. Otvori za vrata toaleta su 80x240cm.		4,00 m2
18	Malterisanje spolja i iznutra sa finom obradom, da se dobije što pravilniji kružni oblik objekta.		55,00 m2
19	Ručno raščišćavanje terena, uklanjanje vegetacije		100,00 m2
20	Ručni iskop humusa u dubini od 1015 cm u gabaritima vježbališta, utovar u kolica i odvoz iskopanog materijala na lokaciju u okviru parka koju odredi investitor, odlaganje sa razastiranjem		100,00 m2

21	Nasipanje u gabaritima objekta, sloja tampona od mljevenog kamena frakcije 0-31,5 mm, u sloju 10-15 cm za izravnavanje površine i dovođenje na potreban nivo, uz sabijanje vibro-pločom do stepena zbijenosti od min. 40Mp		12,00 m3
22	Štemanje i uklanjanjepostojećeg betona i prirodnog kamena na terasi		1,00 Pauš.
23	Izrada AB ploče MB 30, debljine 10-13 cm, armirane mrežom Q188 u srednjoj zoni, armatura sa preklopima 45 cm, za izradu podloge za popločavanje. Ploču izvestiu vidu blagog konusa sa blagim padom koji polazi iz centra kružnog platoa prema objektima. Pri objektima zakucati drvenu lajsnu 5x5 cmkojom se nakon betoniranja dobija plitak kanal za dreniranje atmosferske vode.		95,00 m2
24	Popločanje od prirodnog kamena odn. Lomljenih kamenih ploča, raznih dimenzija, debljine 3cm, mašinski obrađen, hrapav. Montaža kamena na malter, mješavina cementa i sitnog pijeska. Fuga između kam. Ploča 1 cm. U cijenu uključena nabavka potrebnog materijala i montaža komplet po m2 popločanja.		95,00 m2