

PREGLED POSTUPKA #39493

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA
PIB	02049805
E-mail	komunko@t-com.me
Telefon	032/322-940
Internet adresa	www.kotor-direkcija.co.me
Fax	--
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja dječijih igrališta na četiri lokacije na teritoriji opštine Kotor (Sutvara, Stoliv, Prčanj, Bigova)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	16.12.2022. 14:30

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 39493	16.12.2022 14:30	20.12.2022 10:00	20.12.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponudjac mora posjedovati ISO sertifikate u oblasti gradjevinarstva i celicnih konstrukcija: ISO 9001	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Za opremu koja se ugrađuje 2 (dvije) godine	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **40.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uklanjanje rastinja sa zidova i odvoz na deponiju. Obračun paušalno.		1,00 pauš
2	Skidanje površinskog sloja zemlje sa utovarom i odvozom na deponiju. Sloj debljine 15cm.Obračun po m3 zbijenog materijala.		0,70 m3
3	Skidanje površinskog sloja zemlje sa utovarom i odvozom na deponiju. Sloj debljine 20cm.Obračun po m3 zbijenog materijala.		37,50 m3
4	Nabavka materijala, transport, planiranje i nabijanje tamponskog sloja do potrebne zbijenosti ($M_s=400N/m^2$), $d=5cm$. Obračun se vrši po m3.		12,05 m3
5	Nabavka, transport i ugradnja gotovih baštenskih betonskih ivičnjaka 50x20x7cm. U sloju betona MB25, sa svim pred radnjama i fugovanjem. Obračun se vrši po m' ugrađenih ivičnjaka.		45,00 m'
6	Nabavka materijala,šalovanje i betoniranje ivične grede betonom MB30. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala.		1,50 m3

7	Nabavka, transport, sječenje i armiranje ivične grede amraturnim šipkama. Obračun po kg ugrađene armature.		135,00 kg
8	Nabavka materijala, i betoniranje ploče betonom MB30(u šah poljima) sa izbođenjem podužnog pada od 2% d=10cm. Obračun se vrši po m3.		4,70 m2
9	Nabavka materijala, i betoniranje ploče betonom MB30(u šah poljima) sa izbođenjem podužnog pada od 2% d=12cm. Obračun se vrši po m3.		180,00 m2
10	Nabavka, transport, sječenje i armiranje ploče mrežama Q188. Obračun i plaćanje po kg ugrađene armature.		710,00 kg

11	Nabavka, isporuka i ugradnja zaštitne antitraumatske guminare podloge crvene boje, debljine 30mm za dječija igrališta. Karakteristike i performacije: dimezija polja: 500x500mm; dimenzija podloge:30mm; fleksibilnost: 52MN/m2; otpornost na toplotu do 300c; otpornost na smrzavanje; stabilnost boje: dobra UV postojanost; apsorpcija zvuka: 86,5 db/100Hz; otpornost na sve vremenske uslove; otpornost na žar cigareta; povezivanje podloge se vrši prema sistemu PIN-HOLE, s tim da se na betonsku podlogu postavlja u sloju dvokomponentnog poliuretanskog lijepka za PVC i gumu, koji je pogodan za spoljašnje uslove; obavezna dodatna obrada lijepljenjem puliuretanskim lijepkom za PVC i gumu dijelova gumene podloge koja je krojena radi uklapanja sa mobilijarom i sl. U cijenu uključiti sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m2 ugrađenog materijala.		120,00 m2
----	--	--	-----------

12	Nabavka, transport i ugradnja zaštitne antitraumatske guminare podloge crvene boje, debljine 30mm za dječija igrališta. Po obodu postaviti gumiranu podlogu sa oborenim ivicama. Prije ugradnje podloge, postojeću betonsku podlogu očistiti, sanirati sve neravnine i pripremiti za ugradnju gumirane podloge. Karakteristike i performacije: dimezija polja: 500x500mm; dimenzija podloge:30mm; fleksibilnost: 52MN/m2; otpornost na toplotu do 300c; otpornost na smrzavanje; stabilnost boje: dobra UV postojanost; apsorbacija zvuka: 86,5 db/100Hz; otpornost na sve vremenske uslove; otpornost na žar cigareta; povezivanje podloge se vrši prema sistemu PIN-HOLE, s tim da se na betonsku podlogu postavlja u sloju dvokomponentnog poliuretanskog lijepka za PVC i gumu, koji je pogodan za spoljašnje uslove; obavezna dodatna obrada lijepljenjem poliuretanskim lijepkom za PVC i gumu dijelova gumene podloge koja je krojena radi uklapanja sa mobilijarom i sl. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po m2 ugrađenog materijala.		177,00 m2
----	--	--	-----------

13	Nabavka, isporuka i ugradnja zaštitne antitraumatske guminare podloge za dječija igrališta, plave boje sa ocrtanim okvirima i brojevima za igru "Školica" u žutoj boji, debljina podloge 30mm. Karakteristike i performacije-dimezija polja: 500x500mm; dimenzija podloge:30mm; fleksibilnost: 52MN/m²; otpornost na toplotu do 300c; otpornost na smrzavanje; stabilnost boje: dobra UV postojanost; apsorbacija zvuka: 86,5 db/100Hz; otpornost na sve vremenske uslove; otpornost na žar cigareta; povezivanje podloge se vrši prema sistemu PIN-HOLE, s tim da se na betonsku podlogu postavlja u sloju dvokomponentnog poliuretanskog lijepka za PVC i gumu, koji je pogodan za spoljašnje uslove.		4,50 m ²
14	Nabavka, transport i montaža gotove ograde. Ograda se sastoji od gotovih elementa: čeličnih stubova sa anker pločama i panela od rađenih od pocinkovanih i plastificiranih čeličnih žica. Stub je kvadratnog presjeka 50x50x1,50 mm, visine 1200mm, i postavljaju se na rastojanju od približno 2000mm, što je potrebno prilagoditi na licu mjesta. Paneli su dimenzija 1200x2000mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal (stubove, panele, spojna sredstva, šarafe, čepove na vrhu stuba itd.) i rad. Obračun po m' ugrađene ograde.		30,00 m

15	Nabavka, transport i montaža ulazne kapija sa bravom. Dimenzije kapije: visina 1,00m, širina 1,00m. U cijenu uračunati dva čelična stuba na koje se kapija monitra, šarke, kvaku, bravu, kao i sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.		1,00 kom
----	---	--	----------

16	Nabavka, transport i montaža kule sa dva tobogana i dvije ljuljaške, stepeništem, zaštitnom ogradom i i svim potrebnim elementima u boji po izboru investitora, "Almond series BD 701" ili ekvivalent. Jedno sjedište ljuljaške je sa zaštitnim pojasom, namijenjeno bebama, dok je drugo sjedište za stariju djecu. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača. Dimenzije: min 5.50x6.00x4.00m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Rekviziti to jest, kula,tobogan i slično trebaju biti izrađena od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Gazišta treba da budu gumirana, takođe mora postojati propisna zaštitna ograda na svim otvorenim djelovima stepeništa i platformi, kao i ručke za pridržavanje prilikom posjedanja na otvorenim toboganima. Kulu, ljuljaške kao i sve elemente kule potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.		1,00 kom
----	---	--	----------

17	Nabavka, isporuka i montaža klackalice "Seesaw Series" TS 1902 ili ekvivalent. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača. Dimenzije klackalice minimum 0,85x3,00x1,20m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Sjedišta treba da budu od najkvalitetnije polietilanske plastike visoke gustine (HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Sve elementi treba da budu zaštićeni antistatik i UV premazima. Obračun po komadu.		1,00 kom
18	Nabavka, isporuka i montaža vrteške "Ferries Wheel Series" DD2203 ili ekvivalent. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača i standardima. Dimenzije vreške minimum 1,30x1,30x1,00m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da budu zaštićeni antistatik i UV premazima. Obračun po komadu.		1,00 kom

19	Nabavka, isporuka i montaža penjalice "Fantastic Series" FT 2310 ili ekvivalent. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača i standardima. Dimenzije penjalice minimum 1,40x1,80x1,37m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da budu zaštićeni antistatik i UV premazima. Obračun po komadu.		1,00 kom
20	Nabavka, isporuka i montaža opružne njihalice, "Pogo Stick Series" -ZP2001 ili ekvivalent, u boji po izboru investitora. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača i standardima. Dimenzije: min 84x50cm. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.		1,00 kom

21	Nabavka, isporuka i montaža opružne njihalice, jednosjed, "Pogo Stick Series" -ZP2002 ili ekvivalent, u boji po izboru investitora. Potrebno je obezbjediti adekvatne temelje za ovu konstrukciju u svemu prema uputstvu proizvođača i standardima. Dimenzije: min 91,2x50cm. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.		1,00 kom
----	---	--	----------

22	Nabavka, transport i montaža kule sa spiralnim toboganom, stepeništem, zaštitnom ogradom i svim potrebnim elementima u boji po izboru investitora. Konstrukciju je potrebno učvrstiti za postojeću betonsku podlogu preko čeličnih tipli, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije: min 3.0x3.0x3.9m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Rekviziti to jest, kula,tobogan i slično trebaju biti izrađena od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Gazišta treba da budu gumirana, takođe mora postojati propisna zaštitna ograda na svim otvorenim djelovima stepeništa i platformi, kao i ručke za pridržavanje prilikom posjedanja na otvorenim toboganima. Kulu, kao i sve elemente na njoj potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.		1,00 kom
----	---	--	----------

23	Nabavka, isporuka i montaža ljuljaške sa dva sjedišta, "Swing series SW1805" ili ekvivalent, pri čemu je jedno sjedište za veću djecu, a drugo za bebe. Element se postavlja pomoću čeličnih tipli za postojeću betonsku podlogu, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije min 300x120x200cm, boje po izboru investitora. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Sjedišta trebaju biti izrađena od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. Obračun po komadu.		1,00 kom
----	---	--	----------

24	Nabavka, isporuka i montaža vrteške, "Ferris Wheel Series DD2204-1" ili ekvivalent, u boji po izboru investitora. Konstrukcija se postavlja pomoću čeličnih tipli za postojeću betonsku podlogu, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije min 1,22x1,22x0,69m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. Obračun po komadu.		1,00 kom
----	---	--	----------

25	Nabavka, transport i montaža kule tipa "Nursery series NR801" ili ekvivalent, u boji po izboru investitora, pri čemu je kulu potrebno prilagoditi dozvoljenim dimenzijama na licu mjesta. Konstrukciju je potrebno učvrstiti za postojeću betonsku podlogu preko čeličnih tipli, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije: min 2,16x5,00. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Rekviziti trebaju biti izrađeni od najkvalitetnije polietilenske plastike visoke gustine(HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Gazišta treba da budu gumirana, takođe mora postojati propisna zaštitna ograda na svim otvorenim djelovima stepeništa i platformi, kao i ručke za pridržavanje prilikom posjedanja na otvorenim toboganima. Tobogane, kao i sve sastavne elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.		1,00 kom
----	--	--	----------

26	Nabavka, isporuka i montaža klackalice "Seesaw Series" TS 1905 ili ekvivalent u boji po izboru investitora. Konstrukciju je potrebno učvrstiti za postojeću betonsku podlogu preko čeličnih tipli, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije klackalice minimum 2,50x0,50x1,00m. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Sjedišta treba da budu od najkvalitetnije polietilanske plastike visoke gustine (HDPE) koja je trajna, otporna na sve vremenske prilike i laka za održavanje. Sve elementi treba da budu zaštićeni antistatik i UV premazima. Obračun po komadu.		1,00 kom
----	--	--	----------

27	Nabavka, isporuka i montaža opružne njihalice, "Pogo Stick Series" -ZP2011 ili ekvivalent, u boji po izboru investitora. Konstrukcija se postavlja pomoću čeličnih tipli za postojeću betonsku podlogu, prema uputstvu proizvođača opreme, a sve kako bi se obezbjedila stabilnost iste. Dimenzije: min75x45cm. Materijali koji se koriste ne smiju biti toksični, iritantni i alargeni. Na elementima ne smiju postojati oštre ivice i izbočine. Noseća konstrukcija je čelična sa zaštitom protiv korozije. Vezivna sredstva od nerđajućeg čelika. Svi elementi treba da su zaštićeni antistatik i UV premazima. Sve elemente je potrebno učvrstiti i obezbjediti stabilnost i trajnost istih. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po komadu.		1,00 kom
----	--	--	----------