

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izvođenje radova na proširenju puta Lješeviči - Pobrđe (I faza)

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU
KOTORA

PIB:

02049805

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20661.00	1	Krčenje terena. Pozicija obuhvata krčenje terena od niskog i visokog rastinja u širini 3.5 m od ivice postojećeg kolovoza, kao i utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2 iskrčene površine.		1000.00	m2
	2	Proširivanje puta. Pozicija obuhvata iskop materijala u tlu svih kategorija, kao i utovar i odvoz na deponiju. Sloj za uklanjanje obuhvata površinu u širini 3 m od ivice postojećeg asfaltnog kolovoza i promjenjive je debljine, a iskop se vrši do kote posteljice (-30 cm u odnosu na kotu postojećeg asfalta). Obračun po m2 horizontalne projekcije iskopa. Nezavisno od obračunatih količina na mjestima gdje se javi potreba obavezno je formirati odgovarajuću kosinu usjeka koja je dio ove pozicije i dodatno se ne obračunava za naplatu.		900.00	m2
	3	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata profilisanje i ravnanje posteljice i valjanje do potrebne zbijenosti.		900.00	m2
	4	Izrada donjeg mehanički stabilizovanog nosećeg sloja. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm u sloju debljine 15 cm, profilisanje radi postizanja ravnosti i zbijanje. Kota ugrađenog sloja tampona treba da bude 15 cm niža od kote postojećeg asfalta.		150.00	m3
	5	Demontaža i ponovna montaža betonskih stubova. Pozicija obuhvata demontažu postojećih betonskih stubova i deponovanje na lokaciju koju odredi investitor, kao i nabavku, transport i montažu novih betonskih stubova na pogodne lokacije u putnom pojasu. Pozicija obuhvata sve potrebne radove uključujući iskop rupa za temelje i izradu temelja za stubove od špar-betona		6.00	kom
	6	Prespajanje postojećih instalacija. Pozicija obuhvata prespajanje postojećih instalacija duž poteza na kome su izmješteni stubovi.		1.00	paušalno

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
20661.00	1	Krčenje terena. Pozicija obuhvata krčenje terena od niskog i visokog rastinja u širini 3.5 m od ivice postojećeg kolovoza, kao i utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2 iskrčene površine.		1000.00	m2
	2	Proširivanje puta. Pozicija obuhvata iskop materijala u tlu svih kategorija, kao i utovar i odvoz na deponiju. Sloj za uklanjanje obuhvata površinu u širini 3 m od ivice postojećeg asfaltnog kolovoza i promjenjive je debljine, a iskop se vrši do kote posteljice (-30 cm u odnosu na kotu postojećeg asfalta). Obračun po m2 horizontalne projekcije iskopa. Nezavisno od obračunatih količina na mjestima gdje se javi potreba obavezno je formirati odgovarajuću kosinu usjeka koja je dio ove pozicije i dodatno se ne obračunava za naplatu.		900.00	m2
	3	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata profilisanje i ravnanje posteljice i valjanje do potrebne zbijenosti.		900.00	m2
	4	Izrada donjeg mehanički stabilizovanog nosećeg sloja. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju drobljenog kamenog agregata granulacije 0/63 mm u sloju debljine 15 cm, profilisanje radi postizanja ravnosti i zbijanje. Kota ugrađenog sloja tampona treba da bude 15 cm niža od kote postojećeg asfalta.		150.00	m3
	5	Iskop 6 rupa dimenzija 1x1x1.6 m, nabavku i ugradnju 6 novih betonskih stubova, izradu temelja za stubove od spar-betona i demontazu 6 postojećih betonskih stubova sa odvozom na lokaciju za privremeno deponovanje koju odredi investitor.		6.00	kom

20661.00	6 Premještanje provodnika za javnu rasvjetu i svjetiljki, kao i telekomunikacionih kablova slabe struje sa postojećih na nove betonske stubove, sa ugradnjom zateznih stezaljki, Al-Cu ili fidos klema, sitnog spojnog materijala i po potrebi novih polja kabla na mjestima gdje zbog dužine provodnika nije moguće iskoristiti postojeći (3-4 polja kabla, cca oko 150m kabla rasvjete tipa XOO/O-A 4x16 mm ² i cca oko 150m telekomunikacionog kabla slabe struje - tip kabla odredice nadležno preduzeće koje gazduje instalacijama u toku izvođenja radova).		1.00	paušalno
----------	--	--	------	----------