# PREGLED POSTUPKA #39686

## 1 PODACI O NARUČIOCU

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca | OPŠTINA ULCINJ |
| PIB | 02006235 |
| E-mail | nail.bajri@ul-gov.me |
| Telefon | 030/412-414 |
| Internet adresa | www.ul-gov.me |
| Fax | 030/412-414 |
| Adresa | Đ K Skenderbeu bb |
| Grad | Ulcinj |
| Poštanski broj | 85360 |

## 2 OSNOVNI PODACI

| | |
|---|---|
| Opis predmeta javne nabavke | Izrada i postavljanja krovne konstrukcije JP Dom Kulture |
| Status | U izradi |
| Vrsta predmeta | Radovi |
| Vrsta postupka | Jednostavna nabavka |
| Službenik za javne nabavke | Nail Bajri |
| Kontakt | - |
| Datum objave | 21.12.2022. 15:55 |
| Napomena | - |

## 3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

## 4 DODATNE INFORMACIJE

| | |
|---|---|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| **Posebni oblici javne nabavke** | |
| Okvirni sporazum | Ne |
| Dinamički sistem nabavki | Ne |
| Elektronska aukcija | Ne |
| Elektronski katalog | Ne |
| **Nabavka se sprovodi kao** | |
| Zajednička nabavka | Ne |
| Centralizovana nabavka | Ne |

## 5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis | Tip uslova / zahtjeva |
|---|---|
| Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora. | Rok izvršenja ugovora |
| Mjesto izvršenja ugovora je Opština Ulcinj | Mjesto izvršenja ugovora |
| Virmanski | Način plaćanja |
| Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture | Rok plaćanja |
| Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda | Rok važenja ponude |
| U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača. | Drugi uslovi |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis |
| --- |
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **31.582,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

| | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina |
|---|---|---|---|
| 1 | Krovopokrivački radovi | Čišćenje ravnog neprohodnog krova, od šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta | 1050,00 m2 |
| 2 | Krovopokrivački radovi | Nabavka, izrada i postavljanje krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, kutijastih čeličnih profila dimenzija 6/4, letvisanje od kutijastih čeličnih profila dimenzija 4/4 po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje elemente očistiti od korozije i prašine, naneti impegnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cijenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela kao i atestiranje konstrukcije i varova. Pokrivanje krova trapezastim aluminijumskim plastificiranim limom debljine 0,80 mm, u boji po izboru projektanta. Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvo proizvođača i projektanta | 1015,00 m2 |
| 3 | Limarski radovi - krov | Opšivanje uvale, pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 40cm, debljine 0,60mm. Uvalu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, koji ulazi u cenu opšivanja | 80,00 m' |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Limarski radovi - krov | Izrada i montaža ležećih oluka od plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, debljine 0,60mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače ležećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama Ø4mm, na razmaku do 80cm. | 60,00 m' |
| 5 | Limarski radovi - krov | Opšivanje atike plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) 40cm, debljine 0,70mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu opšivanja | 176,00 m' |