

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 17403

Mjesto i datum: Podgorica, 28.12.2022. god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica od dana 28.12.2022.god. za javni poziv broj 19/22 .god. (šifra: 37593) za: Izvodjenje radova na izgradnji višenamjenskog objekta u Zagoriču.

Uocili smo nedostatke i greske u Tehnickoj specifikaciji u koloni bitnih karakteristika predmeta nabavke kod sljedecih pozicija :

1.Pozicija 35 nijesu precizno definisani radovi koje je Izvodac obavezan da izvrši. Molimo vas da izvršite izmjenu i definisete koja pozicija se betonira, koja je MB, koje su dimenzije...itd?

GRAĐEVINSKO- ZANATSKI RADOVI ; KONSTRUKCIJA

Izvođač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opstima uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statickom proračunu, detaljima armature. U cijenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 1.Obilježavanje, snimanje i prenosenje mjera za potrebe radova; 2.Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata, bez obzira gdje su računati kao materijali; 3. Njega betona; 4. Gradilinski transport; Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju, cijena uvijek obuhvata i sledeće radove: 5. Izradu, postavljanje, premijestanje demontazu opreme sa odgovarajućim podupiranjem, utroškom rada i materijala, prema GN.601 Opisi uglavnom podrazumijevaju klasičnu tehnologiju betoniranja. Obaveza izvođača je da u pripremi gradnje detaljno razradi tehnologiju betoniranja. Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada i tehnologije izvođača ne plaća se ako nije posebno regulisana, prije izvršenja. Obracun se vrši prema snimljeni količini izvedenih radova.

431,10 m²

2. Pozicija 745 između ostalog pise, „od predhodne pozicije uzima se 30%“. Molimo vas da izvršite izmjenu i napisete "od pozicija 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743 i 744 uzima se 30%", jer se uzima 30% od svih celicnih besavniha cjevih cijevi a ne 30% samo od pozicije 744 tj DN 25.

SPRINKLER INSTALACIJE

Nabavka, isporuka i ugradnja Potrosni materijal Acetilen, elektrode, obujmice, navojne sipke, tiplovi, srafovi, od predhodne pozicije uzima se 30%

1

pausalno

3. Pozicija 857 između ostalog pise „uzima se 50% od prethodne stavke“. Molimo vas da izvršite izmjenu pozicije 857 tako što ćete izbrisati sporni tekst a zatim dodajte novu poziciju kod koje će kolona bitnih karakteristika sadržati i tekst "uzima se 50% od pozicije 857", jer se uzima 50% od kanala a ne 50% od pozicije 856 koja je Vrtložni difuzor

Sistem 2 INSTALACIJA VENTILACIJE

Nabavka, isporuka i ugradnja Izrada, isporuka i montaža ventilacionih kanala, pravih i fazonskih dijelova, od visoko kvalitetnog pocinkovanog lima, sa nanosom cinka od 275 g/m² oznake DX51D + Z.275 prema EN10142 (debljina nanosa cinka 19 µm), debljine od 0,6 mm do 1,2 mm, sa ispunjavanjem zahtjevi za čvrstocu i propustljivost po EN 1507, dimenzija u skladu sa standardom EN 1505. Ukrucenje poprečno "Z" sa DS falcom, uz dodatno ukrucenje dužih stranica kanala. Cijenom obuhvatiti: izradu prirubnica od profilisanog gvozda (MEZ profil i ugaonici), zaptivanje prirubnica sunderastom samoljepljivom trakom; izradu nosaca i vjesaljki i navojnih sipki Ø8 koje se celicnim tiplovima vezuju za betonsku konstrukciju, spojni, ovjesni i noseći materijal, uzima se 50% od prethodne stavke.

500 kg

4. Pozicija 999 između ostalog pise „uzima se 50% od prethodne stavke“. Molimo vas da izvršite izmjenu pozicije 999 tako što ćete izbrisati sporni tekst a zatim dodajte novu poziciju kod koje će kolona bitnih karakteristika sadržati i tekst "uzima se 50% od pozicije 999", jer se uzima 50% od kanala a ne 50% od pozicije 998 koja je Vrtložni difuzor

Sistem 10 INSTALACIJA VENTILACIJE

Nabavka, isporuka i ugradnja Izrada, isporuka i montaža ventilacionih kanala, pravih i fazonskih dijelova, od visoko kvalitetnog pocinkovanog lima, sa nanosom cinka od 275 g/m² oznake DX51D + Z275 prema EN10142 (debljina nanosa cinka 19mm), debljine od 0,6 mm do 1,2 mm, sa ispunjavanjem zahtjevi za čvrstocu i propustljivost po EN 1507, dimenzija u skladu sa standardom EN 1505. Ukrucenje poprečno "Z" sa DS falcom, uz dodatno ukrucenje dužih stranica kanala. Cijenom obuhvatiti : izradu prirubnica od profilisanog gvozda (MEZ profil i ugaonici), zaptivanje prirubnica sunderastom samoljepljivom trakom; izradu nosaca i vjesaljki i navojnih sipki Ø8 koje se celicnim tiplovima vezuju za betonsku konstrukciju, spojni, ovjesni i noseći materijal, uzima se 50% od prethodne stavke.

480 kg

Odgovor :

Po ovom vašem Zahtjevu izvršiće se izmjena tehničke specifikacije.

KOMISIJA:

-Vera Medojević Vera Medojević
-Milić Popović Milić Popović
-Luka Perić Luka Perić
-Nevenka Radulović Nevenka Radulović
-Zdenka Perović Zdenka Perović