

PREGLED POSTUPKA #40358

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na sanaciji rezervoara u Mrčevcu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radmila Lučić
Kontakt	032/661360
Datum objave	30.12.2022. 13:50
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	30.12.2022 13:50	23.01.2023 11:00	23.01.2023 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	OPŠTINA TIVAT Radovi na sanaciji rezervoara u Mrčevcu 45000000 - Građevinski radovi	27.274,50 EUR	5.725,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač treba da posjeduje licencu projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore" br. 064/17...082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava o ispunjenosti uslova i nepostojanju sukoba interesa - obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG br. 061/20,...051/21)	ESPD
Rok važenja ponude je 40 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je _____. Rok ne može da bude duži od 50 dana od uvođenja u posao. Rok se, u slučaju loših vremenskih uslova koji imetaju izvršenje ugovora, prekida i produžava se za onoliko dana koliko je trajao prekid kada se za to steknu uslovi.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od prijema okončane situacije ovjerene od nadzornog organa.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta vrši stručni nadzor angažovan od Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

<p>Najbitnije iz ugovora: Ugovorna kazna: Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti iznos od 5% vrijednosti ugovora na ime ugovorne kazne, za cio period neopravdanog zakašnjenja ako se radovi ne završe u predviđenom roku. Pravo na ugovornu kaznu Naručilac stiče samim padanjem Izvođača u docnju. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručioc ovlašten da je naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove. ./Izabrani izvođač će dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka. Naručilac može garanciju aktivirati u svakom momentu kada nastupi povreda ugovorenih obaveza. Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlaštena za davanje garancija.// Utovor i odvoz materijala na deponiju su trošak izvođača.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Pravo učešća u nabavci ima samo privredni subjekt koji nema neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj/jednostavnoj nabavci/nabavci male vrijednosti, javno privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; i nije netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne ili jednostavne nabavke.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Garantni rok je minimum 2 godine od primopredaje radova. Navesti koji garantni rok se nudi.</p>	<p>Garantni rok</p>
<p>Ekvivalentan proizvod je proizvod istih ili boljih tehničkih karakteristika od zahtijevanih. U opisu radova potrebno je precizno navesti proizvođača čiji proizvod se nudi (pozicije 17.18 i 19.)</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Obavezan je obilazak lokacije prije podnošenja ponude o čemu je potrebno u ponudi priložiti Potvrdu Direkcije za investicije Opštine Tivat.</p>	<p>Drugi uslovi</p>

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **27.274,50 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Formiranje gradilišta i dopremanje mehanizacije	1,00 paušal
2	Obilježavanje i iskolčavanje objekta. Prije početka radova izvođač je dužan da izvrši obilježavanje gabarita objekta na terenu sa svim potrebnim elementima. Obračun paušalno		1,00 paušal
3	Raščišćavanje terena i uklanjanje humusa i rastinja kako bi se stekli uslovi za početak izvođenja radova		1,00 paušal
4	Zemljani radovi	Mašinski I ručni iskop na mjestu gdje je planirana izgradnja novog šahta dimenzija 2.2x1.4x2.4 m. Obračun količina izvedenih radova se vrši na osnovu stvarno izvedenih količina iskopa samoniklog materijala u tlu. Višak materijala deponovati na deponiju koja predstavlja obavezu I trošak Izvođača. Obračun po m3	18,43 m3

5	Nabavka,doprema,nasipanje I nabijanje do modula stišljivosti 40 MPa tamponskog sloja šljunka ispod temeljne ploče planiranog šahta,d=20 cm.Debljina šljunčanog tamponskog sloja 15 cm sa nabijanjem do modula stišljivosti 40 MPa.Planiranje izvršiti sa maksimalnim odstupanjem po visini od +/-1 cm.Obračun po m3 nasutog I nabijenog tampona		0,62 m3
6	Pikamerisanje I razbijanje postojećeg korita I kanala za odvođenje viška vode do šahta u blizini.Višk materijala ukloniti sa gradilišta .Obračun paušalno		1,00 paušal
7	Planiranje preostalog materijala iz iskopa oko i na gradilišnoj lokaciji.U cijenu ulazi I grubo razastiranje materijala na lokaciji.Obračun paušalno		1,00 paušal
8	Mašinski I ručni iskop na dijelu terena gdje je predviđeno polaganje PEHD cijevi DN 63 mm za potrebe funkcije muljnog ispusta rezervoara.Obračun količina izvedenih radova se vrši na osnovu stvarno izvedenih količina iskopa samoniklog materijala u tlu.Višk materijala deponovati na deponiju koja predstavlja obavezu I trošak Izvođača.		7,30 m3
9	Planiranje dna rova kako bi se obezbijedio slobodan pad prema kanalu koji vodi do sabirnog šahta.Prekopana mjesta se moraju nasuti šljunkom I propisno nabiti prije ubacivanja pjeska za posteljicu cijevi		12,76 m2

10	Nabavka ,transport ,raznošenje pijeska frakcija d=0-4 mm sa razastiranjem i planiranjem oko cijevi i kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja pijeska koji se ugrađuje ispod i iznad cijevi iznosi d=10 cm. Preostali dio rova zatrpavati materijalom iz iskopa i zbijati na svakih 30 cm kako bi se ostvarila potrebna nosivost materijala za putnu konstrukciju u niveleti puta		0,08 m3
11	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa sa propisanim nabijanjem po slojevima od po 30 cm i odstranjivanjem krupnih komada kamena koji bi mogli oštetiti cjevovod.		10,25 m3
12	Razastiranje materijala iz iskopa i ostalog otpadnog materijala po okolnom terenu. Količina materijala se obračunava u prirodnom stanju u rovu		4,45 m3
13	Armirano betonski radovi	Nabavka materijala i izrada libažnog sloja betona ispod temeljne ploče betonom MB 15. Obračun po m3 ugrađenog betona.	0,32 m3
14	Nabavka materijala i betoniranje temeljne ploče novog šahta betonom MB30;V6;M150 ,a prema projektu. Obračun po m3 ugrađenog betona		0,62 m3
15	Nabavka materijala i betoniranje zidova rezervoara betonom MB30;V6,M150 u potrebnoj oplati sa izradom oblika zidova kao u projektu. Debljina zidova je 20 cm,a čista visina suve komore je 2.40 m. Obračun po m3 izvedene pozicije		3,08 m3

16	Nabavka materijala I betoniranje gornje ploče rezervoara ,vodeći računa da se ostavi prostor za poklopac ,betonom MB30;V6;m150 u svemu prema projektu,sa potrebnom oplatom I podupiračima		0,62 m3
17	Nabavka materijala,betoniranje I izgradnja novog kanala kojim se odvodi višak vode prema sabirnom šahtu u blizini.Obračun po m3 ugrađenog betona.		1,50 m3
18	Izrada I ankerisanje betonskog lijevka na mjestu preliva vode iz rezervoara.Obračun paušalno.		1,00 paušal
19	Nabavka,transport,sječenje,savijanje I čišćenje armature I njeno postavljanje u projektovani položaj za izvođenje AB šahte.Obračun po kg armature.Šipke B500B		145,08 kg
20	Nabavka,transport,sječenje ,savijanje I čišćenje armature I njeno postavljanje u projektovani položaj za izvođenje AB šahte Obračun po kg armature. Mreža 335		432,00 kg
21	Zidarski radovi	Zidanje klesanim kamenom novog korita radi skupljanja viška vode iz rezervoara.U cijenu je uračunato I fugovanje radi vodonepropusnosti korita.Obračun paušalno	1,00 paušal
22	Oblaganje novoizgrađenog šahta preko gornje ploče I vidljivih strane klesanim kamenom debljine 3 cm.Obračun po m2 klesanog kamena		3,56 m2
23	Molerski radovi	Izrada poklopaca od klesanog kamena za ulaz u novoizgrađeni šaht dimenzija svijetlog otvora 0.6x0.6 m kao I za ulaz u dvije već postojeće komore (taložnik I rezervoar) čiji su otvori dimenzija 0.65x0.65 m I 0.45x0.45 m Obračun po komadu.	3,00 kom

24	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara	Usisna korpa DN160	1,00 kom
25	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PE tuljak sa letećom prirubnicom DN 160/DN160		1,00 kom
26	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara Elektrofuziona spojnica DN 160		1,00 kom
27	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara T komad DN 160/160		1,00 kom
28	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PEHD cijevi DN 160		1,50 m
29	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PEHD cijevi DN 63		15,00 m
30	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PE redukcija DN 63/DN 50		1,00 kom
31	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PE redukcija DN 50/DN 25		1,00 kom
32	Ručna česma		1,00 kom

33	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara Usisna korpa DN 110		1,00 kom
34	Usisna korpa DN 110 Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PEHD cijev DN 110		3,00 m
35	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PEHD cijev DN 50		4,50 m
36	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PE redukcija DN 110/DN 50		1,00 kom
37	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara Elektrofuziona redukcija DN 50/DN 80		1,00 kom
38	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PEHD luk 90° DN 110 Elektrofuziona redukcija DN 160/DN 63		1,00 kom
39	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PEHD luk 90° DN 63		1,00 kom
40	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PEHD luk 90° DN 110		1,00 kom

41	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PE tuljak sa letećom prirubnicom DN 110/100		1,00 kom
42	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara Zasun DN 100		1,00 kom
43	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara Livena X prirubnica sa UN navojem DN 100/2"		1,00 kom
44	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara PEHD T Komad DN 110/110		1,00 kom
45	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara Elektrofuziona spojnica DN63		4,00 kom
46	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara Tuljak sa letećom prirubnicom Dn63/50		2,00 kom
47	Nabavka ,transport I ugradnja fazonskih komada PN10 bara koji su predviđeni za ugradnju u okviru rezervoara Zasun DN50		2,00 kom
48	Monterki radovi	Nabavka ,transport I ugradnja sitnog spojnog materijala,cijevi fitting I armature za potrebe prespajanja postojećih priključaka.Pozicija se odnosi na priključke čiji položaj nije mogao biti jasno utvrđen prilikom pregleda rezervoara.Obračun paušalno	1,00 paušal

49	Nabavka ,transport I montiranje penjalica unutar suve komore u skladu sa projektom		7,00 kom
50	Izolaterski radovi	Radovi na probijanju betonskih konstrukcija postojećih objekata radi prodora I zamjene postojećih objekata radi prodora I zamjene postojeće čelične cijevi DN 160 kroz zid rezervoara.U cijenu je uračunat kompletan material I rad na formiranju otvora za prolaz cijevi DN 160 mm kao I brtvljenje svih spojeva I otvora koji više neće biti u funkciji što se naročito odnosi na zidove rezervoara kod kojih je obavezno obezbijediti vodonepropusnost.	1,00 paušal
51	Radovi na probijanju betonskih konstrukcija postojećih objekata radi prodora cijevi iz rezervoara u novo projektovani šaht.U cijenu je uračunat kompletan materijal I rad na formiranju otvora za prolaz cijevi kao I brtvljenje svih spojeva I otvora koji više neće biti u funkciji što se naročito odnosi na zidove rezervoara kod kojih je obavezno obezbijediti vodonepropusnost .Obračun paušalno		1,00 paušal
52	Nakon pražnjenja I sušenja unutrašnjosti rezervoara potrebno je izvršiti deteljno čišćenje svih unutrašnjih površina kako bi se podloga adekvatno spremila za nanošenje materijala vodonepropusnih materijala a sve prema tehničkoj dokumentaciji datoj u sklopu projekta.		1,00 paušal

53	Identifikacija izraženih prslina zatim krpljenje prslina brzovezajućim cementnim kitom.Prije toga prsline se moraju detaljno očistiti.Koristiti hidrostop kit,proizvođač Kema ili ekvivalent proizvod sa sličnim karakteristikama u skladu sa projektom.U cijenu uračunat nabavka ,transport I ugradnja.Obračun po kg utrošenog materijala.		25,00 kg
54	Izrada polukružnih holkera duž horizontalnih ivica na kontaktu temeljne ploče I zidova kao I duž vertikalnih ivica na kontaktu zidova.U cijenu uračunata nabavka transport i ugradnja materijala hidrostop kit,proizvođač Kema ili ekvivalentan proizvod sa sličnim karakteristikama.Obračun po kg utrošenog materijala		75,00 kg
55	Premazivanje sa dvokomponentnom polimer cementno vezanom vodootpornom masom preko ravnih unutrašnjih površina bazena (temeljna ploča i zidovi).Hidroizolaciju nanositi na podlogu četkom u sloju koji u potpunost iprekriva površinu.Kada prvi sloj postigne prvu čvrstoću nanosimo drugi sloj.Treći sloj nanositi četkom kasnije poravnati dok se ne postigne ravna ,glatka površina.U cijenu uračunata nabavka,transport I ugradnja materijala.		198,00 kg
56	Ostali radovi	Uređenje I saniranje postojeće kamene suvomeđe u okolini rezervoara I dovođenje u njihovo prvobitno I autentično stanje.Obračun paušalno	1,00 paušal

57	Izrada betonskog temelja za stubove planirane ograde.U cijenu je uključen I iskop neophodan radi betoniranja temelja za stubove ograde.Obračun paušal		1,00 paušal
58	Nabavka ,transport I montaža tipske ograde I kapija sa žičanim pletivom I stubovima sa tiplima za pričvršćavanje na betonski temelj.Pozicijom predviđeno izvođenje ograde kao I pješačke I kolske kapije a sve prema detaljima I grafičke dokumentacije.Obračun po m1 izgrađene ograde		30,00 m
59	Pjeskarenje kvarcnim pijeskom I čišćenje spoljašnjih kamenih površina rezervoara kako bi se isti doveo u svoje autentično stanje.Obračun m2		18,80 m2
60	Elektro radovi	Nakon završetka radova izvršiti snimak izvedenih radova ,izvršiti dezinfekciju I pranje rezervoara kao I napraviti analizu vode prije ponovnog puštanja u rad	1,00 paušal
61	Polaganje kabla od NN mreže do PMO.Isporuka ,spajanje I polaganje kabla PP00 4x16 mm2 od postojećeg SKS –a do PMO.Radovi obuhvataju postavljanje obujmica I spajanje na postojeći SKS		8,00 m
62	Iskop za polaganje kabla od PMO do GRT.Iskop kanalskog rova prema prilogu iz projekta.Obračun 0.8x0.45x35m=12.6 m3		1,00 kom
63	Iskop za polaganje kabla od PMO do GRT.Iskop kanalskog rova prema prilogu iz projekta.Obračun 0.8x0.45x35m=12.6 m3		12,60 m3

64	Postavljanje posteljice oko kabla.Polaganje sitno zrnaste posteljice 0-4 mm oko kabla prema projektu		3,15 m3
65	Ugradnja kabla.Isporuka I polaganje kabla PP00 4x16mm2 od PMO do GRT.Ugradnja gal štitnika,pocinčane trake I opomenske trake		45,00 m
66	Zatrpavanje kanala.Zatrpavanje kanala zemljom iz iskopa I uređenje terena Obračun $0.6 \times 35 \times 0.4 = 8.4$ m3		8,40 m3
67	Ugradnja GRT .Isporuka I ugradnja GRT prema jednopolnoj šemi iz projekta .GRT se ugrađuje unutar objekta		1,00 kom
68	Dostavljanje atesta za ugrađenu instalaciju ,geodetsko snimanje kabla izvedenog stanja		1,00 set
69	Nepredviđeni radovi	Naknadni radovi u iznosu od 15% ukupne vrijednosti	0,15 paušal