

PREGLED POSTUPKA #40564

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA DR NIKA LABOVIĆ BERANE
PIB	02012146
E-mail	domzdravljaberane@t-com.me
Telefon	051/233-324
Internet adresa	www.domzdravljaberane.me
Fax	051/233-324
Adresa	Miljana Tomičića bb
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na rekonstrukciji podova glavnog objekta Doma zdravlja Berane
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejan Ćorac
Kontakt	069-474-391, dejan@domzdravljaberane.me
Datum objave	11.01.2023. 14:30

Napomena

Predmet nabavke se realizuje po idejnom projektu adaptacije kojeg je izradio Domus inženjering d.o.o. Berane, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kod kontakt osobe iz tačke 1 ovog Poziva.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	11.01.2023 14:30	18.01.2023 11:00	18.01.2023 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koj posjeduje ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), što se dokazuje dostavljanjem Licence o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da ih dokazuje potpisanom izjavom ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanom od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2. (član 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Sl. list CG br. 1/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20 i 51/21). Forma Obrasca 2 se nalazi u prilogu Zahtjeva za dostavljanje ponuda. Prvorangirani ponuđač je dužan da ovjerenu kopiju traženih dokaza dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu.	ESPD
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno naplativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Glavni objekat ZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" Berane, ulica Miljana Tomičića br. 4, Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca, odnosno uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Ponuđač garantuje za kvalitet kompletno izvedenih radova koji su predmet ugovora o nabavci u roku od 36 mjeseci.	Garantni rok

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa. U slučaju potrebe, sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se na zahtjev nadzornog organa preko privrednog društva ili organizacije ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Pozitivni izveštaji stručnog nadzora - nadzornog organa.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač neposredno prije izvođenja radova dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje da ponuđeni standardi odgovaraju traženim u Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke. Ukoliko ponuđač ponudi proizvode koji nijesu proizvedeni od strane proizvođača navedenih u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač je u ponudi dužan da dostavi dokaz o ekvivalentnosti. U tom slučaju treba dostaviti sertifikat izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tijela kojom se potvrđuje da ponuđeni proizvodi posjeduju iste ili bolje tehničke karakteristike od predmeta nabavke zahtijevanih Tehničkom specifikacijom.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **30.560,65 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi - skidanje postojećeg PVC poda.	Skidanje postojećeg PVC poda lijepljenog za cementni estrih i odlaganje skinutog materijala na deponiju koju odredi Investitor. Skinuti materijal se deponuje na gradilištu do odobravanja odvoza od strane Investitora i Nadzornog organa. Obračun po metru kvadratnom skinutog poda. Prizemlje 126,44 m2, prvi sprat 189,53 m2.	315,97 metar kvadratni
2	Pripremni radovi - demontaža i odlaganje vodovodnih cijevi.	Demontaža i odlaganje vodovodnih cijevi na deponiju koju odredi Investitor, (pocinkovane čelične cijevi) od priključnog mjesta -umivaonika do stomatoloških mašina (napajanje stomatološke mašine). Obračun po komadu prostorija.	2,00 komada
3	Pripremni radovi - demontaža i odlaganje kanalizacionih cijevi.	Demontaža i odlaganje kanalizacionih cijevi na deponiju koju odredi Investitor, (PVC cijevi) od priključnog mjesta - umivaonika do stomatoloških mašina (odvod vode sa stomatološke mašine). Obračun po komadu prostorija.	2,00 komada
4	Pripremni radovi - skidanje postojećeg ispucalih slojeva nivelacione mase.	Skidanje postojećeg ispucalih slojeva nivelacione mase u prostorijama koje su evidentirane nakon obilaska predstavnika Investitora i Nadzornog organa. Skinuti materijal se deponuje na gradilištu do odobravanja odvoza od strane Investitora i Nadzornog organa. Obračun po metru kvadratnom skinutog poda. Prizemlje 46,76 m2, prvi sprat 97,15 m2.	143,91 metar kvadratni

5	Podopolagački radovi - nabavka i ugradnja prvog sloja premaza tipa ECO Prim PU 1K ili ekvivalentno.	Nabavka i ugradnja prvog sloja premaza tipa ECO Prim PU 1K ili ekvivalentno, preko postojeće betonske košuljice kao podloga za sledeće slojeve prilikom izrade parne brane u zoni podova. Pozicija se izvodi u saglasnosti sa standardom MEST EN 13813; MEST EN 13501-1:2020; EMICODE EC1 R PLUS. Obračun po metru kvadratnom. Prizemlje.	196,29 metar kvadratni
6	Podopolagački radovi - nabavka i ugradnja drugog sloja premaza tipa ECO Prim PU 1K ili ekvivalentno, sa dodavanjem kvarcnog pijeska.	Nabavka i ugradnja drugog sloja premaza tipa ECO Prim PU 1K ili ekvivalentno, sa dodavanjem kvarcnog pijeska granulacije 0,5 mm sa doziranjem 1-1,5 kg/m ² , preko prvog sloja iz stavke 1 ove grupe radova kao podloga za sledeće slojeve poda. Pozicija se izvodi u saglasnosti sa standardom MEST EN 13813; MEST EN 13501-1:2020; EMICODE EC1 R PLUS. Obračun po metru kvadratnom. Prizemlje.	196,29 metar kvadratni
7	Betonski radovi - izrada sloja reparaturnog maltera na mjestima oštećenja cementnog estriha.	Izrada sloja reparaturnog maltera na mjestima gdje posle skidanja postojećih podova ima oštećenja cementnog estriha, a prije ugradnje ostalih slojeva poda. Stavka se izvodi pomoću maltera tipa Mapei Planipatch Fast Track ili ekvivalentno, u debljini sloja nanošenja d=1,5 centimetara. Stavka se izvodi u saglasnosti sa standardom MEST EN 13813. Obračun je po metru kvadratnom površine poda, s tim što se projektom planira sanacija do 30% površine poda. Plaćanje će se izvršiti na osnovu obračuna količina iz Građevinske knjige i jediničnih cijena iz ponude za izvođenje radova, uz odobrenje Nadzornog oragana na kvalitet i količine. Prizemlje 58,89 m ² , prvi sprat 97,61 m ² .	156,50 metar kvadratni

8	Betonski radovi - izrada cementnog estriha na bazi brzосуšećih materijala.	Izrada cementnog estriha na bazi brzосуšećih materijala, u debljini sloja prosječno 8 centimetara. Estrih se nanosi preko betonske ploče (na etaži prizemlja preko bitumenske hidroizolacije, na spratu direktno preko ploče). Obračun je po metru kvadratnom površine poda. Plaćanje će se izvršiti na osnovu obračuna količina iz Građevinske knjige i jediničnih cijena iz ponude za izvođenje radova uz odobrenje Nadzornog oragana na kvalitet i količine. Prizemlje 23,38m2, prvi sprat 38,68m2.	62,06 metar kvadratni
9	Radovi na ugradnji završnog poda - nabavka i ugradnja prajmera tipa MAPEI EcoPrim T ili ekvivalentno za brzoupijajuće podloge.	Nabavka i ugradnja prajmera tipa MAPEI EcoPrim T ili ekvivalentno za brzoupijajuće podloge za nanošenje preko cementnog estriha kao veza za slojeve koje će pod imati u konačnom obliku. Prajmer se nanosi u dva premaza valjkom. Stavka se izvodi u saglasnosti sa standardom EMICODE EC 1 R PLUS. Obračun po metru kvadratnom površine poda. Prizemlje 173,40 m2, prvi sprat 286,68 m2.	460,08 metar kvadratni
10	Radovi na ugradnji završnog poda - nabavka i ugradnja mase za samonivelaciju - samorazlivajuća masa.	Nabavka i ugradnja mase za samonivelaciju -samorazlivajuća masa sa fizičko-hemijskim osobinama u skladu sa standardom MEST EN 13813, EMICODE EC 1 R PLUS. Masa se nanosi u jednom premazu igličastim valjkom. Masa mora zadovoljiti čvrstoću na pritisak od minimum 26 Njutna/milimetar kvadratni, na period sušenja od 12 časova od završene ugradnje. Obračun po metru kvadratnom površine poda. Prizemlje 196,78 m2, prvi sprat 325,36 m2.	522,14 metar kvadratni

11	Radovi na ugradnji završnog poda - nabavka i ugradnja PVC homogenog poda tip Fortis Grabo ili ekvivalentno.	<p>Nabavka i ugradnja PVC homogenog poda tip Fortis Grabo ili ekvivalentno. Pozicija se izrađuje od specijalnog homogenog PVC podnog zastora, u skladu sa standardima MEST EN 24346; MEST EN 10581; MEST EN 23999; MEST EN 660-1; MEST EN 13501-1; MEST EN 51130; MEST EN 12529; MEST EN 12524; MEST EN 26987; ISO 4918, koji se isporučuje u trakama širine 200 centimetara, debljine sloja poda d=2,0 milimetra, otpornost na pritisak podloge 2,9 kilograma/metar kvadratni, debljina habajućeg sloja je d=0,7 milimetara. U cijenu uključeno ljepilo tip MAPEI Ultrabond ECO V4SP ili ekvivalentno namijenjeno za homogene PVC podove, a u skladu sa standardima MEST EN 12529; MEST EN 14259; MEST EN 13501-1; EMICODE EC 1 R Plus, Solvent free tehnologija proizvodnje ljepila. Prilikom ugradnje spojeve obraditi elektrodom u boji i sastavu kao i sami pod. Podloga treba da je čvrsta, bez pukotina i oštećenja, ravna bez ulegnuća, suva ne može sadržati više od 2 % vlage i čista da nema na površini mehaničkih nečistoća i masnoća. Temperatura u prostoriji treba da je najmanje +18 stepeni Celzijusa. Obračun se vrši po metru kvadratnom razvijene površine poda (u obračun ulazi i površina cikle, dok se lajsna na vrhu cikle obračunava posebnom stavkom predmjera i predračuna). Prizemlje 196,78 m2 i prvi sprat 325,36 m2.</p>	522,14 metar kvadratni
----	---	--	------------------------

12	Radovi na ugradnji završnog poda - nabavka i ugradnja Holker formatizer lajsne tipa Tarkett PA 30 ili ekvivalentno, dimenzija 2x3 centimetara, montirane na kontaktnom ljepilu.	Nabavka i ugradnja Holker formatizer lajsne tipa Tarkett PA 30 ili ekvivalentno, dimenzija 2x3 centimetara, montirane na kontaktnom ljepilu. Visina cikle je minimum 10 centimetara od površine gotovog poda. Svi spojevi se vare elektrodom u boji poda. Na vrhu kao završni element se postavlja finiš lajsna proizvođača Tarkett ili ekvivalentno. Obračun po metru dužnom perimetra prostorija. Prizemlje 214,46 m, prvi sprat 327,26 m.	541,71 metar
13	Razni radovi - nabavka i ugradnja materijala za izradu instalacija dovoda vode.	Nabavka i ugradnja materijala za izradu instalacija dovoda vode do pozicije stomatološke mašine. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, oprema za rad i sva eventualna bušenja i pripremni radovi oko instalacije. Za jedno priključno mjesto potrebno je 3,0 metara PPR-Random Tip 3 cijevi promjera Ø15 milimetara, jedan Ek ventil za zatvaranje linije prema mašini i dva priključna fitiniga. Obaveza Izvođača je da mrežu vodovodnih cijevi ispita na pritisak i na zaptivenost fitinga i ventila. Obračun po komadu prostorije stomatološke službe.	2,00 komada
14	Razni radovi - nabavka i ugradnja materijala za izradu instalacija odvoda vode.	Nabavka i ugradnja materijala za izradu instalacija odvoda vode od stomatološke mašine do postojećeg recipijenta gdje je priključen i umivaonik. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, oprema za rad i sva eventualna bušenja i pripremni radovi oko instalacije. Za jedno priključno mjesto potrebno je 3,0 metara PVC kanalizacione cijevi promjera Ø50 milimetara i dva priključna fitiniga. Obaveza Izvođača je da mrežu kanalizacionih cijevi ispita na zaptivenost fitinga. Obračun po komadu prostorije stomatološke ambulate.	2,00 komada

15	Razni radovi - nabavka i ugradnja izolacije od ekspandiranog polietilena.	Nabavka i ugradnja izolacije od ekspandiranog polietilena u debljini zida izolacije od minimum 4 milimetra za ugradnju na dijelu cijevi koje prolaze kroz pod radi sprečavanja pojavljivanja kondenzacije u zoni ispod podne obloge. Obračun po komadu prostorije stomatološke ambulate.	2,00 komada
----	---	--	-------------