

IZMENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE broj 01/4-9941 od 20.12.2022. godine, šifra postupka 39534 za nabavku radova: Hidroizolacija krova putničkog terminala

Naručilac, u zakonskom roku, vrši izmjenu tenderske dokumentacije br. 01/4-9941 od 20.12.2022. godine, šifra postupka 39534 za nabavku radova: Hidroizolacija krova putničkog terminala:

1. Naručilac vrši izmjenu u dijelu tenderske dokumentacije "Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke" u rubrici "Bitne karakteristike predmeta nabavke", za tačku 2 na način što se količina menja 6.156m² **menja se i glasi 6,156m²**

Nakon izvršene izmjene "Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke" glasi:

Zamjena stakala (termopaket) koja su napukla u krovnim svjetlosnim trakama. Radi se o staklu 8+16+5.5.1 (podatak preuzet iz glavnog projekta) dimenzija 285*108cm (mjere uzeti na licu mjesta prije narucivanja i provjeriti uskladjenost boje i kvaliteta stakla koje je montirano i koje je planirano za ugradnju!) i to dva komada. Radnike i korisnike objekta obezbijediti, sto se nece posebno naplacivati. Pozicija podrazumijeva i paljivu demontazu postojećih polja, nabavku, transport i ugradnju novih, kao i sva neophodna obezbjedjenja tokom radova, odvoz demontiranih stakala. Napominje se da je krov na nizoj starni podignut od trotoara 5.5m, a svjetlosne trake udaljene od pomenute ivice krova vise od 10m! Transport stakala do potrebnih pozicija na krovu se takodje nece posebno naplacivati. Zaptivanje stakala je obracunato prethodnom stavkom. Eventualna oštećenja postojećih lagsni, dihtunga, i sl se nece posebno naplacivati. Obracun po m² ugradjenog staklenog termo-paketa sa svim rado. 2*2.85*1.08 (6,156 m²)


Gorica Račević
Predsjednik komisije za sprovođenje
postupka javne nabavke

