

PREGLED POSTUPKA #41602

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/322-277
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/322-277
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja potpornog zida Podi, Kavac
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Vojinović
Kontakt	Miloš 069397825
Datum objave	10.02.2023. 12:45

Napomena	Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledeće rangiranog ponuđača da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 41602	10.02.2023 12:45	14.02.2023 10:00	14.02.2023 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA KOTOR Sanacija potpornih zidova u Kavču 45453100 - Sanacijski radovi	20.661,16 EUR	4.338,84 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 , u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21). Ponuđač je dužan da u izjavi navede br. Službenih listova Pravilnika.	Obavezni uslovi
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.	Rok plaćanja
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevine, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.610,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Formiranje gradilišta, dopremanje opreme i mehanizacije. Obračun se vrši paušalno.		1,00 paušalno
2	Ograditi lokalitet, postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju i izvršiti geodetsko snimanje terena prije i nakon izvedenih radova. Obračun se vrši paušalno.		1,00 paušalno
3	Sječenje stabla, raščišćavanje šiblja i sitnog rastinja u čitavoj dužini zid, cca 30m. Obračun se vrši paušalno.		1,00 paušalno
4	Mašinski iskop rova za temelj potpornog zida, uz ručnu doradu ivica iskopa. Materijal iskopa je III kategorije, isti utovariti i odvesti na gradsku deponiju udaljenu cca 5km. Obračun je po m3. (2.4*29*0.6)		42,00 m3
5	Mašinski iskop u zemljištu III kategorije za izradu potpornog zida. Površinski zemljani materijal iz iskopa (40%) utovariti i odvesti na gradsku deponiju udaljenu cca 5km. Ostatak od iskopa (60%) skladištiti na gradilišnoj deponiji radi zasipanja zida po izradi istog.		195,00 m3

6	Obrada, planiranje i sabijanje podtla do potrebne zbijenosti, sa ravnošću $\pm 3\text{cm}$, obračun je po m^2 .		70,00 m^2
7	Nabavka, transport i ugradnja granulacije 0/32 kao podloge za temeljnu stopu potpornog zida. U cijenu je uračunato mašinsko nabijanje tampona u sloju $d=15\text{cm}$ do postizanja modula stišljivosti $M_s=35\text{ Mpa}$. Obračun po m^3 .		11,00 m^3
8	Nabavka, transport i ugradnja drenažnog materijala, koji se slaže prema filtarskom pravilu u širini od 80cm , od zida ka zasipu. Drenažni materijal odvojiti geotekstilom $200\text{gr}/\text{m}^2$ od zasipa, sto ulazi u cijenu. Preklop geotekstila je $30-50\text{cm}$. Obračun po m^3 .		60,00 m^3
9	Zasipanje materijalom iz iskopa , iza izvedenog zida, kao i ispred zida , u slojevima od max 30cm , sa valjanjem i nabijanjem do potrebnog modula stišljivosti min $M_s= 40\text{MPa}$. Obračun po m^3 .		115,00 m^3
10	Nabavka materijala, šalovanje i betoniranje armirano betonskih temelja, mašinskim spravljenim betonom C25/30. Temelj se izvodi bez dilatacija, u dužini od 28m , visina temeljne stope je 0.50m a širina 2.20m , temelj je promjenjive širine. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal i transport. Obračun je po m^3 .		32,00 m^3

11	Nabavka materijala, šalovanje i betoniranje armirano betonskog zida u dvostranoj oplati, mašinskim spravljenim betonom C25/30. Zid se izvodi u kampadama od 5m (I , III i V pa II , IV i VI). Debljina zida je 0.3m , najmanja visina zida je 2.5m, najveća 3.5m. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal i transport. Obračun je po m3.		30,00 m3
12	Nabavka, transport i ugradnja armature B500B. Obračun po kg		4273,35 kg
13	Nabavka i ugradnja barbakana od PVC cijevi ø110 koje se postavljaju na dužini od 30cm, iznad mjesta spoja zida i temelja na svakih 2m horizontalnog rastojanja. Rade se u cik cak potezu, visinsko rastojanje izmedju 2 reda je 1m. Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnjuu u dvostranu oplatu. Obračun po kom.		28,00 kom