

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izrada grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

POGREBNE USLUGE BUDVA DOO

PIB:

02643707

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropuskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuđači original garancije ponude u pisanom obliku dostavljaju ga u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu. garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% vrijednosti Ugovora sa rokom važenja najmanje 60 dana od ugovorenog roka.	Drugi uslovi
Rok plaćanja je: po prijemu ispostavljene okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa. i Naručioca. S obzirom da se predmet javne nabavke radi po fazama, prva faza 26 grobnih mjesta, druga faza 23 grobna mjesta, način plaćanja će biti : po prijemu ispostavljene okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa i Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je:virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 50 dana od dana zaključenja Ugovora. I faza 26 grobnica izraditi u roku od maksimalno 27 dana od dana zaključenja Ugovora. II faza 23 grobnice izraditi u roku od maksimalno 23 dana od dana završetka prve faze.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Novo gradsko groblje u Budvi.	Mjesto izvršenja ugovora

Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđači su, u predmetnom postupku javne nabavke, saglasno čl 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr): Ponuđač treba da za zaposlene inženjere građevinske struke dostavi: - licencu za izvođenje građevinskih radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđači su dužni shodno Zakona o zaštiti i zdravlju na radu da dostave sledeću dokumentaciju: 1. Poslodavac je dužan da na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.11 da obezbijedi prethodne i periodične preglede i ispitivanja tehnoloških procesa i sredstava za rad. - Pregled i ispitivanje svih sredstava za rad - Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija objekta (mišljenje o ispunjenosti minimuma tehničkih uslova) 2. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.16 sačini Opšti akt, odnosno ugovor o radu sa normativom o korišćenju sredstava i opreme lične zaštite na radu. 3. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.17 donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta. 4. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.19 uradi Zdravstvene preglede zaposlenih 5. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.20, izvrši osposobljavanje i provjeru osposobljenosti zaposlenih, Program osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad. 6. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.27 da izda sredstva i opremu lične zaštite na radu I posjeduje dokaz	Drugi uslovi

o navedenom.	
7. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.28 imenuje lice prve pomoći, zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih.	
8. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.38 riješi pitanje obavljanja stručnih poslova	
9. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.30 uplaćuje kolektivno osiguranje od povreda na radu.	
10. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.50 vodi i čuva propisanu dokumentaciju i evidencije.	
Garantni rok : 2 (dvije) godine. Garantni rok teče od dana tehničkog prijema.	Garantni rok
Garancije kvaliteta: Atesti za sve ugrađene materijale. Dokaz kvaliteta atesti/sertifikati za sve ugrađene materijale se dostavlja Nadzornom organu tokom izvođenja radova, a prije ugradnje	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta/ kontrola betona.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava	ESPD
Po završenim radovima Izvođač je dužan da preda svu građevinsku dokumentaciju koja mora biti potpisana od strane Izvođača i Nadzornog organa Naručiocu.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuđači original garancije ponude u pisanom obliku dostavljaju ga u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu. garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% vrijednosti Ugovora sa rokom važenja najmanje 60 dana od ugovorenog roka.	Drugi uslovi
Rok plaćanja je: po prijemu ispostavljene okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa. i Naručioca. S obzirom da se predmet javne nabavke radi po fazama, prva faza 26 grobnih mjesta, druga faza 23 grobna mjesta, način plaćanja će biti : po prijemu ispostavljene okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa i Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja je:virmanski	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 50 dana od dana zaključivanja Ugovora. I faza 26 grobnica izraditi u roku od maksimalno 27 dana od dana zaključenja Ugovora. II faza 23 grobnice izraditi u roku od maksimalno 23 dana od dana završetka prve faze.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Novo gradsko groblje u Budvi.	Mjesto izvršenja ugovora

Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđači su dužni shodno Zakona o zaštiti i zdravlju na radu da dostave sledeću dokumentaciju: 1. Poslodavac je dužan da na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.11 da obezbijedi prethodne i periodične preglede i ispitivanja tehnoloških procesa i sredstava za rad. - Pregled i ispitivanje svih sredstava za rad - Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija objekta (mišljenje o ispunjenosti minimuma tehničkih uslova) 2. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.16 sačini Opšti akt, odnosno ugovor o radu sa normativom o korišćenju sredstava i opreme lične zaštite na radu. 3. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.17 donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta. 4. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.19 uradi Zdravstvene preglede zaposlenih 5. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.20, izvrši osposobljavanje i provjeru osposobljenosti zaposlenih, Program osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad. 6. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.27 da izda sredstva i opremu lične zaštite na radu I posjeduje dokaz o navedenom. 7. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.28 imenuje lice prve pomoći, zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih. 8. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.38 riješi pitanje obavljanja stručnih poslova	Drugi uslovi

9. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.30 uplaćuje kolektivno osiguranje od povreda na radu.	
10. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.50 vodi i čuva propisanu dokumentaciju i evidencije.	
Garantni rok : 2 (dvije) godine. Garantni rok teče od dana tehničkog prijema.	Garantni rok
Garancije kvaliteta: Atesti za sve ugrađene materijale. Dokaz kvaliteta atesti/sertifikati za sve ugrađene materijale se dostavlja Nadzornom organu tokom izvođenja radova, a prije ugradnje	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta/ kontrola betona.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Izjava	ESPD
Po završenim radovima Izvođač je dužan da preda svu građevinsku dokumentaciju koja mora biti potpisana od strane Izvođača i Nadzornog organa Naručiocu.	Drugi uslovi
Ponuđači su, u predmetnom postupku javne nabavke, saglasno čl 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr): Ponuđač treba da za zaposlene inženjere građevinske struke dostavi: - licencu za izvođenje građevinskih radova.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponuđaču koji ponudi najkraće ponuđeni rok završetak radova u danima dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu 10, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najkraće ponuđeni rok završetak radova prema sljedećoj formuli: Naručilac je odredio: Minimalni rok za završetak radova koji može biti naveden u ponudi je 40 (četrdeset) dana od dana zaključivanja ugovora. Maksimalni rok za završetak radova koji može biti naveden u ponudi je 50 (pedeset) dana od dana zaključivanja ugovora	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponuđaču koji ponudi najkraće ponuđeni rok završetak radova u danima dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu 10, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najkraće ponuđeni rok završetak radova prema sljedećoj formuli: Naručilac je odredio: Minimalni rok za završetak radova koji može biti naveden u ponudi je 40 (četrdeset) dana od dana zaključivanja ugovora. Maksimalni rok za završetak radova koji može biti naveden u ponudi je 50 (pedeset) dana od dana zaključivanja ugovora	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

45000.00	1	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 26 grobnica Pozicija obuhvata utovarte planiranje dna iskopa". Obračun po m3 zbijenom stanju	m m m 13,85 14,3 2	396.11	m3
	2	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3	iskop 396,11 zatrpavanje 194,58	201.53	m3
	3	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na ulazu u groblje (spuštanje nivelete ulaza u groblje) sa odvozom zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3 zbijenom stanju	m m m 15 6 0,7	63.00	m3
	4	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Nabavka , dovoz , planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica	m m m 13,85 14,3 0,1	19.81	m3
	5	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom. Obračun po m3	m m m m br grobnica 0,3 2,45 0,3 2 26 0,3 0,75 0,3 2 26	14.98	m3
	6	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm I d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom OBRAČUN PO M3	strane m m m m br grobnica 2 2,45 0,5 0,12 26 2 0,96 0,5 0,12 26 2 2,45 0,3 0,2 26 2 0,96 0,3 0,2 26	21.28	m3
	7	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom	kom m m m m br grobnica 5 0,9 0,42 0,05 26	2.46	m3
	8	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje,armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom	kom m m m m br grobnica 2 1,2 1,1 0,05 26	3.43	m3

45000.00	9	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje temeljnih stope betonom MB30 , d=40x60cm . Obračun po m3 sa svim radnjama I potrebnom armaturom	m m m 11,6 0,6 0,4	2.78	m3
	10	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje potpornog zida betonom MB30 , d=20 u dvostranoj oplati . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom	m m m 11,6 0,2 1,3	3.02	m3
	11	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,6 26 2 0,9 0,6 26	104.52	m2
	12	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,4 26 2 0,9 0,4 26	69.68	m2
	13	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka I ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom I zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	Obračun po m	50.00	m
	14	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine. Obračun po m2	m m br grobnica 13,85 14,3 1,6 Odbijaju se grobnice 2,45 1,2 1,6 26	194.58	m2
	15	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3	m m br grobnica 14,3 13,85 0,15 Odbiti grobnice 2,45 1,25 0,15 26	17.76	m3
	16	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Štemanje betona na ulazu u groblje do kote ulaze sa odvozom na gradsku deponiju.	dimenzije 3 0,5 0,5	0.75	m3
	17	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Rezanje i štemanje betonskog zida na ulazu D=20 sa odvozom šuta na deponiju	Š H 2 1,2	2.40	m2

45000.00	18	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI "Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije za proširenje terena na mestu izrade novih grobnih mesta Pozicija obuhvata utovarte planiranje dna iskopa" Obračun po m3	m m m 1,5 12 2	36.00	m3
	19	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI "Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mesta, količina 23 grobnica Pozicija obuhvata planiranje dna iskopa" Obračun po m3 zbijenom stanju	m m 5,00 13,30 2 16,5 7,9 2	393.70	m3
	20	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju Obračun po m3	m3 iskop 393,7 zatrpavanje 206,77	186.93	m3
	21	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI Nabavka , dovoz , planiranje I sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica. Obračun po m3 zbijenom stanju	m m m 13,30 5,00 0,1 16,50 7,9 0,1	19.69	m3
	22	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje I betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama I potrebnom armaturom. Obračun po m3	m m m m br grobnica 0,3 2,45 0,3 2 23 0,3 0,75 0,3 2 23	13.25	m3
	23	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje I betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm I d=20cm obračun po m3 sa predradnjama I potrebnom armaturom. Obračun po m3	strane m m m br grobnica 2 2,45 0,5 0,12 23 2 0,96 0,5 0,12 23 2 2,45 0,3 0,2 23 2 0,96 0,3 0,2 23	18.82	m3
	24	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje I betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama I armaturom	kom m m m br grobnica 5 0,9 0,42 0,05 23	2.17	m3
	25	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje,armiranje I betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom I armaturom . Obračun po m3	kom m m m br grobnica 2 1,2 1,1 0,05 23	3.04	m3

45000.00	26	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport I zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,6 23 2 0,9 0,6 23	92.46	m2
	27	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport I zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,4 23 2 0,9 0,4 23	61.64	m2
	28	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka I ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom I zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže Obračun po m	Obračun po m	70.00	m
	29	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine. Obračun po m2	m m br grobnica 5,00 13,30 1,6 16,50 7,9 1,6 Odbijaju se grobnice 2,45 1,2 1,6 23	206.77	m2
	30	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka I ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. obračun po m3	m m br grobnica 5,00 13,3 0,15 16,5 7,9 0,15 Odbiti grobnice 2,45 1,25 0,15 23	18.96	m3

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
45000.00	1	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 26 grobnica Pozicija obuhvata utovarte planiranje dna iskopa". Obračun po m3 zbijenom stanju	m m m 13,85 14,3 2	396.11	m3

45000.00	2	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3	iskop 396,11 zatrpavanje 194,58	201.53	m3
	3	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na ulazu u groblje (spuštanje nivelete ulaza u groblje) sa odvozom zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3 zbijenom stanju	m m m 15 6 0,7	63.00	m3
	4	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Nabavka , dovoz , planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica	m m m 13,85 14,3 0,1	19.81	m3
	5	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom. Obračun po m3	m m m m br grobnica 0,3 2,45 0,3 2 26 0,3 0,75 0,3 2 26	14.98	m3
	6	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm I d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom OBRAČUN PO M3	strane m m m br grobnica 2 2,45 0,5 0,12 26 2 0,96 0,5 0,12 26 2 2,45 0,3 0,2 26 2 0,96 0,3 0,2 26	21.28	m3
	7	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom	kom m m m br grobnica 5 0,9 0,42 0,05 26	2.46	m3
	8	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje,armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom	kom m m m br grobnica 2 1,2 1,1 0,05 26	3.43	m3
	9	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje temeljnih stope betonom MB30 , d=40x60cm . Obračun po m3 sa svim radnjama I potrebnom armaturom	m m m 11,6 0,6 0,4	2.78	m3

45000.00	10	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje potpornog zida betonom MB30 , d=20 u dvostranoj oplati . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom	m m m 11,6 0,2 1,3	3.02	m3
	11	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,6 26 2 0,9 0,6 26	104.52	m2
	12	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,4 26 2 0,9 0,4 26	69.68	m2
	13	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	Obračun po m	50.00	m
	14	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine. Obračun po m2	m m br grobnica 13,85 14,3 1,6 Odbijaju se grobnice 2,45 1,2 1,6 26	194.58	m2
	15	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3	m m br grobnica 14,3 13,85 0,15 Odbiti grobnice 2,45 1,25 0,15 26	17.76	m3
	16	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Štemanje betona na ulazu u groblje do kote ulaze sa odvozom na gradsku deponiju.	dimenzije 3 0,5 0,5	0.75	m3
	17	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Rezanje i štemanje betonskog zida na ulazu D=20 sa odvozom šuta na deponiju	Š H 2 1,2	2.40	m2
	18	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI "Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za proširenje terena na mestu izrade novih grobnih mesta Pozicija obuhvata utovarte planiranje dna iskopa" Obračun po m3	m m m 1,5 12 2	36.00	m3

45000.00	19	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI "Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mesta, količina 23 grobnica Pozicija obuhvata planiranje dna iskopa" Obračun po m3 zbijenom stanju	m m 5,00 13,30 2 16,5 7,9 2	393.70	m3
	20	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju Obračun po m3	m3 iskop 393,7 zatrpavanje 206,77	186.93	m3
	21	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI Nabavka , dovoz , planiranje I sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica. Obračun po m3 zbijenom stanju	m m m 13,30 5,00 0,1 16,50 7,9 0,1	19.69	m3
	22	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje I betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama I potrebnom armaturom. Obračun po m3	m m m m br grobnica 0,3 2,45 0,3 2 23 0,3 0,75 0,3 2 23	13.25	m3
	23	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje I betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm I d=20cm obračun po m3 sa predradnjama I potrebnom armaturom. Obračun po m3	strane m m m br grobnica 2 2,45 0,5 0,12 23 2 0,96 0,5 0,12 23 2 2,45 0,3 0,2 23 2 0,96 0,3 0,2 23	18.82	m3
	24	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje I betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama I armaturom	kom m m m br grobnica 5 0,9 0,42 0,05 23	2.17	m3
	25	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje,armiranje I betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom I armaturom . Obračun po m3	kom m m m br grobnica 2 1,2 1,1 0,05 23	3.04	m3
	26	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport I zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,6 23 2 0,9 0,6 23	92.46	m2

45000.00	27	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport I zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,4 23 2 0,9 0,4 23	61.64	m2
	28	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka I ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom I zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže Obračun po m	Obračun po m	70.00	m
	29	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine. Obračun po m2	m m br grobnica 5,00 13,30 1,6 16,50 7,9 1,6 Odbijaju se grobnice 2,45 1,2 1,6 23	206.77	m2
	30	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka I ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. obračun po m3	m m br grobnica 5,00 13,3 0,15 16,5 7,9 0,15 Odbiti grobnice 2,45 1,25 0,15 23	18.96	m3