

PREGLED POSTUPKA #42636

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija javne rasvjete
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	02.03.2023. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA ULCINJ Tekuće održavanje javne infrastrukture 45220000 - Inženjerski i građevinski radovi	33.057,86 EUR	6.942,14 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	1	Demontaža, skidanje i transport oštećenih stuba, rezanje oštećenog anker vijka stuba na nivou postojećeg betona temeljne stope stuba (vodeći računa da se kablovi ne oštete) Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu.	10,00 kom
2	2	Bušenje rupa u betonu postojećeg temelja stuba (dubine cca. 400 - 500 mm i debljine 016-18 mm, 4 rupa po stubnom mjestu prema datom rasporedu anker vijka u zavisnosti od proizvođača stuba). Pridržavati se uputstvima proizvođača za raspored ankera prema šablonu za centriranje ankera i tehničkim podacima dimenzije za postavljanje odgovarajućeg stuba. Obratiti posebnu pažnju prilikom bušenja kako ne bi došlo do oštećenja kabla i susreta sa postojećom armaturom u betonu. Ovom pozicijom je obuhvaćeno predhodni pripremni i završni radovi. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu.	10,00 kom
3	3	Nabavka, isporuka i ugradnja epoksid smole za beton i metal, upotreba prema uputstvima proizvođača	32,00 kom
4	4	Nabavka, isporuka i ugradnja anker vijka (4 komada po stubnom mjestu prema datom rasporedu anker vijka, dužine cca, 450 - 550 mm ostavljajući cca. 50 - 70 mm iznad postojećeg betona temeljne stope stuba.	40,00 kom

5	5	Nabavka, isporuka i ugradnja komplet opremljenog 10 m koničnog stuba toplocinkovanog. Stub se isporučuje sa temeljnom pločom, instalacionim provodnicima kroz stub, odgovarajućom priključnom pločom tipa PP, koja je opremljena sa jednim osiguračem tipa FRA 16/5A i ugrađuje se na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove proizvođač treba da dostavi i šablon za centriranje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub je zaštićen od korozije vrućim pocinčavanjem. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m². Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova, nakon montaže, iz dva međusobno normalna pravca. Komplet sa pripremno-završnim građevinskim i elektro-montažnim radovima. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po stubnom mjestu.	10,00 kom
---	---	---	-----------

6	6	Nabavka, isporuka i ugradnja komplet opremljenog 8m koničnog stuba toplocinkovanog. Stub se isporučuje sa temeljnom pločom, instalacionim provodnicima kroz stub, odgovarajućom priključnom pločom tipa PP, koja je opremljena sa jednim osiguračem tipa FRA 16/5A i ugrađuje se na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove proizvođač treba da dostavi i šablon za centriranje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtnj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub je zaštićen od korozije vrućim pocinčavanjem. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m². Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova, nakon montaže, iz dva međusobno normalna pravca. Komplet sa pripremno-završnim građevinskim i elektro-montažnim radovima. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po stubnom mjestu.	1,00 kom
7	7	Nabavka, isporuka i ugradnja komplet opremljene jednokrake lire za postavljanje na stub. Jednokraka lira dužine cca. 0,20 m, izrađene od nerđajućeg čelika toplo pocinkovanog. Jednokraka lira mora biti prilagođena za montažu svjetiljke na stub. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po stubnom mjestu.	10,00 kom

8	8	Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke LEDVANCE, ulazne snage svjetiljke: max. 45W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 6.000lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 30°) ili na liru (od 0° do min. -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Garantni rok proizvođača min. 5 godina od isporuke.	10,00 kom
9	9	Isporuka i ugradnja sitnog spojnog i instalacionog materijala	1,00 pauš.
10	10	Neophodni građevinski radovi	1,00 pauš.
11	11	Detekcija i popravka oštećenja na kablju javne rasvjete između rasvjetnih stubova, računajući: rezanje, lomjenje i otklanjanje asfalta dužine cca. 20m, širine 0,40m, pažljivo ručno kopanje zemlje u rovu do postojećeg kabla dubine cca. 0.80m, između rasvjetnih stubova i štemovanja betona eventualno, sa komplet pripremno-završnim građevinskim i elektro-montažnim radovima, zajedno sa materijalom za opravku (isporuka i postavljanje Raychemove kablovske spojnice ili polaganje novog kabla PP00 4x16mm ² , dužine cca. 23 m, tačnu dužinu kabla izmjeriti na licu mjesta), zatrpavanje kabla sa nabijanjem slojem pijeska i zemlje, postavljanje trake za upozorenje, utovarom i odvozom ostatka materijala do deponije i po završetku radova ponovno asfaltiranje. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po komadu.	1,00 pauš.