

PREGLED POSTUPKA #42773

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na atmosferskoj kanalizaciji - Bokeljskih mornara (krak 1 i 3)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Baljošević
Kontakt	031 323 781
Datum objave	06.03.2023. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na atmosferskoj kanalizaciji - Bokeljskih mornara (krak 1 i 3)	06.03.2023 12:00	10.03.2023 09:00	10.03.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA HERCEG NOVI Nepredviđeni izdaci za radove 45000000 - Građevinski radovi	165.289,26 EUR	34.710,74 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. Predmetna izjava mora biti verifikovana elektronskim potpisom.	Drugi uslovi
Rok za izvođenje radova je 20 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi/Savina	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 30 dana od dana završetka radova i dostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je 2 godina od dana primopredaje radova.	Garantni rok
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti. Privredni subjekat mora da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem Licence o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama

Način obračuna troškova izvedenih radova

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **34.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Krak 1 - Pripremni radovi	Obilježavanje i snimanje trase. Prije početka radova i nakon polaganja cijevi, izvođač je dužan da izvrši obilježavanje trase sa svim potrebnim elementima na cjevovodu (horizontalna skretanja, priključci, odvojci)	90,00 m ¹
2	Krak 1 - Zemljani radovi	Iskop "šliceva" na dubini 0,7 m u svrhu identifikacije položaja cjevovoda i ostalih podzemnih instalacija za koje ne postoji precizan katastar. Radove izvoditi isključivo ručno uz maksimalnu opreznost i uz sprovođenje svih propisanih mjera zaštite na radu. Posebnu pažnju obratiti na postojeći visokonaponski podzemni kabal. Obraču po kom.	4,00 kom.
3	Krak 1 - Zemljani radovi	Mašinsko rezanje postojećeg asfalta/betona, Obračun po m ¹ izrezanog asfalta/betona.	100,00 m ¹
4	Krak 1 - Zemljani radovi	Mašinsko razbijanje postojećih asfaltnih i betonskih površina prosječne debljine d =10-12 cm. Iskopani materijal se utovaruje u kolica i odvozi do mjesta utovara u kamion, utovaruje u kamion i odvozi na deponiju do 15 km. udaljenosti prema uputstvu investitora. Obračun prema m ² razbijenog i odvezenog materijala.	90,00 m ²

5	Krak 1 - Zemljani radovi	Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije. Iskop izvršiti prema kotama iz podužnog profila, a širinu rova 70cm. Uzeti su u obračun šahtovi. Iskopani materijal se utovaruje u kolica i odvozi do mjesta utovara u kamion, utovaruje u kamion i odvozi na deponiju do 15 km udaljenosti prema uputstvu investitora. Jedinična cijena obuhvata sav materijal i rad potreban za obezbjeđivanje stabilnosti rova, kao i održavanja stabilnosti okolnih objekata, podzida, ograda. Obračun po m ³ iskopanog materijala.	91,20 m ³
6	Krak 1 - Zemljani radovi	Ručni iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, na mjestima gdje nije moguće pristupiti mašinama ili je potrebno odraditi fine iskope oko postojećih instalacija i objekata. Iskopani materijal se utovaruje u kolica i odvozi do mjesta utovara u kamion, utovaruje u kamion i odvozi na deponiju do 15 km. udaljenosti prema uputstvu investitora. Jedinična cijena obuhvata i sav materijal i rad potreban za obezbjeđivanje stabilnosti rova, kao i održavanja stabilnosti okolnih objekata, podzida, ograda. Obračun po m ³ iskopanog materijala.	6,80 m ³
7	Krak 1 - Zemljani radovi	Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz podužnog profila sa tačnošću od ± 3 cm; Prekopana mjesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim pijeskom i propisno nabiti . Obračun prema m ² isplaniranog i sabijenog dna rova.	64,00 m ²
8	Krak 1 - Zemljani radovi	Nabavka, transport, raznošenje pijeska frakcije d= 0-4mm sa razastiranjem, planiranjem oko cijevi, kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja pijeska koji se ugrađuje ispod i iznad cijevi iznosi d = 10cm. Obračun po m ³ ugrađenog pijeska."	3,70 m ³

9	Krak 1 - Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog materijala Dmax=45 mm za zatrpavanje rova, sa propisnim nabijanjem po slojevima od po 30cm, i odstranjivanjem krupnih komada kamena koji bi mogli oštetiti cjevovod. Nasipanje se vrši do kote koja je niža za 10 cm u odnosu na postojeći teren. Obračun po m ³ ugrađenog tampona.	58,00 m ³
10	Krak 1 - Zemljani radovi	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog materijala Dmax=32mm za zatrpavanje, i zasipanje iza betonskog kanala sa propisnim nabijanjem. Obračun po m ³ ugrađenog tampona.	3,00 m ³
11	Krak 1 - Zemljani radovi	Probijanje otvora na ploči šetališta. Otvor se probija sa ciljem povezivanja šahta na šetalištu sa postojećim propustom. Obračun po komadu.	1,00 kom.
12	Krak 1 - Betonski i armirački radovi	Izrada betonskog kanala dimenzija svijetlog otvora 40/50 cm. Debljina zidova i dna 15cm. Kanal je armiran dvostrano sa R196. U jediničnu cijenu takođe uračunata nabavka i ugradnja liveno željeznih profila 40x40x4 mm. U kanalu izvesti kaskade za umirenje atm.vode. Radove izvoditi prema posebnim uslovima za izvođenje betonskih radova. U jediničnu cijenu je uračunata montaža potrebne oplata kao i sav rad i materijal za izradu betonskog kanala. Obračun po metru dužnom izvedenog otvorenog knala.	43,00 m ¹
13	Krak 1 - Betonski i armirački radovi	Nabavka, transport i ugradnja betona MB10 (C8/10) u podložnu ploču d=0.10m ispod revizionih okana od ojačanog poliestera. Podložna ploča je armirana jednom zonom armature Q335. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	2,00 m ³

14	Krak 1 - Betonski i armirački radovi	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i čišćenje armature i njeno postavljanje u pozicije za formiranje podložne ploče kanalizacionog šahta. Armaturu koju treba ugraditi sa minimalnim zaštitnim slojem betona od a=4cm. Obračun po kg. ugrađene armature.	110,00 kg
15	Krak 1 - Monterski radovi	Nabavka, transport i montaža cijevi PVC DN 400 za odvod ATM. kanalizacije. Položene cijevi moraju ležati cijelom donjom površinom na isplaniranom i nabijenom sloju pijeska debljine najmanje 10 cm (za polaganje u rovu). Promjena pravca ili nagiba cjevovoda na spojevima ne smije biti veća od dozvoljenog. U jediničnu cijenu je uračunat sav materijal i rad na raznošenju duž rova i kanala, spuštanju u rov (kanal), montaža, kao i sva priručna sredstva i alati koji se u tu svrhu koriste. Obračun po m ¹ ugrađene cijevi	49,00 m ¹
16	Krak 1 - Monterski radovi	Nabavka transport i ugradnja armirano-poliesterskih vodonepropusnih smirujućih revizionih okana sa rebrastim ojačanjima unutrašnjeg prečnika DN600mm, i dubine 150 cm sa inox penjalicama ispitanim prema EN13101 sa zaobljenom kinetom od poliestera, sa odgovarajućim priključcima, kao i dodatnim spojnicama za formiranje vodonepropusnog spoja PVC cijevi DN250 sa šahtom. Obračun prema komadu ugrađenih šahtova.	1,00 kom.
17	Krak 1 - Monterski radovi	Nabavka, transport i ugradnja armirano-poliesterskih vodonepropusnih smirujućih revizionih okana sa rebrastim ojačanjima unutrašnjeg prečnika DN600mm, i dubine 200 cm sa inox penjalicama ispitanim prema EN13101 sa zaobljenom kinetom od poliestera, sa odgovarajućim priključcima, kao i dodatnim spojnicama za formiranje vodonepropusnog spoja PVC cijevi DN250 sa šahtom. Obračun prema komadu ugrađenih šahtova.	4,00 kom.

18	Krak 1 - Monterski radovi	Nabavka transport i ugradnja LG poklopaca za srednje teški saobraćaj, klase C250. U cijenu je uračunat poklopac sa ramom i betonski prsten za fiksiranje iznad kazana DN600mm. Obračun prema komadu ugrađenih poklopaca.	5,00 kom.
19	Krak 1 - Monterski radovi	Izrada i ugradnja željezne rešetke za teški saobraćaj, širine 50cm, od kutijastih profila 40/40, debljine stijene 3mm (razmak između prečki 40 mm). U cijenu je uračunato farbanje u 2 sloja (temeljni + završni). Obračun po m ¹ izrađene i ugrađene rešetke.	44,00 m ¹
20	Krak 3 - Pripremni radovi	Mašinsko rezanje postojećeg asfalta/betona, Obračun po m ¹ izrezanog asfalta/betona.	320,00 m ¹
21	Krak 3 - Pripremni radovi	Mašinsko razbijanje postojećih asfaltnih i betonskih površina prosječne debljine d =10-12 cm , sa utovarom razbijenog asfalta i betona na vozilo i transport na deponiju. Obračun se vrši po m ² razbijene površine.	614,00 m ²
22	Krak 3 - Pripremni radovi	Mašinski iskop viška materijala III i IV kategorije radi postizanja uklapanja saobraćajnice u postojeće pristupe stambenim objektima. Jedinična cijena obuhvata utovar i transport na deponiju udaljenosti do 15 km prema uputstvu investitora. Obračun po m ³ iskopanog i odvezenog materijala.	62,00 m ³
23	Krak 3 - Pripremni radovi	Nabavka i planiranje tampona (priprema za asfaltiranje). Pozicija obuhvata nabavku, prevoz, mjestimično nasipanje, planiranje i zbijanje tampona, (0-31mm prosječne debljine 7 cm) do zahtjevane zbijenosti. Obračun po m ² isplanirane površine.	213,00 m ²
24	Krak 3 - Pripremni radovi	Nivelisanje postojećih šaht poklopaca na novoplaniranu niveletu kolovoza. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu nivelisanog šaht poklopca.	2,00 kom.

25	Krak 3 - Pripremni radovi	Mašinsko lomljenje dna kanala postojeće rešetke. Obračun prema radnom času mašine.	2,00 rad.h
26	Krak 3 - Pripremni radovi	Betoniranje dna rešetke sa svim potrebnim materijalom i radom. Obračun paušalno.	1,00 paušal
27	Krak 3 - Pripremni radovi	Izrada i ugradnja željezne rešetke za teški saobraćaj, širine 50cm, od kutijastih profila 40/40, debljine stijene 3mm (razmak između prečki 40 mm). U cijenu je uračunato farbanje u 2 sloja (temeljni + završni). Obračun po m ¹ izrađene i ugrađene rešetke.	3,30 m ¹
28	Krak 3 - Asfalterški radovi	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB-11, debljine d = 6 cm. Obračun se vrši po m ² asfaltirane površine.	614,00 m ²