

OPŠTINA HERCEG NOVI

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Broj: 02-21-426-UPI-8/2023-7

Herceg Novi, 09.03.2023. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19, 3/23 i 11/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje na portalu javnih nabavki

POJAŠNJENJE 4

tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za Izvođenje radova na izgradnji autobuske stanice sa pratećim sadržajima u lgalu

Zainteresovani ponuđač obratio se naručiocu dana 06.03.2023. godine sa sledećim zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije:

150.	Građevinsko/zanatski radovi- kamenorezački radovi. Oblaganje fasadnih zidova prirodnim kamenim pločama - kiklopski slog bez fuga, debljine d=15cm, visine i dužine po izboru projektanta. Kameni blokovi se postavljaju na cementnom malteru debljine d=5cm ojačanom armaturnom mrežom, preko termoizolacije i hidroizolacije (posebno obračunato) , svaki drugi red ankerovati žicom Fi 4 mm od nerđajućeg čelika.Tip kamen Ben - BENKOVAČKI ili ekvivalent. Cijena uključuje ugradnju prema sistemskom rešenju proizvođača sa uključenom ugradnjom L profila. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, kao i upotrebu skele. Obračun po m2 obloženog zida.	393.48	m ²
151.	Građevinsko/zanatski radovi- kamenorezački radovi. Oblaganje atika prirodnim kamenim pločama - kiklopski slog bez fuga, debljine d=10cm, visine i dužine po izboru projektanta Kameni blokovi se postavljaju na cementnom malteru debljine d=5cm ojačanom armaturnom mrežom, preko termoizolacije i hidroizolacije (posebno obračunato) , svaki drugi red ankerovati žicom Fi 4 mm od nerđajućeg celika. Tip kamen Ben - BENKOVAČKI ili ekvivalent. Cijena uključuje ugradnju prema sistemskom rešenju proizvođača sa uključenom ugradnjom L profila. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, kao i upotrebu skele. Obračun po m2 obloženog zida.	51.58	m ²
152.	Građevinsko/zanatski radovi- kamenorezački radovi. Oblaganje špaletni oko otvora - kružni otvori prirodnim kamenim pločama – kiklopski slog bez fuga, debljine d=15cm, visine i dužine po izboru projektanta. Kameni blokovi se postavljaju na cementnom malteru debljine d=5cm ojačanom armaturnom mrežom, preko termoizolacije i hidroizolacije (posebno obračunato) , svaki drugi red ankerovati žicom Fi 4 mm od nerđajućeg celika. Tip kamen Ben - BENKOVAČKI ili ekvivalent. Cijena uključuje ugradnju prema sistemskom rešenju proizvođača sa uključenom ugradnjom L profila. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, kao i upotrebu skele. Obračun po m1 obložene špaletne.	33.99	m ¹

153.	Građevinsko/zanatski radovi- kamenorezački radovi. Oblaganje špaletni oko otvora - pravougaoni otvori prirodnim kamenim pločama - kiklopski slog bez fuga, debljine d=15cm, visine i dužine po izboru projektanta. Kameni blokovi se postavljaju na cementnom malteru debljine d=5cm ojačanom armaturnom mrežom, preko termoizolacije i hidroizolacije (posebno obračunato) , svaki drugi red ankerovati zicom Fi 4 mm od nerđajućeg celika. Tip kamen Ben - BENKOVAČKI ili ekvivalent. Cijena uključuje ugradnju prema sistemskom rešenju proizvođača sa uključenom ugradnjom L profila. Cijena uključuje sav potreban rad i materijal, kao i upotrebu skele. Obračun po m' obložene špaletne.	13.55	m ¹
------	---	-------	----------------

Sljedeća pitanja se odnose na **kamenorezačke radove**, odnosno sve ovdje navedene pozicije preuzete iz predmjera radova, i na grafičke priloge **Izgled 1, 2, 3 i 4**:

- Na šta se misli pod „kiklopski slog“? Šta je tačno kiklopski slog u slaganju kamena?

Odgovor- biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

- Kamen BEN koji se traži u predmjeru je kamen ortogonalnog oblika i potpuno je drugačiji od onoga što je predstavljeno na grafičkim priložima izgleda objekta. Sa druge strane, postoji kamen CIKLOP koji izgleda baš onako kako je predstavljeno na izgledima fasada. Da li se zaista traži kamen BEN, i da li u tom slučaju zanemariti grafički prikaz izgleda fasade?

Odgovor- biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

- Kamen BEN za oblaganje fasade je debljine od 2-3cm, u osnovi debljina kamena je nacrtana 15cm. Da li je projektant zamislio zidanje zida kao fasadne obloge umjesto oblaganja fasade?

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Milan Stamenović