

OPŠTINA HERCEG NOVI

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Broj: 02-21-426-UPJ-8/2023-9

Herceg Novi, 09.03.2023. godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19, 3/23 i 11/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje na portalu javnih nabavki

POJAŠNJENJE 6

tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za Izvođenje radova na izgradnji autobuske stanice sa pratećim sadržajima u lgalu

Zainteresovani ponuđač obratio se naručiocu dana 09.03.2023. godine sa sledećim zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije:

Pitanje1:

78	Građevinsko/zanatski radovi-izolaterski radovi. Izrada horizontalne hidroizolacije sa prethodnom pripremom podloge za podove na svim etažama. Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu iravnu podlogu izvede vrući premaz bitumenom sa potrošnjom od 1,5 kg/m2. Nakon toga položiti dva sloja hidroizolacione bitumenske trake sa uloškom od polieterskog filca, trake su debljine d=4mm. Prvi sloj slobodno se polaže po vrućem bitumenu sa varenim preklopima, a da se drugi sloj 100% vari za prvi. Horizontalne preklope izvesti min.10 cm. Hidroizolaciju podići uz ukopane zidove za min.20cm. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.	Pozicija podrazumijeva obradu prodora materijalima sistemskim rešenjima u skladu sa upustvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu, kao i izradu potrebnog holkera u skladu sa uputstvima proizvođača. Stavkom obuhvatiti i ugradnju folije uz zidove atika, opšave atike, dimnjaka, ventilacija, kao i sistemsku ugradnju odparivača. Odparivač tip: auder THERMOFOL ili ekvivalent DN 125, sa odgovarajućom bentilacionom kapom i postoljem. Jedan odparivač na 30 m ² ravnih krovova. Obračun po m ² izvedene hidroizolacije. Pozicija uključuje i zatvaranje ukopane dilatacije tipskim proizvodima - zaptivnim trakama na bazi bitumena.	2967,80 m ²
----	---	--	------------------------

U opisu predmeta nabavke, naznačeno je da se radi o izolaciji na podovima svih etaža. U bitnim karakteristikama predmeta nabavke, opisani su radovi na izolaciji krova.

Molimo za pojašnjenje da li se pozicija odnosi i na podove etaža ili obuhvata i krov ili neke djelove krova?

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 2:

80	Građevinsko/zanatski radovi- izolaterski radovi. Izrada vertikalne hidroizolacije ravnih krovova sa atikama. Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu i ravnu podlogu izvede vrući premaz bitumenom sa potrošnjom od 1,5 kg/m². Nakon toga položiti dva sloja hidroizolacione bitumenske trake sa uloškom od poliesterskog filca, trake su debljine d=4mm. Prvi sloj slobodno se polaže po vrućem bitumenu sa varenim preklopima, a da se drugi sloj 100% vari za prvi . Horizontalne preklope izvesti min.10 cm. Hidroizolaciju podići uz zidove atike. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Cijena uključuje i izradu holкера na spoju krovne ploče i zida atike.	Pozicija podrazumijeva obradu prodora materijalima i sistemskim rešenjima u skladu sa uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu, izradu potrebnog preklopa između horizontalne i vertikalne hidroizolacije, kao i izradu holкера u skladu sa uputstvima proizvođača. Obračun po m² izrađenja hidroizolacije.	2946,1 1 m²
----	---	---	-----------------------------------

U slučaju da se pozicija 78 odnosi i na podove i krov, koja je razlika između pozicija 78 i 80?

Odgovor: Biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
Milan Stamenović

