

PREGLED POSTUPKA #43780

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja potpornog zida u Bijeloj
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	21.03.2023. 13:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja potpornog zida u Bijeloj	21.03.2023 13:10	27.03.2023 09:00	27.03.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Bijela, Herceg Novi.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana završenih radova i uredno dostavljene fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **17.754,50 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Iskolčavanje trase i položaja potpornog zida	30,00 m ¹
2	Zemljani radovi	Iskop zemlje III i IV kat. za temelje potpornih zidova. Materijal od iskopa odbaciti pored ivice rova, koji će se kasnije koristiti za nasipanje, a sav materijal koji se ne iskoristi za nasipanje utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju što je obračunato kroz cijenu iskopa i neće se posebno obračunavati. Obračun po m ³ izvršenog iskoa u zbijenom stanju.	150,00 m ³
3	Zemljani radovi	Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje i sabijanje tampona u sloju 10 cm. Za nasipanje koristiti tampon granulacije 0 - 32 mm. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.	5,40 m ³
4	Zemljani radovi	Izrada nasipa iza zida sa materijalom iz iskopa. Obračun po m ³ izvršenog nasipa u zbijenom stanju.	58,00 m ³
5	Zemljani radovi	Nabavka materijala te izrada drenažnog sloja iza potpornog zida. Drenažni sloj se izvodi od šljunka krupne granulacije u visi od cc150cm mjereno od ogrnje kote temeljne stope. Ovom stavkom nije uračunata drenažna cijev. Obračun po m ³ ugrađenog materijala.	84,00 m ³

6	Betonski i armirano-betonski radovi	Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje temeljne stope potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračuna oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova. Temeljna stopa je presjeka 180x50 cm. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	27,00 m ³
7	Betonski i armirano - betonski radovi	Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje potpornog zida debljine 25 cm i visine 300 cm betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračuna oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	29,70 m ³
8	Armirački radovi	Nabavka, transport, prenos, sječenje i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature.	2653,00 kg
9	Ostali radovi	Nabavka materijala, transport te postavljanje PVC cijevi Ø 110 u potporni zid, u funkciji barbaka. Cijevi se postavljau na međusobnom osovinskom razmaku od 1,00m u dva reda. Obračun po m' ugrađenih cijevi.	30,00 m'